Distrito Especial Santigo de Cali - Secretaría de Movilidad

Anexo Oferta Económica

OBJETO: Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	**EDIFICIO DESPACHO**				
1,01	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	215,00	3.750,00	806.250,00
1,02	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	215,00	4.400,00	946.000,00
1,03	DESMONTE SOLAPA PERIMETRAL LAMINA ZINC	ML	125,00	650,00	81.250,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA PERLINES, incluye soldadura y demas requeridos para la instalación	KLS	1.170,00	16.000,00	18.720.000,00
1,05	TEJA UPVC	M2	215,00	82.450,00	17.726.750,00
1,06	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	125,00	18.645,00	2.330.625,00
1,07	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	126,88	3.384,00	429.362,00
1,08	C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2	126,88	71.650,00	9.090.952,00
1,09	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	202,00	9.000,00	1.818.000,00
1,10	SAL LAMP PVC	UND	12,00	59.900,00	718.800,00
1,11	PANEL LED 30X120	UND	12,00	184.900,00	2.218.800,00
1,12	RETIRO DE SALDOS EN SITIO: ACARREO A SITIO DE DISPOSICIÓN O ACOPIO EN OBRA MAYOR A 50 MT Y CARGUE A VOLQUETA	M3	64,50	5.500,00	354.750,00
1,13	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3K	322,50	2.230,00	719.175,00
1,14	LIMPIEZA GENERAL	M2	215,00	500,00	107.500,00
	SUBTOTAL VARIOS				
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**56.068.214,00**
				Administración 29,0%	16.259.782,00
				Imprevistos 1,0%	560.682,00
				Utilidad 5,0%	2.803.411,00
				VALOR PROPUESTA	**75.692.089,00**

Laura Pastrana C.

PROPONENTE: HERCA INGENIERIA CIC SAS
REP. LEGAL LAURA ISABEL PASTRANA CAMPO
CC 1143862220
FECHA 13-06-2024