PROPERTEC

COTIZACIÓN

Fecha	5/06/24
Número	2020-110 V3.0
Válido hasta	20/06/24

Carrera 26 # 29-46
Cali - Colombia
www.propertec.com.co
Teléfono: 3012614215
E-mail: cristhianls92@hotmail.com
Asesor de venta: Cristhian Lopez

CLIENTE

Nombre: ANDRES
E-mail:
Dirección:
Ciudad:
Telefono:
Empresa:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	IMAGEN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1						
1	Suministro e instalación de tablero de señal tipo SP/SR/SI 60X60, cumpliendo con la normatividad vigente, altura de instalación 2, a 6m, tablero lamina galvanizada calibre 16 pintura electrostarica al inverno, reflectivo tipo XI en blanco, amarillo y verde fluoresente. con elementos de fijación a estructura	UND		20	$ 190.000	$ 3.800.000
2	Suministro e instalación de tablero de señal tipo SP/SR/SI (dimensiones variables SR-50 SI-05, SI-06, SI-26, SI27) cumpliendo con la normatividad vigente, altura de instalación 2, a 6m, tablero lamina galvanizada calibre 16 pintura electrostarica al inverno, reflectivo tipo XI en blanco, amarillo y verde fluoresente. con elementos de fijación a estructura	UND		20	$ 220.000	$ 4.400.000
3	Suministro e instalación de señal tipo Sp/SR/SI 60X60, cumpliendo con la normatividad vigente, altura de instalación 2, a 6m, tablero lamina galvanizada calibre 16 pintura electrostarica al inverno, reflectivo tipo XI en blanco, amarillo y verde fluoresente. Estructura tipo pedestal angulo 2*2*1/4*3.3 mtrs de altura. refuerzo.y brazos en angulo 2*2*1/8. pintura electrostatica al horno general. Cimentación en concreto simple 3000PSI. Disposición de escombros.	UND		800	$ 422.840	$ 338.272.000
4	Retiro y reposición de señal tipo Sp/SR/SI 60X60, cumpliendo con la normatividad vigente, altura de instalación 2, a 6m, tablero lamina galvanizada calibre 16 pintura electrostarica al inverno, reflectivo tipo XI en blanco, amarillo y verde fluoresente. Estructura tipo pedestal angulo 2*2*1/4*3.3 mtrs de altura. refuerzo.y brazos en angulo 2*2*1/8. pintura electrostatica al horno general. Cimentación en concreto simple 3000PSI. Disposición de escombros.	UND		50	$ 472.840	$ 23.642.000
5	Suministro e instalación de señal tipo (DUPLEX) Sp/SR/SI 60X60, cumpliendo con la normatividad vigente, altura de instalación 2, a 6m, tablero lamina galvanizada calibre 16 pintura electrostarica al inverno, reflectivo tipo XI en blanco, amarillo y verde fluoresente. Estructura tipo pedestal angulo 2*2*1/4*3.3 mtrs de altura. refuerzo.y brazos en angulo 2*2*1/8. pintura electrostatica al horno general. Cimentación en concreto simple 3000PSI. Disposición de escombros.	UND		80	$ 613.200	$ 49.056.000
6	Retiro de señales verticales existentes. Incluye disposición de escombros al sitio designado por la entidad ambiental competente y la señal con entrega en la respectiva entidad territorial (inlcuye señales sencillas, duplex y/o pedestales	UND		30	$ 50.000	$ 1.500.000
					SUBTOTAL	$ 420.670.000
					ADMINISTRACION 12%	$ 50.480.400
					UTILIDAD 5%	$ 21.033.500
					IVA/UTILIDAD 19%	$ 3.996.365
					TOTAL	$ 496.180.265

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Vigencia: 20 días
Forma de Pago: 50% ANTICIPO 50% ACTA PARCIALES
Tiempo de entrega: 60 DIAS

OBSERVACIONES

OFERTA VALIDA PARA LA CIUDAD DE CALI

Powered by CamScanner



SANTIAGO DE CALI, JUEVES 6 DE JUNIO / 2024

SEÑORES: HERMES ANDRES

Atendiendo su amable solicitud, para **MTL SEÑALIZACIÓN VIAL & SERVICIOS INTEGRALES S.A.S,** es muy grato presentarles nuestra propuesta tecnica y economica para los siguientes productos:

ITEM	REF.	DESCRIPCION GENERAL	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SEÑAL TIPO SP / SR / SI. DIMENSIONES 60 X 60 CENTIMETROS, CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE, PARA INSTALAR EN POSTE O MENSULA DE SEMAFORO, O EN ESTRUCTURA ELEVADA (ALTURA DE INSTALACION 2 A 6 METROS). TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN EL ANVERSO, FONDO EN REFLECTIVO TIPO IV EN COLOR BLANCO, AMARILLO O VERDE FLUORECENTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJAZACION A LA ESTRUCTURA.	UND	20	$ 220.000	$ 4.400.000
2	2	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SEÑAL TIPO SP / SR / SI. DIMENSIONES VARIABLES, CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE, PARA INSTALAR EN POSTE O MENSULA DE SEMAFORO, O EN ESTRUCTURA ELEVADA (ALTURA DE INSTALACION 2 A 6 METROS). TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN EL ANVERSO, FONDO EN REFLECTIVO TIPO IV EN COLOR BLANCO, AMARILLO O VERDE FLUORECENTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJAZACION A LA ESTRUCTURA, SE CONTABILIZA POR M2 EN TABLERO DE SEÑAL INSTALADA.	UND	20	$ 220.000	$ 4.400.000
3	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO SP / SR / SI. DIMENSIONES 60 X 60 CENTIMETROS, CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE, TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN EL ANVERSO, FONDO EN REFLECTIVO TIPO IV EN COLOR BLANCO, AMARILLO O VERDE FLUORECENTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS, ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL ELABORADA EN ANGULO DE 2*2*1/4*3,3 MTS DE ALTURA, REFUERZO Y BRAZOS EN ANGULO DE 2*2*1/8, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO EN GENERAL, SIMENTACION EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI, DISPOSICION DE ESCOMBRO AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTALCOMPETENTE.	UND	800	$ 390.000	$ 312.000.000

4	4	RETIRO Y REPOSICION DE SEÑAL TIPO SP / SR / SI. DIMENSIONES 60 X 60 CENTIMETROS, CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE, TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN EL ANVERSO, FONDO EN REFLECTIVO TIPO IV EN COLOR BLANCO, AMARILLO O VERDE FLUORECENTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS, ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL ELABORADA EN ANGULO DE 2*2*1/4*3,3 MTS DE ALTURA, REFUERZO Y BRAZOS EN ANGULO DE 2*2*1/8, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO EN GENERAL, SIMENTACION EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI, DISPOSICION DE ESCOMBRO AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTALCOMPETENTE.	UND	50	$ 390.000	$ 19.500.000
5	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO (DUPLEX) SP / SR / SI. DIMENSIONES 60 X 60 CENTIMETROS, CUMPLIENDO CON NORMATIVA VIGENTE, TABLERO LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN EL ANVERSO, FONDO EN REFLECTIVO TIPO IV EN COLOR BLANCO, AMARILLO O VERDE FLUORECENTE, IMPRESION EN TINTAS TRASLUCIDAS, ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL ELABORADA EN ANGULO DE 2*2*1/4*3,3 MTS DE ALTURA, REFUERZO Y BRAZOS EN ANGULO DE 2*2*1/8, PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO EN GENERAL, SIMENTACION EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI, DISPOSICION DE ESCOMBRO AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTALCOMPETENTE.	UND	80	$ 490.000	$ 39.200.000
6	6	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES, INCLUYE DISPISICION DE ESCOMBROS AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Y LA SEÑAL CON ENTREGA EN LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL (INCLUYE SEÑALES SENCILLAS, DUPLEX Y/O PEDESTALES)	UND	30	**$ 50.000**	$ 1.500.000
					SUBTOTAL	$ 381.000.000
					IVA / 19%	$ 72.390.000
					TOTAL	**$ 453.390.000**

NOTAS:	**LOS VALORES COTIZADOS INCLUYEN GASTOS DE ENVIO** **Aplica para cantidades iguales o mayores a las cotizadas. Se cotiza bajo las especificaciones del manual de señalizacion vial del 2015. Segun resolucion 1885 del 17/junio/2015.** **°Aceptacion de la propuesta: Mediante orden de compra.** **°Una vez aprobado el cliente emitira RUT, camara de comercio y copia de cedula de representante legal.**

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO ENTREGA	60 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO	50% ANTICIPO 50% DESPUES DE FINALIZADA LA OBRA
VALIDEZ DE LA OFERTA:	30 DIAS HABILES