ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CON SU ESTRUCTURA METALICA Y ADECUACION DE MESONES EN GRANITO PULIDO EN EL SITIO DENOMINADO PESCADERIA EL TAMBO, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA					
ITEM	**DECRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	PRELIMINARES				$ 6.181.373
1.1	Desmonte de cubierta y estructura en cerchas	M2	136,22	$ 33.134,00	$ 4.513.646,02
1.2	Corte con disco muro ambos lados, No incluye andamios	ML	8,80	$ 20.931,00	$ 184.192,80
1.3	Demoliciones en concreto reforzado con retiro (columnetas)	M3	0,48	$ 527.917,00	$ 254.060,06
1.4	Desmonte de estructura metálica	M2	9,90	$ 51.005,00	$ 504.949,50
1.5	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	12,11	$ 59.840,00	$ 724.524,77
2	ESTRUCTURA DE CONCRETO				$ 837.482
2.1	Columnetas en concreto de 20,7 Mpa de 0,20 x 0,20 m	ML	8,25	$ 101.513,00	$ 837.482,25
3	ESTRUCTURA METALICAS Y CUBIERTAS				$ 47.220.775
3.1	Instalación y suministro de tubo cuadrado galvanizado 100 x 100 x 2.0mm de 2,4 m, estructural HR50, incluye flanche de 3/8" de 200 x 200 mm	UND	11,00	$ 308.437,00	$ 3.392.807,00
3.2	Instalación y suministro de vigetas en estructura metalica con tubo rectangular galvanizado de 100 x 50 x 2 mm estructura HR50	ML	185,30	$ 113.972,00	$ 21.119.011,60
3.3	Instalación y suministro de correas en perfil C Gr 50 100 x 50 x 1,5 mm galvanizado	ML	132,76	$ 44.555,00	$ 5.915.121,80
3.4	Instalación y suministro de techo en teja eternit techolit Flexa N8 - 1 Mm	M2	166,67	$ 93.232,00	$ 15.539.163,90
3.5	Instalación y suministro de caballete polipropileno techolit P3 rojo eternit.	ML	12,70	$ 98.793,00	$ 1.254.671,10
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 6.525.409
4.1	Resane de mesón en concreto de 20,7Mpa(3.000psi) incluye granito pulido y refuerzo	M2	15,78	$ 413.524,00	$ 6.525.408,72
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 1.075.718
5.1	Tablero Bifásico 2 circuitos con barrajes de neutro y tierra. Incluye una protección de 1x20A 10KA, alambre THHN/THWN cal. 12 y cable de cobre desnudo cal. 8	UND	1,00	$ 541.098,00	$ 541.098,00
5.2	Salida lámpara Led 2x26W, cable Cu # 12THHN/THWN,tubería PVC1/2" longitud promedio 6m Incluye clavija y cable encauchetado 3x12 AWG	UND	2,00	$ 267.310,00	$ 534.620,00
6	OTROS				$ 316.600
6.1	Limpieza general de la obra terminada	M2	200,00	$ 1.583,00	$ 316.600,00
VALOR COSTO DIRECTOS					$ 62.157.357,51
ADMINISTRACION				29%	$ 18.025.633,68
IMPREVISTO				1%	$ 621.573,58
UTILIDAD				5%	$ 3.107.867,88
VALOR COSTO INDIRECTOS					$ 21.755.075,13
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 83.912.432,64**

Son: **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L ($83.912.432,64)**

Los anteriores valores se soportan en los APU's elaborados por esta dependencia

Este valor incluye los costos directos e indirectos derivados de la contratación, al igual que los costos de los impuestos, etc.

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos