ALCALDIA DE MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: **MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE MONTERIA

FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y VALOR TOTAL

Alcaldía de MONTERÍA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.01	CORTE DE GRAMILLA	M2	$ 58.00	7,725.00	$ 448,050.00
1.02	REMOCION DE MALEZA EXISTENTE	M2	$ 26.00	7,725.00	$ 200,850.00
				SUBTOTAL	**$ 648,900.00**
2	**REPOSICION Y MANTENIMIENTO DE GRAMA**				
2.01	APLICACIÓN DE ABONO QUIMICO	M2	$ 82.00	7,725.00	$ 633,450.00
2.02	APLICACIÓN DE TOP DRESSING EN ARENA. E= 0,50 CM - 1,00 CM	M2	$ 1,069.00	7,725.00	$ 8,258,025.00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA BERMUDA 419	M2	$ 12,240.00	1,900.00	$ 23,256,000.00
2.04	AIREACION DE GRAMA DE RAIZ CON AIREADORA DE 1,80CM DE DIAMETRO A CADA 5,00CM	M2	$ 318.00	7,725.00	$ 2,456,550.00
2.05	ESCARIFICADO PARA EXTRACCION DE GRAMA SECA CON EQUIPO VERTICUT A DISTANCIA DE 2,00CM Y 3,00CM DE PROFUNDIDAD	M2	$ 253.00	7,725.00	$ 1,954,425.00
2.06	APLICACIÓN DE HERBICIDAS	M2	$ 82.00	7,725.00	$ 633,450.00
2.07	DEMARCACION DE CANCHA	M	$ 304.40	780.00	$ 237,432.00
				SUBTOTAL	**$ 37,429,332.00**
3	**COMPONENTE HIDRAULICO**				
3.01	SUMINISTRO E INSTALCION DE ASPERSOR ROTOR DE 1"	UND	$ 417,513.00	20.00	$ 8,350,260.00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWING JOINT 1"	UND	$ 347,713.00	15.00	$ 5,215,695.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ELECTRICA	UND	$ 1,859,948.00	4.00	$ 7,439,792.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE SEIS ESTACIONES Y MODULO DE EXPANSION	UND	$ 2,802,106.00	1.00	$ 2,802,106.00
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 10HP, INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y ARRANCADOR	UND	$ 8,780,000.00	1.00	$ 8,780,000.00
				SUBTOTAL	**$ 32,587,853.00**
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS EN OBRA					**$ 70,666,085.00**

ADMINISTRACION	$ 18,373,182
IMPREVISTO	$ 706,661
UTILIDAD	$ 3,533,304
TOTAL A.I.U	$ 22,613,147

IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad)	$ 8,205,096.00
VALOR TOTAL	**$ 101,484,328.00**

VALOR TOTAL: Cuatrocientos cuarenta y nueve Millones ciento setenta y dos Mil trescientos setenta y cinco Pesos M/CTE

	DESCRIPCION		VALOR
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	26.00
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1.00
NOTA 4:	UTILIDAD	U=	5.00
NOTA 5:	TOTAL A.I.U	A.I.U=	32.00

Elaboró: DENNISE M. CHICA CABRALES
Contratista SIM

Revisó: INGRID MORALES AVILA
sesor Contratista SIM

Aprobó: IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura