PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (Km)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
HUILA	BARAYA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA	1.7	HUILA	16/04/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	4,49	$ 24.348,00	$ 109.323,00
2	320.3.1	320-13		SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	116,13	$ 170.611,00	$ 19.813.055,00
3	630.1.4.1	630-13		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	80,71	$ 881.071,00	$ 71.111.240,00
4	630.1.7	630-13		CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14MPa (G)	M3	35,54	$ 406.361,00	$ 14.442.070,00
5	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	3.743,52	$ 7.149,00	$ 26.762.424,00
							SUB-TOTAL	**$ 132.238.112,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
6	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	43,40	$ 24.348,00	$ 1.056.703,00
7	600.2.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	7,70	$ 54.429,00	$ 419.103,00
8	630.1.6	630-13		CONCRETO LIVIANO RESISTENCIA 14MPa (F) - MEZCLA IN SITU	M3	0,80	$ 558.897,00	$ 447.118,00
9	630.1.4.1	630-13		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	9,60	$ 881.071,00	$ 8.458.282,00
10	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	578,90	$ 7.149,00	$ 4.138.556,00
11	610.1 P	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	23,00	$ 23.871,00	$ 549.033,00
12	661.3	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	5,00	$ 863.167,00	$ 4.315.835,00
							SUB-TOTAL	**$ 19.384.630,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 151.622.742,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.548.682,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.149.131,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 200.320.555,00**

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto

Nombre: Hermides Rojas Imbachi

Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-HUILA
Matrícula Profesional: 25202-24918 CND

Revisó: Firma Profesional que revisó el presupuesto

Nombre: Alonso Alberto Salinas Vega

Cargo: Apoyo a la Supervisión en aspectos técnicos y administrativos
Matrícula Profesional: 13202106466 BLV