PROPUESTA ECONOMICA

FECHA: ABRIL/16/2024
CLIENTE: I.E RURAL SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA
NIT: 890.800.939-2
DIRECCIÓN: VEREDA EL TABLAZO
CORREO ELECTRONICO:
PROCESO:

PROPONENTE
INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS S.A.S
NIT: 901.334.554-0
RESPONSABLE: JUAN MANUEL TORRES H.
email: contratacioninversionesdelgado@gmail.com
Direccion: Calle 21 Nro 10-28 Parque Liborio
TEL. 313 6615396

PROYECTO:					
ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Localización y replanteo	M2	48	$ 4.800	$ 230.400
2	Demolición de muro y piso interior con martillo demoledor y carga manual de escombros	M3	4,23	$ 225.600	$ 954.288
3	Retiro de material suelto	M2	48	$ 26.200	$ 1.257.600
4	Descapote y limpieza de talud y muro con medios manuales.	M2	48	$ 12.800	$ 614.400
5	Lleno en afirmado compactado	M3	4,23	$ 208.000	$ 879.840
6	Submuración. Concreto - ciclopeo.	M3	4,23	$ 325.600	$ 1.377.288
7	Construcción de rampa en concreto de 3000psi con malla electrosoldad para acceso a discapacitados, con revestimiento exterior de seguridad, antideslizante, y resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye anclaje epoxico.	M2	54,6	$ 296.000	$ 16.158.640
8	Desmonte de tanque de almacenamiento de agua	UND	1,0	$ 106.000	$ 106.000
9	Construcción de puerta corrediza de 2x2 en tuberia de 2", angulo y malla eslabonada cal 10	UN	2	$ 1.165.000	$ 2.330.000
10	Construcción de muro en bloque farol para soporte de postes de 0,20*0,15	ML	4	$ 137.000	$ 548.000
11	Suministro, transporte e instalación de postes metalicos, de 2,70 mts de alto	UN	3	$ 195.700	$ 587.100
12	Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada galvanizada cal 12, 2 Mts de alto x 10 de ancho, ojo de 6*6. Incluye accesorios para su fijación	ML	4	$ 141.500	$ 566.000
13	Demolicion de muros y piso interior con martillo demoledor y carga manual de escombros (Baños)	M3	3,74	$ 148.000	$ 553.520
14	Desmonte aparatos sanitarios	UN	4	$ 45.000	$ 180.000
15	Desmonte puertas (Baños)	UN	2	$ 43.000	$ 86.000
16	Suministro e instalacion de enchape para baño. Incluye mortero de pega y/o nivelacion y boquilla según color.	M2	6,81	$ 98.000	$ 667.380
17	Suministro y aplicación de pintura para baño a dos manos	M2	7,25	$ 26.900	$ 195.025
18	Suministro, transporte e instalacion de punto agua fria 1 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UN	2,00	$ 98.000	$ 196.000

19	Suministro, transporte e instalacion de punto desague PVC 2" aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios de instalación)	UN	2,00	$ 135.000	$ 270.000
20	Suministro, transporte e instalacion de punto desague PVC 4" aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00	$ 160.000	$ 160.000
21	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-S 4" (Certificada) red sanitaria para conexión a recamara	ML	6,00	$ 58.000	$ 348.000
22	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-S 2" red sanitaria para conexión a recamara	ML	3,50	$ 48.000	$ 168.000
23	Suministro, transporte e instalacion de sifon PVC 2"	UN	1,00	$ 44.800	$ 44.800
24	Suministro, transporte e instalacion de rejilla en aluminio 3 a 2 con sosco tradicional	UN	1,00	$ 44.200	$ 44.200
25	Suministro e instalación de Sanitario institucional, de dos piezas con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco, capacidad de descarga 400 gr, consumo de agua 4.8 Lts, alto 82,5cm, largo 73,3 cm, ancho 36,1 cm, altura de taza 44,3 cm	UN	1,00	$ 986.000	$ 986.000
26	Suministro e instalacion de Lavamanos pared uso institucional con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco Brillante. Alto 15 cm, largo 50,5 cm, ancho 56 cm, con griferia Push. Incluye mueble en manposteria para su instalación	UN	1,00	$ 1.290.000	$ 1.290.000
27	Suministro, transporte e instalacion de puerta corrediza en Acero Inoxidable 304 Cal 20 de 1,20*2,05 entamborada con poliuretano. Incluye chapa.	UN	1,00	$ 3.145.000	$ 3.145.000
28	Suministro, transporte e instalacion de barra de seguridad tipo U en Acero Inoxidable, en Tubo 1 1/2 80 cm de largo (Linea institucional)	UN	1,00	$ 246.500	$ 246.500
29	Suministro, transporte e instalacion de barra de seguridad en L en Acero Inoxidable 73*73 (Linea institucional)	UN	1,00	$ 367.000	$ 367.000
30	Suministro, transporte e instalacion de barra avatible de seguridad en Acero Inoxidable (Linea institucional)	UN	1	$ 570.000	$ 570.000
31	Demarcacion y pintura de piso (Color segun diseño-Pintura trafico pesado), acceso discapacitados (Parqueadero y rampa). Incluye plantilla para demarcacion 80*80	ML	52,35	$ 50.700	$ 2.654.145
32	Aseo general	M2	54,6	$ 9.200	$ 502.320
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$38.283.446**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**			**$7.656.689**
	UTILIDAD	**5%**			**$1.914.172**
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**			**$363.693**
	GRAN TOTAL				**$48.218.000**

OBSERVACIONES:
Validez de la oferta: 8 dias
El costo de la propuesta incluye el personal capacitado en curso de alturas. Todo el personal estará asegurado y con todas sus prestaciones de ley.
Contamos con herramientas y equipos especializados para este tipo de obra.
Contamos con vigía permanente responsable del personal asignado para la ejecución de la obra.
Tiempo de entrega: 90 Dias
Froma de pago: Unico pago.



FIRMA DEL PROPONENTE : _____

FABIO ANDRES HERNANDEZ CAÑON Representante Legal C.C. No. 1.053.814.877 de Manizales