Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CASA ADMINISTRATIVA								
1. PRELIMINARES								
1	1,1			Localización y replanteo	M2	220,00	$ 24.567,78	$ 5.404.912,00
2	1,2			Desmonte y retiro cubierta (teja A-C) y estructura, incluye retiro	M2	40,00	$ 30.967,79	$ 1.238.712,00
3	1,3			Desmonte de muebles	UNI	1,00	$ 85.677,54	$ 85.678,00
4	1,4			Demolición de enchapes, incluye retiro	M2	23,24	$ 44.387,16	$ 1.031.558,00
5	1,5			Limpieza y lavado de superficies con equipos a presión	M2	320,00	$ 3.922,59	$ 1.255.229,00
2. CUBIERTA								
6	2,1			Manto Fiberglass 3mm	M2	110,00	$ 61.935,57	$ 6.812.913,00
3. PINTURA								
7	3,1			Pintura vinilo tipo coraza cara superior teja	M2	300,00	$ 29.935,53	$ 8.980.659,00
8	3,2			Viniltex sobre muros 3 manos	M2	300,00	$ 26.361,84	$ 7.908.552,00
9	3,3			Pintura coraza para exterior	M2	300,00	$ 37.161,34	$ 11.148.402,00
10	3,4			Mantenimiento electico	GI	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
11	3,5			Mantenimento sistema hidrosanitario	GI	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
4. ACCESORIOS								
12	4,1			Lavaplatos en Acero Inoxidable con grifería tipo Ganzo	UNID	1,00	$ 681.291,28	$ 681.291,00
13	4,2			Combo sanitario	UNID	2,00	$ 1.800.000,00	$ 3.600.000,00
14	4,3			Suministro e instalacion de bombillos de 40 wattios LED	UNID	12,00	$ 32.835,00	$ 394.020,00
15	4,4			Caseta para lavado de ropas	GI	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
16	4,5			Cocina integral	UNID	1,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00
Subtotal								$ 59.091.926,00
CUARTEL DE BOMBEROS								
5. PRELIMINARES								
17	5,1			Demolicion de enchape de muro y piso	M2	47,31	$ 45.419,42	$ 2.148.793,00
18	5,2			Demolición de placa de piso	M2	40,00	$ 74.322,69	$ 2.972.908,00
6. PINTURA								
19	6,1			Pintura en esmalte	M2	300,00	$ 33.551,44	$ 10.065.432,00
20	6,2			Manto Impermeabilizante 1mm de 30*1mm	M2	300,00	$ 12.387,11	$ 3.716.133,00
21	6,3			Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm x 11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2	46,52	$ 88.000,00	$ 4.093.760,00
22	6,4			Cielo Raso suspendido en lámina PVC, blanco mate	M2	45,00	$ 181.677,67	$ 8.175.495,00
23	6,5			Suminsitro e instalacion de Panel Led Sobreponer 60x60cm 48W Luz Fresca	UNID	25,00	$ 176.000,00	$ 4.400.000,00
24	6,6			Suministro e instalacion de bombillos de 40 wattios LED	UNID	28,00	$ 32.835,00	$ 919.380,00
25	6,7			Pintura - sistema de recubrimiento Acrílico y base epóxica	M2	140,00	$ 151.398,06	$ 21.195.728,00
7. ACABADOS								
26	7,1			Enchape de piso y muros	M2	47,31	$ 119.742,10	$ 5.664.999,00
27	7,2			Placa maciza e=10cm d=1/2" c. 20cm ambos sentidos	M2	50,00	$ 443.871,59	$ 22.193.580,00
8. VARIOS								
28	8,1			Cocina integral	UNID	1,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00
29	8,2			Suministro e instalacion de Mampara Corrediza para Baño Color Plateado Sterling Inc	UND	4,00	$ 1.890.000,00	$ 7.560.000,00
30	8,3			Suministro e instalcion de Polarizado en ventanales	M2	28,35	$ 81.400,00	$ 2.307.690,00
31	8,4			Cortina Enrollable Blackout medida y color a escoger	UND	8,00	$ 204.600,00	$ 1.636.800,00
32	8,5			Manto carpinteria metalica	GL	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
Subtotal								$ 102.300.698,00

CERRAMIENTO PERIMETRAL								
9. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA								
33	9,1			DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	307,00	$ 29.278,63	$ 8.988.539,00
34	9,2			CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 10 h=2 MTS EXTERIOR (INCLUYE POSTE GALVANIZADO 2" CON PEINSAO SUPERIOR DE 0.50 MTS A 30 ° CON TAPON DE PVC DE REMATE, INCLUYE PLATINA DE 1/8 X 1/2" DE FIJACION DE LA MALLA AL TUBO Y ALAMBRE TENSOR CALIBRE 8 EN LA PARTE SUPERIOR MALLA INCLUYE PINTURA Y ALAMBRE DE PUAS A 4 HILOS.	ML	307,00	$ 340.422,67	$ 104.509.760,00
Subtotal								**$ 113.498.299,00**
TORRE DE CONTROL								
10. PRELIMINARES								
35	10,1			Demolición de muros exterior en superboard, incluye retiro	M2	92,00	$ 51.612,98	$ 4.748.394,00
36	10,2			Desmonte de ventanal	M2	5,00	$ 130.064,70	$ 650.324,00
37	10,3			Limpieza y lavado de superficies con equipos a presión	M2	65,00	$ 3.922,59	$ 254.968,00
38	10,4			Demolicion de enchape de muro y piso	M2	47,00	$ 45.419,42	$ 2.134.713,00
11. VENTANERIA								
39	11,1			Suministro en instalacion de vidrios de seguridad según especificacion existente	m2	6,00	$ 1.273.345,79	$ 7.640.075,00
40	11,2			Cortina PLASTIC-VIEW para cabina torre de control	M2	13,50	$ 660.000,00	$ 8.910.000,00
12. PINTURA								
41	12,1			Viniltex sobre muros 3 manos	M2	350,00	$ 26.361,84	$ 9.226.644,00
42	12,2			Pintura coraza para exterior	M2	350,00	$ 37.161,34	$ 13.006.469,00
43	12,3			Esmalte sintético para cerchas metálicas y columnas	ML	200,00	$ 33.032,30	$ 6.606.460,00
13. ACABADOS								
44	13,1			Enchape de piso y muros	M2	47,00	$ 119.742,10	$ 5.627.879,00
45	13,2			Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm x 11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2	65,00	$ 88.000,00	$ 5.720.000,00
46	13,3			Muro en Bloque No 5	M2	92,00	$ 293.161,70	$ 26.970.876,00
47	13,4			Pañetes muros exteriores y culatas mortero 1:4 impermeabilizado	M2	92,00	$ 90.838,84	$ 8.357.173,00
14. PISO								
46	14,1			SUMINISTRO E INSTALACION ACRILICO SEMITRANSPARENTE DE 5 mm	M2	1,95	$ 132.054,14	$ 257.506,00
47	14,2			CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48mm FOTOLUMINISCENTE	ML	120,00	$ 33.000,00	$ 3.960.000,00
15. RED HIDROSANITARIAS								
48	15,1			Mantenimiento red hidrosanitarias	GI	1,00	$ 9.350.000,00	$ 9.350.000,00
Subtotal								$ 113.421.481,00
CASETA VOR								
16. PRELIMINARES								
49	16,1			Demolición pañetes	M2	21,84	$ 17.548,41	$ 383.257,00
50	16,2			Estuco plastico	M2	21,84	$ 30.967,79	$ 676.337,00
17. PINTURA								
51	17,1			Viniltex sobre muros 3 manos	M2	76,44	$ 26.361,84	$ 2.015.099,00
52	17,2			Pintura coraza para exterior	M2	76,44	$ 37.161,34	$ 2.840.613,00
53	17,3			Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm x 11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2	21,84	$ 88.000,00	$ 1.921.920,00
54	17,4			MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0,62	$ 1.339.772,81	$ 830.659,00
Subtotal								$ 8.667.885,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 396.980.289,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 399.997.339,20**
VALOR TOTAL	**$ 399.997.339,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		**PORCENTAJE**
ADMINISTRACION	**A=**	19%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	25%