1050:

NOMBRE DEL PROYECTO
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL CIELO RASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO REGIONAL DE VÍCTIMAS (CRAV) DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CADENA DE VALOR				
1.1 Producto Principal:	4599011 - Sedes adecuadas			
Unidad de medida:	Numero (MGA) – Unidad (PDM)			
Cantidad:	1			
Actividades del producto principal 1	Costo	Fuente de financiación	Rubro Articulo	Etapa del proyecto (Inversión, Operación o Preinversión)
1.1.1 Actividad 1: Realizar la adecuación y mantenimiento de la cubierta del edificio Centro Regional de Victimas (CRAV)	$29.585.217	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.005 - Servicios de la construcción	Inversión
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO:	$29.585.217			

***Nota: En caso de tener más de un producto replicar esta tabla.

Presupuesto Detallado

PRESUPUESTO DETALLADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**ACTIVIDADES**				**24.588.897,00**
	LIMPIEZA VIGA CANAL EN CONCRETO	ML	80,4	613,00	129.685,00
	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	96,48	2.470,00	238.306,00
	IMPERM.CANAL-LOSA EDIL 3M.	M2	96,48	49.444,0	4.770.357,00
	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	160,2	25.909,0	4.150.622,00

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	ML	42	53.412,00	2.243.304,00
	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	215	2.573,00	553.195,00
	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	42	3.331,00	139.902,00
	CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	6	89.100,00	534.600,00
	INSTALACION ACC.PVC SANITARIO R=>4"<=6"	UND	6	4.574,00	27.444,00
	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	215	45.454,0	9.772.610,00

				SUBTOTAL CAP 1 ACTIVIDADES:	**22.560.025,00**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	
	COSTOS INDIRECTOS				
				VALOR COSTOS DIRECTOS	
			ADMINISTRACION	20,00%	4.512.005,00
			IMPREVISTOS	4,00%	902.401,00
			UTILIDAD	6,00%	1.353.602,00
			TOTAL AIU	**30,00%**	**6.768.008,00**
			IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	**257.184,00**
				COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**29.585.217,00**

***En caso de ser un presupuesto de obra pegar la tabla directamente.
***El presupuesto detallado debe contener lo siguiente: Ítem, actividades, descripción, unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor parcial y valor total del proyecto.

Para constancia se firma a los 17 días del mes de junio de 2024

Atentamente,

VIKY JARIMA FRANCO SOLARTE
Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional

Redactor(a)/transcriptor(a): Helen Vanessa González Torres – Jefe O.C.I.
Revisó: Fabian Quintero – P.U. Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda
Sub serie documental: Proyectos