CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S
NIT 900184163-6

Cotización Q3

Representación Gráfica

Fecha de Generación	14/05/2024 15:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. NIT 900184163
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S.
NIT	900184163
Obligación	IVA
Email	construacabadoscaribesas@gmail.com
Teléfono	3113967941
Dirección	BARRIO CARRIZAL CRR 2 #50 D 40
Ciudad, Depart.	BARRANQUILLA, ATLANTICO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA
NIT	800141648
Obligación	IVA
Email	Jorge.rubio@enap.edu.co
Teléfono	3217824824
Dirección	cartagena
Ciudad, Depart.	CARTAGENA, BOLIVAR (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S
NIT 900184163-6

Cotización Q3

Representación Gráfica

Fecha de Generación	14/05/2024 15:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. NIT 900184163
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

1	254	MANTENIMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS MARCA TSURUMI TIPO TOS 10HP - 440V – 3F – 60HZ – 1800 RPM, DESCARGA 4" CURVA DE RENDIMIENTO (450gpm – 10mts) *Desacoplar y arriado de la bomba hasta la superficie desde el pozo séptico (6mts). *Desconectar parte eléctrica aislar cableado, transporte a taller para realizar trabajos de rebobinar barnizar y secar motor quemado. *Suministro y cambio de protector térmico, *suministro y cambio de aceite dieléctrico. *suministro y Cambio de cadenas en acero inoxidable ¾" grilletes de sujeción de la bomba (7 metros de cadena, 04 grilletes y 02 cáncamos inoxidables cada bomba intervenida). * suministro e instalación de 15 metros de cable de conexión de energía con Funda: caucho de cloropreno 200V - 27,6 A - 600V - 15,6 A 440V - 13,7 A, 1 X 4 X 5,5 mm2 de 16,8 mm Entrada de cable estanca con dispositivo anti tracción y el bloque anti vaho el cual evita la penetración de agua por capilaridad en caso de que se dañe el cable de alimentación o se sumerja el extremo. *suministro y cambio de eje del motor* suministro y cambio del impulsor antibloqueo con cuchilla de tungsteno tuerca y cuña de seguro del eje y prisionero* suministro y cambio de tapa de succión aserrada incluyendo tornillería *suministro y cambio de flotador eléctrico de nivel de doble protección especial para aguas residuales) *suministro y cambio de sello mecánico de doble cara del eje ubicado en la cámara de aceite. Ambas caras del sello superior e inferior siempre funcionan en ambiente limpio. . Caras de sellado superiores: Cerámica + Carbón . Caras de sellado inferiores: SiC+SiC.* suministro y cambio de elevador de aceite*suministro y cambio de Sello de aceite (sello de labio) utilizado como un "sello anti polvo", protege el	1	EA	$12,660,000.00	IVA 19%	$12,660,000.00	$15,065,400.00

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. NIT 900184163
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

		sello mecánico de partículas abrasivas.*suministro y cambios de rodamiento de bola del rotor superior e inferior doble blindaje actos para soportar altas temperaturas. *Instalación y prueba de Motor						
2	255	Mantenimiento de electrobombas MARCA BALDOR mod 84Z04920 de agua potable DATOS TECNICOS: 11 kW 20 HP, 220/440 Vac,3450 RPM, PH 3, 60 HZ, SERIE F 1.15, CODE K, DES A CLASS F, EFICIENCIA NOMINAL DE 90.2%, RODAMIENTOS DE 7309 ODE 6307 Consistente en: *Desmonte. *Desconectar parte eléctrica aislar cableado, transporte a taller para realizar trabajos de rebobinar barnizar y secar motor quemado *suministro y cambio de 01 sellos mecánicos marca grundfos modelo CR/N 32-150 HQQE. *Cambio rodamientos delantero y trasero. *Aplicación de pintura en color original marca (BALDOR RELIANCER). *Instalación y pruebas	1	EA	$7,950,000.00	IVA 19%	$7,950,000.00	$9,460,500.00
3	256	Mantenimiento de electrobombas MARCA IHM 15H-705TW-IE3 MOTOR WEG 3 KW,60HZ,IP55, 44 KG, MOD. TEBFOX, RODAMIENTOS 6307 DELANTERO 6206 TRASERO SISTEMA DE AGUA POTABLE. Desmonte y desconexión parte eléctrica aislar cableado, transporte a taller para realizar trabajos de rebobinar barnizar y secar motor quemado. *Suministro y cambio de protector térmico, cambio de sello mecánico, cambio de rodamiento instalación y pruebas.	1	EA	$6,856,000.00	IVA 19%	$6,856,000.00	$8,158,640.00

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S
NIT 900184163-6

Cotización Q3

Representación Gráfica

Fecha de Generación	14/05/2024 15:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. NIT 900184163
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

4	257	"Mantenimiento de electrobomba con motor eléctrico WEG w22 premium de 15 hp; 220/380/440 vac; 35,9/20,8/17,9 amp; 60hz; Consistente en : desmontaje del sistema, desmontaje y reemplazo de sello mecánico, desmontaje reemplazo de rodamientos, desmontaje reemplazo del ventilador si se requiere, lavado del motor eléctrico, verificación del aislamiento, aplicación de barniz dieléctrico, horneado, verificación final del aislamiento, aplicación de esquema de pintura externa de la electrobomba en su totalidad. se debe adjuntar informe técnico de los trabajos realizados. montaje en el sistema ."	1	EA	$4,606,000.00	IVA 19%	$4,606,000.00	$5,481,140.00
5	258	"Mantenimiento de electrobomba ihm 10x16-20tw- ie3 con motor eléctrico WEG w22 premium de 20 hp; 220/380/440 vac; 49,3/28,6/24,7 amp; 60hz; consistente en : Desmontaje del sistema, desmontaje y reemplazo de sello mecánico, desmontaje reemplazo de rodamientos, desmontaje reemplazo del ventilador si se requiere, lavado del motor eléctrico, verificación del aislamiento, aplicación de barniz dieléctrico, horneado, verificación final del aislamiento, aplicación de esquema de pintura externa de la electrobomba en su totalidad. se debe adjuntar informe técnico de los trabajos realizados. montaje en el sistema ."	1	EA	$3,888,000.00	IVA 19%	$3,888,000.00	$4,626,720.00

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S
NIT 900184163-6

Cotización Q3

Representación Gráfica

Fecha de Generación	14/05/2024 15:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

CONSTRUACABADOS CARIBE S.A.S. NIT 900184163
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

6	259	Mantenimiento de válvula de compuerta de 6". Consistente en: Desmonte y taponamiento de tubería con flanches ciegos. *trasporte a taller, rutina mecánica interna y externa *Desmonte de la compuerta. *Remoción mantenimiento mecánico y lavado interno de la compuerta. *Inspección de asiento de la compuerta cambio o corrección de ser necesario, cambio de empaques de las bridas *Aplicación esquema de pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano. *Cambio de tornillería de 3"x ½", (8 tornillos) cambio de presa estopa. Arme y prueba.	1	EA	$4,885,000.00	IVA 19%	$4,885,000.00	$5,813,150.00
7	260	Mantenimiento de válvula tipo horizontal anti retorno de 8" Consistente en: Desmonte y taponamiento de tubería con flanches ciegos. *trasporte a taller, rutina mecánica interna y externa *Remoción de compuerta horizontal Inspección de asiento de la compuerta cambio o corrección de ser necesario, cambio de empaque tapa. Cambio de tornillería 7/8" 3" largo en acero inoxidable (8 tornillos) *Aplicación esquema de pintura anticorrosiva y acabado en poliuretano color negro.	1	EA	$4,330,000.00	IVA 19%	$4,330,000.00	$5,152,700.00

7

Subtotal	$45,175,000.00
IVA 19%	$8,583,250.00
TOTAL	$53,758,250.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE