PEREIRA, 24 de Junio de 2024

SEÑOR
CARLOS SANDOVAL VERGARA
Carlos.sandoval@aeromate.gov.co

ASUNTO COTIZACION MANTENIMIENTOS VARIOS

Cordial Saludo,

Atendiendo su gentil invitación a cotizar, adjunto envío cuadro de la propuesta, según alcance y especificaciones del servicio

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO EQUPOS CUARTO DE MAQUINAS				
1,1	Mantenimiento preventivo Motobomba Centrifuga de 2hp Incluye cambio de rodamientos, sellos mecanicos, limpieza y engrase en general	UND	1	710.000	710.000
1,2	Mantenimiento de Tanque Hidro Flow	UND	1	135.000	135.000
1.3	Mantenimiento preventivo de Bomba sumergible tipo lapicero incluye cambio de rodamientos	UND	1	1.500.000	1.500.000
2	ADECUACION DE ALJIBE				
2,1	Suministro e instalacion de escalera en Aluminio para el Aljibe	ML	20	225.000	4.500.000
2,2	Suministro e instalacion de Filtro de Arena y Grava 8"*44" incluye tanque, valvula de	UND	1	1.650.000	1.650.000
2,3	Suministro Filtro de Carbon activado 8"*44" , incluye tanque,valvula de retrolavado	UND	1	1.800.000	1.800.000
2,4	Suministro e instalacion de Plomeria para realizar conexión hdralulica de filt	GLB	1	400.000	400.000
2,5	Suministro e instalacion de Tapa 60x60 Metalica	UND	1	660.000	660.000
2,6	Cerramiento de tuberia galvanizada h=3m, muro a la vista, malla eslabonada, alambre	M	12	416.830	5.001.961
2,7	Suministro e instalacion de Puerta marco en tuberia galvanizada y malla eslabonada	UND	1	905.000	905.000
2,8	Lavado y desinfeccion de Algibe	UND	1	1.800.000	1.800.000
2,9	Mantenimiento de Venas de Algibe, incluye retiro de lodos y lavado de superficie	UND	1	1.250.000	1.250.000
3	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS				
3,1	Mantenimiento de Pozo septico por medio de la succion de lodos, incluye entrega de certificado de disposicion final	m3	7	510.000	3.570.000
3,2	Cajas de inspeccion. Sondeo de tuberias internas con rotsonda para destapar lavaplatos, lavado a presion, retiro de residuos	UND	5	250.000	1.250.000
4	INSTALACION DE ZANJA DE INFILTRACION PARA SEPARAR AGUAS RESIDUALES DE AGUA POTABLE				
4,1	Excavacion Manual	M3	10	108.000	1.080.000
4,2	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria 4"	M	20	59.900	1.198.000
4,3	Suministro e instalacion de grava	M3	2	95.000	190.000
4,4	Suministro e instalacion de Geotextil	M	20	20.800	416.000
5	AGUAS LLUVIAS				
5,1	Bajante PVC aguas lluvias 4", incluye accesorios de instalacion	M	3	85.000	255.000
6	TANQUE DE AGUA POTABLE				
6,1	Lavado y desinfeccion de Tanque de Reserva de Agua Potable	UND	1	550.000	550.000
	SUBTOTAL				28.820.961
	ADMINISTRACION 20%				5.764.192
	ULTILIDAD 5%				1.441.048
	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%				273.799
	TOTAL				**36.300.000**

Carrera 8 No 23-09, edificio Cámara de Comercio Oficina 1501, Pereira - Risaralda
Teléfono 316 740 19 69
E-Mail luzelenarodas@yahoo.es

Valor De La Propuesta: Treinta Y Seis Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte (36.300.000.oo)

FORMA DE PAGO: 50% a la firma del contrato
50% a la entrega de la misma

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DÍAS

Cualquier información adicional con gusto se dará



Luz Elena Rodas Zuluaga.
SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE
Ingeniera Civil - Especialista en Gerencia

Carrera 8 No 23-09, edificio Cámara de Comercio Oficina 1501, Pereira - Risaralda
Teléfono 316 740 19 69
E-Mail luzelenarodas@yahoo.es