MEGASERVICIOS

Ingeniería en Mantenimiento y Servicios Especializados.

CONTACTENOS

3162855286-3164118323

NUESTROS SERVICIOS



Obra Civil





Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.





Mantenimiento Red Domestica-Red Contra Incendio





Control Integral de Plagas





Limpieza y Desinfección de Superficies





Mantenimiento Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales





Servicio de Jardinería





Mantenimiento de Equipos Contra Incendio y Señalización



ING MEGASERVICIOS S.A.S.
Avenida 30 de Agosto No 31- 64 Oficina 201Pereira
Teléfono 3418464 - Cel. 3162855286-3156247916

ING MEGASERVICIOS
Ingeniería en Mantenimiento y Servicios Especializados

28-06-2024

Señores
Aeropuerto Internacional Matecaña
Pereira

Ref.: **Cotización Adecuación Área Aljibe**

Cordial Saludo

Megaservicios es una empresa dedicada al mantenimiento de Edificaciones, generando soluciones integrales con altos estándares de calidad. Nos apoyamos en nuestra experiencia, equipo humano, y equipos de avanzada para lograr óptimos resultados, buscando siempre generar un valor agregado a nuestro trabajo y que esto se vea reflejado en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra Operación

ING MEGASERVICIOS S.A.S posee operaciones en las principales ciudades de la geografía colombiana, con un total de 4 Operaciones y 7 Oficinas.

- ✓ ING MEGASERVICIOS EJE CAFETERO (Risaralda, Quindío, Caldas)
- ✓ ING MEGASERVICIOS VALLE (Cali)
- ✓ ING MEGASERVICIOS CUNDINAMARCA (Bogotá, Municipios Aledaños)
- ✓ ING MEGASERVICIOS ANTIOQUIA (Medellín)

Nuestros Clientes

Es un orgullo para ING MEGASERVICIOS S.A.S contar con clientes fieles como:

- ✓ **SENA:** SENA Regional Risaralda, SENA Regional Chocó
- ✓ **RAMA JUDICIAL:** Dirección Ejecutiva Seccional Cali
- ✓ **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR:** ICBF Regional Risaralda, ICBF Regional Valle.
- ✓ **POLICIA NACIONAL:** Dirección de Sanidad Risaralda, Dirección de Sanidad Valle, Comando de Policía Risaralda.
- ✓ **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
- ✓ **CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA**
- ✓ **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL OCCIDENTE, SUROCCIDENTE Y SUR.**
- ✓ **INPEC:** EPMSC Cartago, Reclusión de Mujeres, EPMSC Calarcá
- ✓ **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**
- ✓ **GOBERNACION DE RISARALDA**
- ✓ **EMPRESAS MANUFACTURERAS E INDUSTRIALES:** Natipan, Maquipetrol, Organización Seiso.
- ✓ **UNIVERSIDADES:** Antonio Nariño, INTEP.

Nuestro Equipo de Trabajo

- ✓ **Ingeniero Civil y Residente de Obra:** Los cuales hacen parte de nuestro equipo de Operaciones, encargados de Dirigir Obras Civiles y brindar asesoría en proyectos de Construcción.
- ✓ **Ingeniero Ambiental:** El cual hace parte de nuestro equipo de operaciones, brindando asesorías en Norma ISO 14001, Sistemas de Aguas Residuales, Control de Calidad del Agua, Manejo de Vertimientos, Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos.
- ✓ **Ingeniero de Calidad:** El cual audita todos nuestros procesos, vigilando el cumplimiento de las políticas de calidad conforme a la implementación del Sistema de Control de Calidad.
- ✓ **Equipo Administrativo:** Que soporta nuestra operación en los diferentes campos de acción.
- ✓ **Técnicos en Mantenimiento:** Capacitados en Mantenimiento de Edificaciones, Mantenimiento de Equipos Especiales, Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Mantenimiento de Red Doméstica y Red Contraincendios.

ING MEGASERVICIOS S.A.S.
Avenida 30 de Agosto No 31- 64 Oficina 201Pereira
Teléfono 3418464- Cel. 3162855286-3156247916

COTIZACION

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	**Mantenimiento Equipos Cuarto de Maquinas**				
1,1	Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga 2hp incluye cambio de rodamientos, sellos mecánicos, limpieza y engrase general	UND	1	$ 750.000	$ 750.000
1,2	Mantenimiento de Tanque Hidroflo	UND	1	$ 135.000	$ 135.000
1,3	Mantenimiento Preventivo de Bomba Sumergible Tipo Lapicero incluye cambio de rodamientos, sellos mecánicos, lavado, retiro de lodos y residuos limpieza y engrase general	UND	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000
2	**Adecuación de Aljibe**				
2,1	Suministro e Instalación de Escalera en Aluminio para Aljibe	ML	20	$ 225.000	$ 4.500.000
2,2	Suministro e Instalación de Filtro de Arena y Grava 8" *44" incluye tanque, válvula de retrolavado manual, lechos de soporte, lecho principal, tubo central, adaptadores macho	UND	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
2,3	Suministro Filtro de Carbón Activado 8" *44" incluye tanque, válvula de retro lavado manual, lechos de soporte, lecho principal, tubo central, adaptadores macho	UND	1	$ 1.700.000	$ 1.700.000
2,4	Suministro e Instalación de Plomería para realizar conexión hidráulica de filtros	GLB	1	$ 380.000	$ 380.000
2,5	Suministro e Instalación de Tapa 60*60 Metálica	UND	1	$ 650.000	$ 650.000

ING MEGASERVICIOS S.A.S.
Avenida 30 de Agosto No 31- 64 Oficina 201Pereira
Teléfono 3418464 - Cel. 3162855286-3156247916

2,6	Cerramiento en tubería galvanizada h = 3 m, muro a la vista, malla eslabonada, alambre de púas, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora	M	12	$ 410.000	$ 4.920.000
2,7	Suministro e instalación de Puerta marco en tubería galvanizada y malla eslabonada.	UND	1	$ 950.000	$ 950.000
2,8	Lavado y Desinfección de Aljibe	UND	1	$ 1.750.000	$ 1.750.000
2,9	Mantenimiento de Venas de Aljibe incluye retiro de lodos y lavado de superficie	UND	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
3	**Mantenimiento Sistemas Sépticos**				
3,1	Mantenimiento de Pozo Séptico por medio de la Succión de lodos incluye entrega de certificado de disposición final	M3	7	$ 450.000	$ 3.150.000
3,2	**Cajas de Inspección** Sondeo de Tuberías Internas con rotosonda para destapar lavaplatos, lavado a presión retiro de residuos	UND	5	$ 250.000	$ 1.250.000
4	**Instalación Zanja de Infiltración para separar aguas residuales de agua potable**				
4,1	Excavación Manual	M3	10	$ 108.000	$ 1.080.000
4,2	Suministro e Instalación de tubería sanitaria 4"	M	20	$ 59.900	$ 1.198.000
4,3	Suministro e Instalación de Grava	M3	2	$ 95.000	$ 190.000
4,4	Suministro e Instalación de Geotextil	M	20	$ 20.800	$ 416.000
5	**Aguas Lluvias**				
5,1	Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios de instalación	ML	3	$ 85.000	$ 255.000
6	**Tanque de reserva de Agua Potable**				
6,1	Lavado y Desinfección de Tanque de Reserva de Agua Potable	UND	1	$ 750.000	$ 750.000

SUBTOTAL		$ 28.724.000
ADMINISTRACION	20,00%	$ 5.744.800


ING MEGASERVICIOS S.A.S.
Avenida 30 de Agosto No 31- 64 Oficina 201Pereira
Teléfono 3418464- Cel. 3162855286-3156247916

UTILIDAD	5,00%	$ 1.436.200
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 272.878
TOTAL PROPUESTA		**$ 36.177.878**

Vigencia de la propuesta: 30 días

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ING MEGASERVICIOS S.A.S **NIT:** 900729436-2
DIRECCIÓN: AVENIDA 30 DE AGOSTO # 31 – 64 OFC. 202
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALBERTO BUENO CHAMORRO
EMAIL: ing.megaservicios@gmail.com TEL**:** 3418464 – 3162855286

Cordialmente,



Jorge A. Bueno
Representante Legal

ING MEGASERVICIOS S.A.S.
Avenida 30 de Agosto No 31- 64 Oficina 201Pereira
Teléfono 3418464 - Cel. 3162855286-3156247916