SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC 084-2024

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.

ADENDA No. 1
(9 DE JULIO DE 2024)

El Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá informa que dentro del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC 084-2024**, expide la adenda No. 1, en los siguientes términos:

"Que de acuerdo a las observaciones presentadas al proceso y las respuestas al mismo, se requiere modificar el pliego de condiciones de conformidad con aquellas observaciones que se acogieron, se determinó modificar requisitos técnicos, jurídicos y financieros para garantizar la pluralidad de oferentes, estando dentro del término para expedir ADENDAS de acuerdo al cronograma definido para el proceso.

En consecuencia, se MODIFICA el numeral **1.4 LIMITACIÓN A MIPYME.** el cual quedará así:

1.4 LIMITACIÓN A MIPYME.

Que, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 2069, y en concordancia con el numeral 4 item III "*El momento en que se publicará el aviso en el secop precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipymes o si podrá participar cualquier otro interesado*" del Articulo 2 de Decreto 1860 de 2021, por el que se modifica el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 de Decreto 1082 de 2015.

Que, en este sentido, la entidad dentro del termino definido en el cronograma del proceso recepciono dos solicitudes de limitación a mipymes. Por lo que la entidad pública mediante plataforma Secop II aviso limitando el proceso a Mipymes Municipio de Fusagasugá.

MODIFIQUESE el item **DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA** el cual quedará así:

DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA

EL IDERF evaluará la capacidad financiera y patrimonial del proponente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los indicadores financieros solicitados, de acuerdo a normatividad vigente y debe ser el mejor año entre 2021, 2022 o 2023.

La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el Registro Único de Proponentes para lo cual la información allí consignada deberá estar vigente y en firme.

(...)

MODIFIQUESE el item **PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO** el cual quedará así:

PERSONAL MÍNIMO SOLICITADO

De conformidad con el parágrafo 2° del numeral 6.1 del art. 6 de la Ley 1150 de 2007, el IDERF verificara como requisito habilitante el equipo mínimo así:

El oferente deberá acreditar con su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

CARGO	CANT	EXPERIENCIA Y FORMACION ACADÉMICA	DEDICACION (%) EN LA DURACION DEL CONTRATO
TÉCNICO CONSTRUCTOR	1	**TÉCNICO CONSTRUCTOR** **Título:** Técnico constructor y/o tecnólogo en obras civiles y/o maestro de obra. Con tarjeta profesional vigente y certificación del COPNIA, con fecha de expedición no mayor a 30 días. Experiencia General no menor de ocho (8) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la matrícula. Que acredite haber sido técnico constructor y/o tecnólogo de obras civiles y/o maestro de obra de tres (03) contratos liquidados de entidades públicas y/o privadas cuyo objeto y/o alcance hayan consistido en uno (1) construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de parques biosaludables, uno (1) construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de parques infantiles, uno (1) construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de parques o barras de calistenia. el valor sumado de los contratos ejecutados deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V, esta experiencia deberá venir acompañada de la certificación de la profesional expedida por la entidad contratante. Uno (1) de los tres (3) contratos requeridos deberá estar inscrito en el RUP del contratante para el cual laboró/presto sus servicios, por lo cual deberá aportar copia del registro único de proponentes donde figure tal contrato, indicando la posición de éste último.	30%
SOLDADOR	1	**SOLDADOR** **Título:** Soldador certificado en códigos y normas de soldadura y/o áreas afines de productos metálicos. Anexar certificado por parte de la entidad que lo capacito, donde el personal acredite ser Soldador certificado en códigos y normas de soldadura y/o áreas afines de productos metálicos. Acreditar curso en el área de trabajo seguro en alturas, nivel avanzado y/o reentrenamiento y/o coordinador y/o trabajador autorizado, como independiente o a nombre propio máximo de un año de expedición, según la resolución 4272 de 2021. Acreditar haber participado como soldador en dos (02) contratos relacionados en la construcción y/o instalación y/o mantenimiento de parques biosaludables. Acreditar haber participado como soldador en dos (02) contratos relacionados en la Construcción y/o mantenimiento y/o Fabricación y/o instalación de barras de calistenia o parques de calistenia. Acreditar haber participado como soldador en un (01) contratos relacionados en obra por el sistema de Precios, Unitarios Monto Agotable de mantenimiento y/o Adecuación de Parques Infantiles y/o Parques Biosaludables Que el valor de los contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V, esta experiencia deberá venir acompañada de la certificación de la profesional expedida por la entidad contratante. Dos (2) de los cinco (5) contratos requeridos deberá estar inscrito en el RUP del contratante para el cual laboró/presto sus servicios, por lo cual deberá aportar copia del registro único de proponentes donde figure tal contrato, indicando la posición de éste último.	40%

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

ENSAMBLADOR, ARMADOR O INSTALADOR DE PARQUES	1	**ENSAMBLADOR, ARMADOR O INSTALADOR DE PARQUES** Acreditar haber participado como ensamblador, armador o instalador en tres (03) contratos relacionados asi: Acreditar haber participado en un (01) contrato como instalador y/o armador y/o ensamblador cuyo objeto sea a monto agotable en mantenimiento de Parques Biosaludables y/o, parques de calistenia. Acreditar haber participado en un (01) contrato como instalador y/o armador y/o ensamblador cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de Parque de Calistenia y/o barras de Calistenia. Acreditar haber participado en un (1) contrato de construcción y/o adecuación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o instalación de parques biosaludables Uno (1) de los tres (3) contratos requeridos deberá estar inscrito en el RUP del contratante para el cual laboró/presto sus servicios, por lo cual deberá aportar copia del registro único de proponentes donde figure tal contrato, indicando la posición de este último. El valor de los contratos liquidados, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V, esta experiencia deberá venir acompañada de la certificación de la profesional expedida por la entidad contratante.	30%

Acreditación

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentación:

- Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en original donde se especifique el cargo a desempeñar, su dedicación, su disponibilidad exclusiva al proyecto, durante el plazo del mismo y teléfono de contacto con correo electrónico.
- Copia de la tarjeta o matrícula profesional cuando aplique.
- Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente no mayor a treinta (30) días calendario cuando aplique.
- Relación de la experiencia del personal propuesto para la ejecución de la obra.
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el contratista, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el valor total del proyecto, el periodo en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de la certificación.
- Antecedentes judiciales, registro de medidas correctivas, certificación procuraduría, contraloría.

NOTA 1: El personal mínimo solicitado podrá desempañar un solo perfil de los que se relacionan en el proceso.

NOTA 2: No se aceptan autocertificaciones.

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal mínimo exigido, su oferta será calificada como **NO HABIL**.

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

MODIFIQUESE el anexo **OFERTA ECONOMICA** cual quedará así

OFERTA ECONOMICA

PARQUE INFANTIL						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1.1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1.00		
1.2	COTIZACION	Plataforma de salida de en medias despuntadas maderas de 83 cmts	UN	1.00		
1.3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1.00		
1.4	COTIZACION	Construccion de techo a media madera inmunizada a precion vacio,con cortes a escuadra 6 elementos por cada lado y tres elementos de sustentacion, adpatado a la casa de juego de acuerdo a las medidadas y case del parque.adptado a la estructura actual conservando medidas y diseño original	UN	1.00		
1.5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1.00		
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1.00		
1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	1.00		
1.8	COTIZACION	Construccion de tunel de fibra de vidrio 1,20 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo instalacion y tornilleria de carriaje para agarre a la plataforma	UN	1.00		
1.9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1.00		
1.10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

1.11	COTIZACION	Balancín para mobiliario urbano en madera en calibre 10 de 2.30 mts de largo con patas y excavación manual a 1 metro sillas en fibra de vidrio, maniguetas de tubo de media agarrado con tornillo de carriaje, herrajeria pasante de 5/8 con buje interno, excavación manual y dados de concreto.	UN	1.00		
1.12	COTIZACION	Pasamanos de 2,50 de largo enterrado 2 mts del piso en madera calibre 10 con 7 elementos en tubo Galvanizado avellanado a la madera, 3 pasos de ingreso, tornilleria Zincada de media.	UN	1.00		
1.13	COTIZACION	Malla de acceso en limatones de 1,25 x 83 cmts lazo polipropileno de 13 mm, anudado estilo marinero, herrajeria de media zincada.	UN	1.00		
1.14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	1.00		
1.15	COTIZACION	Pegue en resina preacelerada espesor de 1mm de 12 cmts de ancho x 1 metro de largo, con fibra matt de 400 gramos incluye alistamiento de superficie,pegue con resinas y fibra, y lijado de superficie.	UN	1.00		
1.16	C 1,31	Descapote manual y retito E=20 M apile a 15 m	m2	1.00		
1.17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	1.00		
1.18	C 1,8	Cerca en Tela Verde h=2.10 m	ml	1.00		
1.19	C 16,1	Explanacion extendida	m3	1.00		
1.20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	1.00		
1.21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	1.00		
1.23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	1.00		
SUBTOTAL						

ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		
2.1	COTIZACION	Construcción de flanches de agarre del piso para maquina Biosaludable con discos grosor 5/16 con 6 tornillo 5/8 grado 8, canastilla en ángulo profundo 50 cm, con travas incluye sistemas de fijación entre la estructura y la máquina, según especificación técnica	UN	1.00		
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	1.00		
2.3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	1.00		
2.4	COTIZACION	Instalación técnica de máquinas al sitio destino, incluye retorqueo, y puesta en funcionamiento incluye transporte	UN	1.00		
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	1.00		
2.6	COTIZACION	Eje maquinado(torneaddo) en acero 10-45,para Maquina Biosaludable 1" x 20 a 25 cmts con cuadrante interno roscado de cuarto.	UN	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

2.7	COTIZACION	Rodamiento sellado de bolas de referencia 6205 y rodamientos r 12	UN	1.00		
2.8	COTIZACION	Cauchos manilares pie o lateral	UN	1.00		
2.9	COTIZACION	Arandelas de ajuste de 3/4,a 1"	UN	1.00		
2.10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	1.00		
2.11	COTIZACION	Eje central para Trompo Metalico, tubo 3 mm 2 mestros de largo, 2 rodamietos de 3 pulgadas.	UN	1.00		
2.12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1.00		
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	1.00		
2.14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1.00		
2.15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	1.00		
2.16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	1.00		
2.17	COTIZACION	Capuchones de presentacion de 3" 0 4" maquinas biosaludables en aluminio ofibra de vidrio aleacion o hierro fundido, compuesto por dos partes que se adhieren por medio de tornillo bristol.	UN	1.00		
2.18	COTIZACION	Soporte de Maquina Biosaludable consta de un Disco hot rolled con un espesor de 8mm y diametro de 260mm, con cuatro correderas para facil orientacion del aparato unido a la estructrua pricipal cpn 4 pie de amigos 60x60 con un espesor de 8mm mediante soldadura gmaw.	UN	1.00		
SUBTOTAL						

ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		
3.1	COTIZACION	Construccion, corte, ensamble y adaptacion de tubo de 3 pulgadas por 25 cmts de larga para patas de parque incluye ruptura de tortas de concreto y soldadura en contorno mig mag	UN	1.00		
3.2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para inserccion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	1.00		
3.3	COTIZACION	Barra fija nueva horizontal de 1" con sistema interno de refuerzo tubo 3/4,1/2, varilla 5/8 agarrada a pasamanos incluye adaptación metálica, y agarrada a pared por medio de inserción a pared con perforación y chazo.	UN	UN		
SUB TOTAL						

ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		
4.1	COTIZACION	Marco de baloncesto angulo 1" x 1/8 de 1.20 x 1.80 con un ache en la mitad de 1.20 x 1.20 con sepracion de 20 a 25 cmts, 4 orejas para agarre a estructura	UN	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1.00		
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, tornilleria necesaria por cada tablero.	UN	1.00		
4.5	19.2	Cancha multiple tubo A.N. incl. tablero acrilico con rodachines y cilindro para movilizar (par)	UN	1.00		
4.6	19.3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1.00		
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00		
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	1.00		
4.9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	1.00		
4.10	APU1	Mantenimiento de canal existente (Incluye soldadura, limpieza e impermeabilización)	ML	1.00		
4.11	APU2	Desmonte canal	ML	1.00		
4.12	APU3	Suministro e instalación de canal en lámina calibre 18 DS 0,06 m	ML	1.00		
4.13	APU4	Suministro e instalación de soportes para canal	UN	1.00		
4.14	C 7,5	Bajante PVC aguas lluvias d=4"	ML	1.00		
4.15	COTIZACION	Limpieza de bajantes	ML	1.00		
4.16	C 7,25	Teja termoacústica	M2	1.00		
4.17	C 1,35	Desmonte de cubiertas (Termoacústica)	M2	1.00		
4.18	C 7,21	Teja en lámina galvanizada cal 26	M2	1.00		
4.19	C 1,36	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	1.00		
4.20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	1.00		
4.21	C 4,4	Concreto ciclopeo, 2000 PSI 40% rajón	M3	1.00		
4.22	C 10,10	Ceramiento malla eslabonada C. 10 inc. Ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")	M2	1.00		
4.23	C 19,10	Cerramiento contra impacto h=5.00m tipo idrd	ml	1.00		
4.24	C 4,22	Acero figurado 60000 PSI	Kg	1.00		
4.25	C 13,12	Placa base concreto 0.08 2500 PSI	M2	1.00		
4.26	APU 5	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00		
4.27	APU 6	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00		
4.28	C 5,50	lavada de fachada	m2	1.00		
4.29	C 16,8	relleno en recebo comun compactado mecánicamente	m3	1.00		
4.30	C 16,9	relleno gravilla de rio compactada mecanicamente	m3	1.00		
4.31	C 4,44	suministro e instalacion de geotextil t 2100 (estabilización, filtro y separación)	m2	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.32	C 4,23	refuerzo malla electrosoldada	kg	1.00		
4.33	C 2,7	viga de amarre en concreto 3500 psi	m3	1.00		
4.34	C 2,8	zapatas en concreto 3500 psi	m3	1.00		
4.35	COTIZACION	Impermeabilizacion con aditivo para teja termoacustica y galvanizada cal 26 (incluye mano de obra)	M2	1.00		
4.36	C 18,26	pintura epoxica	m2	1.00		
4.37	C 5,44	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista (lineal)	ml	1.00		
4.38	C 5,43	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista	m2	1.00		
4.39	APU 7	malla plastica ancho (3.00 m)	ml	1.00		
SUBTOTAL						

TOTAL COSTOS DIRECTOS			
ADMINITRACIÓN	22%		
IMPREVISTOS	3%		
UTTILITADES	5%		
TOTAL A.I.U.	**30%**		
VALOR TOTAL			

Las demás no sufren modificación

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
DIRECTOR

Proyectó: NMMU-Asesor Juridico
Revisó: DAPD Director

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211