ANEXO No. 5
(OFERTA ECONÓMICA)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES POR LA SUMA DE (VALOR EN LETRAS) (Especificar si incluye o no IVA)

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UND	C/D	Valor Unitario
1	Instalación de Bomba Hidro de alta presión, incluye el retiro de la bomba dañada, incluye suministro de accesorios para la conexión y puesta en funcionamiento de la misma (incluye accesorios de conexión).	UND	4	
2	Instalación de Tablero eléctrico automatizado para el control del sistema de bombeo, incluye accesorios de instalación (incluye accesorios de conexión).	UND	2	
3	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ventilación y aireación del cuarto de bombas, incluye suministro e instalación de una rejilla metálica de 2m x 1m con embebida en concreto en el techo del cuarto.	UND	1	
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidroneumático de aguas lluvias, compuesto por 2 bombas eléctricas tipo caracol de 5 HP, 1 tablero de control eléctrico automático trifásico y un tanque hidroneumático de 300 L, se deben realizar cada 3 meses, deben presentar permisos de ingreso expedidos por OPAIN.	UND	3	
5	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidroneumático de agua potable, compuesto por 2 bombas eléctricas tipo caracol de 5 HP, 1 tablero de control eléctrico automático trifásico y un tanque hidroneumático de 500 L, se deben realizar cada 3 meses, deben presentar permisos de ingreso expedidos por OPAIN.	UND	3	
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de cuartos fríos 2 y 3, revisión de componentes eléctricos, verificación de niveles de gas de las unidades de enfriamiento, verificación y corrección de partes mecánicas, se deben realizar cada 6 meses, deben presentar permisos de ingreso expedidos por OPAIN.	UND	2	
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de cuarto frío 1, reparación falla de unidad, recarga de refrigerante, reparación falla de contactor de arranque de la unidad, verificación y corrección de partes mecánicas, puesta en funcionamiento adecuado, se debe incluir un mantenimiento preventivo que coincida con los mantenimientos de los otros dos cuartos en operación	UND	1	
8	Mantenimiento Planta de Tratamiento Aguas Residuales, incluye las siguientes actividades - - Desmontar bombas sumergibles, - Desmontar bomba de filtración. - Revisión y limpieza de los rodamientos, sellos mecánicos e impulsor de la bomba. - Revisión del tablero eléctrico. - Revisión de tubería hidráulica - Revisión de válvulas fleck - Re-armado de bombas - Instalación de filtros, bombas y válvulas - revisión de bombilla y balastro de lámpara UV	GLB	1	
9	Mantenimiento y renovación de la capa vegetal que permite el sistema de filtrado de la planta de tratamiento, incluye el suministro y sembrado de 12 plantas de la variedad Cyperus Papyrus adulto de al menos 1m de altura, adecuación y puesta en funcionamiento de la tubería de riego.	GLB	1	

10	Revisión y destape mediante sonda eléctrica o manual del sistema de tuberías de desagüe de la zona de corrales, incluye recolección de residuos	ML	100	
11	Reparación puertas metálicas de los corrales (incluye soldadura, cambio de parales y de pasadores)	GLB	1	
12	Servicio de mantenimiento del sistema de las secciones del embudo metálico de ingreso de animales al CITAG (25 secciones -incluye ajuste, soldadura o cambio de secciones dañadas, pintura y mantenimiento de orificios de entrada de las secciones a piso).	GLB	1	
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de Guadaña marca Shindawa, suministro codo, reparación de la transmisión, cambio de filtro, cambio de empaquetadura general, Incluye repuestos.	UND	1	
14	Servicio de revisión y mantenimiento del sistema de los sensores de movimiento instalados en los baños y duchas del CITAG (incluye cambio de sensores dañados) optimización y puesta en funcionamiento correcto. se deben realizar cada 6 meses, deben presentar permisos de ingreso expedidos por OPAIN.	UND	2	
15	Mantenimiento puerta corrediza tipo hangar de entrada principal al área de corrales (dos puertas) (6,50m x 4,50m), incluye engrase y ajuste de rodamientos, limpieza de rieles guía.	UND	1	
16	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mecánico que conforman el sistema operacional del brete bovino, mejora del sistema de pernos de ajuste de mecanismos, Mantenimiento general de la estructura y engrase de partes móviles del brete, limpieza de rieles de desplazamiento, se deben realizar cada 6 meses, deben presentar permisos de ingreso expedidos por OPAIN.	UND	2	

FIRMA DEL PROPONENTE_____

NOMBRE:_____

C.C. O NIT: _____

FECHA:_____