Santiago de Cali, 22 de mayo de 2024

SEÑORES:
HELMAN MENESES
INSTITUCIÓN ANTONIO JOSE CAMACHO
LA CIUDAD

REF. R24- 0558 – Cali.

Apreciados señores:

Según su amable invitación a cotizar, les presentamos la oferta técnica y económica para el suministro y mano de obra de repuestos para 1 ascensor de la Institución Antonio Jose Camacho de acuerdo con las NO conformidades reportadas por la empresa certificadora, se anexa informe de inspección.

Esperamos que las especificaciones presentadas y el precio propuesto cumplan sus expectativas para elegirnos como la mejor opción.

Cordialmente,

Ing. Jhon Martínez
Representante legal
ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S.
Telefono:311 638 1018
gerencia@acces-sas.com

De acuerdo con las especificaciones dadas y evidenciadas en la revisión realizada:

1. Cotización

COTIZACIÓN No. R24-0558

ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S. NIT No. 901556019-4

SUPERVISOR CONTRATO	HELMAN MENESES	**CONTRATO**	**CONCEPTO**
ENTIDAD	INSTITUCION ANTONIO JOSE CAMACHO	**CO1.PCCNTR.6123701**	Repuestos adicionales al contrato por NO CONFORMIDADES evidenciadas,según la primera inspección para certificación realizada por la empresa ENGYGAS SERVICES
NIT			
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV 6 Nte # 28N-102	CALI		

FECHA DE DOCUMENTO	**VALIDEZ DE LA OFERTA**	**PROFESIONAL DE PROCESO**	**FORMA DE PAGO**
17 de abril de 2024	15 días Calendario	Monica Hincapie	Crédito

DESCRIPSIÓN ÍTEMS	**CANTIDAD**	**UND. MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**TOTAL / ITEM**
Pulsador de apertura de puertas automaticas en botonera de cabina	1	C/U	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400
No cumple con prueba de Funcionamiento del paracaídas, Mano de obra reparación de la mordaza	1	C/U	$ 680.000	$ 129.200	$ 809.200
Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege y/o Los interruptores de protección no se identifican con su circuito de alimentación. Suministro e instalación CAJA COMPLETA	1	C/U	$ 890.000	$ 169.100	$ 1.059.100
No existe interruptor general tripolar de corte de la alimentación. Item 82, suministro e instalación Interruptor	1	C/U	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
Cables con aislamiento deteriorado y/o conductores expuestos. Suministro e instalación de TAPA CAJA DE BREAKER	1	C/U	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
Polea deflectora no esta identificado de color amarillo- item 88	1	C/U	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
No existen pines de seguridad en amarres de cabina- item 93, suministro e instalación	1	C/U	$ 22.000	$ 4.180	$ 26.180
Amarres del cable del limitador al sistema paracaídas desajustado, suelto, carente de amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas, corrosión, etc.). ITEM 96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1	C/U	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920
No existe o no funciona el dispositivo de sobrecarga. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1	C/U	$ 2.200.000	$ 418.000	$ 2.618.000
Conductores expuesto en cuarto de maquinas, Contacto electrico del sistema de acuñamiento del paracaidas se encuentra expuesto Suministro e Instalación MICRO DE LA MORDAZA	1	C/U	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
Terminales (estaba en el informe anterior pero solo se cotizo 1 terminal y se deben cambiar los 12 terminales) item 95	12	C/U	$ 148.000	$ 28.120	$ 176.120
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEICIENTOS PESOS TIEMPO DE ENTREGA: 15 Días hábiles FAVOR REALIZAR PAGO DE VALOR PRESENTE COTIZACIÓN Con transferencia electrónica o consignación a la cuenta de ahorros 060-000-362-30 Bancolombia a nombre de ACCES TRANSPORTE VERTICAL S.A.S con NIT No. 901556019-4		**TOTAL**			**$ 5.370.470**

Observaciones: Al realizar la primera visita para certificación del equipo por parte de ENGYGAS se evidencia los faltantes relacionados en la cotización, estos son necesarios para que el equipo pase la certificación

comercial@acces-sas.com "Cali – Carrera 4 # 8 - 61 local 2 - Centro" Cel. 311 638 1018

TOTAL: CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS, IVA INCLUIDO. NO INCLUYE: Ninguna obra civil, ni eléctrica ni similar que esté por fuera del alcance de suministro e instalación de lo descrito en la cotización.

FORMA DE PAGO SUMINISTRO E INSTALACION

100% a la aceptación de la oferta

VALIDEZ DE LA OFERTA

15 días hábiles contados a partir de la fecha de la oferta.

PLAZO:

El plazo para la entrega del(os) equipo(s) funcionando a satisfacción es de **QUINCE (15) días.**

comercial@acces-sas.com "Cali – Carrera 4 # 8 - 61 local 2 - Centro" Cel. 311 638 1018