COTIZACIÓN





DIRECCION GENERAL MARITIMA

Asesor Comercial
Andres Felipe Ochoa Galindo
3174033408
direccionproyectoS@organizacionserin.com









Bogotá Calle 70 A N° 16 - 43 PBX: (1) 742 50 60 CEL: 320 246 80 99

Cali Carrera 44 N° 5A - 56 PBX: (2) 514 56 56 CEL 320 247 06 84

www.organizacionserin.com www.airesacondicionados.com.co

/Organización Serin Ltda/ /Air Shop /Aires Acondicionados Organización Serin Ltda/ /Aire Acondicionado Air Shop /don_serin/ /airshopserin/ /AireAcondicionadoCol

COTIZACIÓN

No.21451710133200
Fecha 11/03/2024

Señores:
DIRECCION GENERAL MARITIMA
Atn: edwin pinzon
Ciudad

DESINSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA (5) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE ALTO AHORRO ENERGÉTICO TIPO CASSETT (1) DE 36.000 BTU, (1) MINI-SPLIT DE 36.000 Y (3) DE 24.000 BTU, PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

DETALLE DE LA COTIZACIÓN

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES EQUIPO AIRE ACONDICIONADO			
IMAGEN	**ESPECIFICACIONES**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
 Imagenes de referencia	**Lugar de Instalación:OFICINAS**		

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES				
DESCRIPCIÓN	**CAN**	**UND**	**PRECIO**	**SUBTOTAL**
ÁREA OFICINAS				
CABLE DE SEÑAL	100	ML	$ 12.300	$ 1.230.000

BREAKER BIPOLAR	5	UND	$ 68.000	$ 340.000
REFRIGERANTE	5	LBS	$ 79.000	$ 395.000
ANDAMIOS	1	UND	$ 350.000	$ 350.000
TUBERIA DE REFRIGERACION DUPLEX AISLADA TERMICAMENTE PARA AIRE ACONDICIONADO	100	ML	$ 81.000	$ 8.100.000
ACCESORIOS DE INSTALACION	5	UND	$ 95.000	$ 475.000
BASE EVAPORADORA A PARED	5	UND	$ 150.000	$ 750.000
BASES AMORTIGUADORA PARA UNIDAD CONDESANDORA A PISO	5	UND	$ 58.000	$ 290.000
ÁREA				
ACCESORIOS DE COBRE	5	und	$ 98.000	$ 490.000
			Subtotal Materiales	$ 12.420.000
MANO DE OBRA E INSTALACIÓN				
ÁREA OFICINAS				
INSTALACIÓN DE SEÑAL	5	UND	$ 140.000	$ 700.000
INSTALACIÓN DE EQUIPOS	5	UND	$ 850.000	$ 4.250.000
TRANSPORTE DE MATERIALES	1	UND	$ 180.000	$ 180.000
Desinstalación de Aires acondicionados	5	UND	$ 200.000	$ 1.000.000
			Subtotal Mano de Obra	$ 6.130.000
RESUMEN TOTAL DE LA COTIZACIÓN				
A/A				
MATERIALES			$ 12.420.000	$ 12.420.000

MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y OTROS			$ 6.130.000	$ 6.130.000
			Subtotal	$ 18.550.000
			IVA 19%	$ 3.524.500
			Total	$ 22.074.500

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Carga eléctrica de 18.00 Kilowatios, 220 VAC PH(2)

- Los permisos ante la administración del edificio para desarrollar la instalación serán . tramitados por el cliente.

GARANTIA

GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO (2) AÑOS POR EQUIPO Y (1) AÑO POR MATERIALES NUEVOS INSTALADOS. GARANTÍA SUJETA A LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES.

TIEMPO ESTIMADO DE INSTALACIÓN 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ANTICIPO.

CONDICIONES DE PAGO

80% ANTICIPADO PARA INICIOS DE TRABAJOS, SALDO CONTRA-ENTREGA RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

PROCESO GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Orden de compra. (cliente).

2.- (SERIN).

3.- Anticipo (cliente).

4.- Entrega de equipos y materiales (SERIN).

5.- Inicio de instalación (SERIN).

6.- Entrega de equipos instalados SERIN).

7.- Acta de entrega (Cliente y SERIN).

8.- Pago de saldo. Cliente).

OBSERVACIONES

- SOLICITAMOS AL CLIENTE REALIZAR LAS OBRAS CIVILES ASOCIADAS A LA INSTALACIÓN. -SE RE-UTILIZARA DESAGÜES y CABLEADO DE ACOMETIDA DE LOS EQUIPOS YA QUE SON DE LA MISMA CAPACIDAD. - el cliente informa que todos los equipos poseen bomba de condensado y estan funcionales, en caso de no estarlo al momento de la INSTALACIÓN se suministraran como adicional a esta cotizacion.