SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC 084-2024

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES, PARQUES BIOSALUDABLES, PARQUES DE CALISTENIA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA.

ADENDA No. 2
(10 DE JULIO DE 2024)

El Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el pliego de condiciones, y en aplicación de los principio de responsabilidad, selección objetiva y publicación de los actos, consagrados en el articulo 25 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a modificar el pliego de condiciones definitivo de la SELECCIÓN ABREAVIADA DE MENOR CUANTIA No. 084-2024

La presente adenda MODIFICA Y ACLARA en lo referente al item 3.3 el cual contiene un error de transcripción en la columna "CANTIDAD" por lo que se hace necesario realizar dicha modificación.

En consecuencia, se MODIFICA el ítem **CARATERÍSTICAS TÉCNICAS** el cual quedará así:

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1.00
1.2	COTIZACION	Plataforma de salida de en medias despuntadas maderas de 83 cmts	UN	1.00
1.3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1.00
1.4	COTIZACION	Construccion de techo a media madera inmunizada a precion vacio,con cortes a escuadra 6 elementos por cada lado y tres elementos de sustentacion, adpatado a la casa de juego de acuerdo a las medidadas y case del parque.adptado a la estructura actual conservando medidas y diseño original	UN	1.00
1.5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1.00
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	1.00
1.8	COTIZACION	Construccion de tunel de fibra de vidrio 1,20 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo instalacion y tornilleria de carriaje para agarre a la plataforma	UN	1.00
1.9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1.00
1.10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1.00
1.11	COTIZACION	Balancín para mobiliario urbano en madera en calibre 10 de 2.30 mts de largo con patas y excavación manual a 1 metro sillas en fibra de vidrio, maniguetas de tubo de media agarrado con tornillo de carriaje, herrajeria pasante de 5/8 con buje interno, excavación manual y dados de concreto.	UN	1.00
1.12	COTIZACION	Pasamanos de 2,50 de largo enterrado 2 mts del piso en madera calibre 10 con 7 elementos en tubo Galvanizado avellanado a la madera, 3 pasos de ingreso, tornilleria Zincada de media.	UN	1.00
1.13	COTIZACION	Malla de acceso en limatones de 1,25 x 83 cmts lazo polipropileno de 13 mm, anudado estilo marinero, herrajeria de media zincada.	UN	1.00
1.14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	1.00
1.15	COTIZACION	Pegue en resina preacelerada espesor de 1mm de 12 cmts de ancho x 1 metro de largo, con fibra matt de 400 gramos incluye alistamiento de superficie,pegue con resinas y fibra, y lijado de superficie.	UN	1.00
1.16	C 1,31	Descapote manual y retito E=20 M apile a 15 m	m2	1.00
1.17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	1.00
1.18	C 1,8	Cerca en Tela Verde h=2.10 m	ml	1.00
1.19	C 16,1	Explanacion extendida	m3	1.00
1.20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	1.00
1.21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	1.00
1.23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	1.00
SUBTOTAL				
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

2.1	COTIZACION	Construcción de flanches de agarre del piso para maquina Biosaludable con discos grosor 5/16 con 6 tornillo 5/8 grado 8, canastilla en ángulo profundo 50 cm, con travas incluye sistemas de fijación entre la estructura y la máquina, según especificación técnica	UN	1.00
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	1.00
2.3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	1.00
2.4	COTIZACION	Instalación técnica de máquinas al sitio destino, incluye retorqueo, y puesta en funcionamiento incluye transporte	UN	1.00
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	1.00
2.6	COTIZACION	Eje maquinado(torneaddo) en acero 10-45,para Maquina Biosaludable 1" x 20 a 25 cmts con cuadrante interno roscado de cuarto.	UN	1.00
2.7	COTIZACION	Rodamiento sellado de bolas de referencia 6205 y rodamientos r 12	UN	1.00
2.8	COTIZACION	Cauchos manilares pie o lateral	UN	1.00
2.9	COTIZACION	Arandelas de ajuste de 3/4,a 1"	UN	1.00
2.10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	1.00
2.11	COTIZACION	Eje central para Trompo Metalico, tubo 3 mm 2 mestros de largo, 2 rodamietos de 3 pulgadas.	UN	1.00
2.12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1.00
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	1.00
2.14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1.00
2.15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	1.00
2.16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	1.00
2.17	COTIZACION	Capuchones de presentacion de 3" 0 4" maquinas biosaludables en aluminio ofibra de vidrio aleacion o hierro fundido, compuesto por dos partes que se adhieren por medio de tornillo bristol.	UN	1.00
2.18	COTIZACION	Soporte de Maquina Biosaludable consta de un Disco hot rolled con un espesor de 8mm y diametro de 260mm, con cuatro correderas para facil orientacion del aparato unido a la estructrua pricipal cpn 4 pie de amigos 60x60 con un espesor de 8mm mediante soldadura gmaw.	UN	1.00
		SUBTOTAL		

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	COTIZACION	Construccion, corte, ensamble y adaptacion de tubo de 3 pulgadas por 25 cmts de larga para patas de parque incluye ruptura de tortas de concreto y soldadura en contorno mig mag	UN	1.00
3.2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para inserccion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	1.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

3.3	COTIZACION	Barra fija nueva horizontal de 1" con sistema interno de refuerzo tubo 3/4,1/2, varilla 5/8 agarrada a pasamanos incluye adaptación metálica, y agarrada a pared por medio de inserción a pared con perforación y chazo.	UN	1.00
SUB TOTAL				
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
4.1	COTIZACION	Marco de baloncesto angulo 1" x 1/8 de 1.20 x 1.80 con un ache en la mitad de 1.20 x 1.20 con sepracion de 20 a 25 cmts, 4 orejas para agarre a estructura	UN	1.00
4.2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1.00
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, tornilleria necesaria por cada tablero.	UN	1.00
4.5	19.2	Cancha multiple tubo A.N. incl. tablero acrilico con rodachines y cilindro para movilizar (par)	UN	1.00
4.6	19.3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1.00
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	1.00
4.9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	1.00
4.10	APU1	Mantenimiento de canal existente (Incluye soldadura, limpieza e impermeabilización)	ML	1.00
4.11	APU2	Desmonte canal	ML	1.00
4.12	APU3	Suministro e instalación de canal en lámina calibre 18 DS 0,06 m	ML	1.00
4.13	APU4	Suministro e instalación de soportes para canal	UN	1.00
4.14	C 7,5	Bajante PVC aguas lluvias d=4"	ML	1.00
4.15	COTIZACION	Limpieza de bajantes	ML	1.00
4.16	C 7,25	Teja termoacústica	M2	1.00
4.17	C 1,35	Desmonte de cubiertas (Termoacústica)	M2	1.00
4.18	C 7,21	Teja en lámina galvanizada cal 26	M2	1.00
4.19	C 1,36	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	1.00
4.20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	1.00
4.21	C 4,4	Concreto ciclopeo, 2000 PSI 40% rajón	M3	1.00
4.22	C 10,10	Ceramiento malla eslabonada C. 10 inc. Ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")	M2	1.00
4.23	C 19,10	Cerramiento contra impacto h=5.00m tipo idrd	ml	1.00
4.24	C 4,22	Acero figurado 60000 PSI	Kg	1.00
4.25	C 13,12	Placa base concreto 0.08 2500 PSI	M2	1.00
4.26	APU 5	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00
4.27	APU 6	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.28	C 5,50	lavada de fachada	m2	1.00
4.29	C 16,8	relleno en recebo comun compactado mecánicamente	m3	1.00
4.30	C 16,9	relleno gravilla de rio compactada mecanicamente	m3	1.00
4.31	C 4,44	suministro e instalacion de geotextil t 2100 (estabilización, filtro y separación)	m2	1.00
4.32	C 4,23	refuerzo malla electrosoldada	kg	1.00
4.33	C 2,7	viga de amarre en concreto 3500 psi	m3	1.00
4.34	C 2,8	zapatas en concreto 3500 psi	m3	1.00
4.35	COTIZACION	Impermeabilizacion con aditivo para teja termoacustica y galvanizada cal 26 (incluye mano de obra)	M2	1.00
4.36	C 18,26	pintura epoxica	m2	1.00
4.37	C 5,44	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista (lineal)	ml	1.00
4.38	C 5,43	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista	m2	1.00
4.39	APU 7	malla plastica ancho (3.00 m)	ml	1.00

Modifíquese el numeral **1.10 PRESUPUESTO OFICIAL APROXIMADO Y FORMA DE PAGO** el cual quedará asi:

1.10 PRESUPUESTO OFICIAL APROXIMADO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES MCTE /CTE ($200.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY**, valor que incluye los costos directos e indirectos, el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por el área financiera del IDERF.

FUENTE DE LOS RECURSOS: Consultado el presupuesto de la presente vigencia, se pudo establecer que el Instituto cuenta con Disponibilidad Presupuestal para cubrir la obligación de pago que se derive por la contratación, la cual es expedida por la Tesorería del IDERF.

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	FUENTE	CPC	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.005	43	4301	4301010	774	1.2.3.1.18	54270	2020252900012	$ 150.000.000
2.3.2.02.02.005	43	4301	4301004	773	1.2.4.3.01	54270	2020252900012	$ 50.000.000

El IDERF mediante las necesidades de los parques y escenarios deportivos existentes en el Municipio procedió a realizar las cantidades de obra que se encuentran establecidas en cada uno de los ítems objeto de intervención. Para establecer el presupuesto oficial se llevó a cabo el análisis de precios de mercado, tomando como referencia los precios establecidos por el Instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU a través de la cartilla listado de precios, construcción, urbanismo y vías del año 2024, lo allí NO contemplado se tomó como base el promedio del valor de dos (2) cotizaciones de empresas legalmente constituidas de bienes y servicios de las mismas características técnicas requeridas en el presente estudio previo, se anexan las cotizaciones. Acorde a lo anterior se señalan como variables en el citado análisis los siguientes:

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

- Materiales e insumos – cotizaciones.
- Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones sociales).
- Transporte de materiales.
- Alquiler de equipos y herramienta menor.

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso contractual se ha establecido con base en el promedio de las cotizaciones de los precios del mercado y se estima en la suma de **DOSCIENTOS MILLONES MCTE /CTE ($200.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA, RETENCIONES Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.** De igual manera para la cotización se elaboró un listado de ítems a utilizar con el fin de conocer sus precios.

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	TOTAL
1.1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1.00	$ 1,501,150.00	$ 1,501,150.00
1.2	COTIZACION	Plataforma de salida de en medias despuntadas maderas de 83 cmts	UN	1.00	$ 423,000.00	$ 423,000.00
1.3	COTIZACION	Plataforma de conexión de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1.00	$ 1,032,750.00	$ 1,032,750.00
1.4	COTIZACION	Construccion de techo a media madera inmunizada a precion vacio,con cortes a escuadra 6 elementos por cada lado y tres elementos de sustentacion, adpatado a la casa de juego de acuerdo a las medidadas y case del parque.adptado a la estructura actual conservando medidas y diseño original	UN	1.00	$ 680,750.00	$ 680,750.00
1.5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1.00	$ 383,850.00	$ 383,850.00
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1.00	$ 1,005,000.00	$ 1,005,000.00
1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	1.00	$ 321,350.00	$ 321,350.00
1.8	COTIZACION	Construccion de tunel de fibra de vidrio 1,20 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo instalacion y tornilleria de carriaje para agarre a la plataforma	UN	1.00	$ 925,500.00	$ 925,500.00
1.9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

1.10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1.00	$ 1,067,500.00	$ 1,067,500.00
1.11	COTIZACION	Balancin para mobiliario urbano en madera en calibre 10 de 2.30 mts de largo con patas y excavación manual a 1 metro sillas en fibra de vidrio, maniguetas de tubo de media agarrado con tornillo de carriaje, herrajeria pasante de 5/8 con buje interno, excavación manual y dados de concreto.	UN	1.00	$ 772,500.00	$ 772,500.00
1.12	COTIZACION	Pasamanos de 2,50 de largo enterrado 2 mts del piso en madera calibre 10 con 7 elementos en tubo Galvanizado avellanado a la madera, 3 pasos de ingreso, tornilleria Zincada de media.	UN	1.00	$ 895,000.00	$ 895,000.00
1.13	COTIZACION	Malla de acceso en limatones de 1,25 x 83 cmts lazo polipropileno de 13 mm, anudado estilo marinero, herrajeria de media zincada.	UN	1.00	$ 535,000.00	$ 535,000.00
1.14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	1.00	$ 19,000.00	$ 19,000.00
1.15	COTIZACION	Pegue en resina preacelerada espesor de 1mm de 12 cmts de ancho x 1 metro de largo, con fibra matt de 400 gramos incluye alistamiento de superficie,pegue con resinas y fibra, y lijado de superficie.	UN	1.00	$ 340,000.00	$ 340,000.00
1.16	C 1,31	Descapote manual y retito E=20 M apile a 15 m	m2	1.00	$ -	$ 9,368.00
1.17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	1.00	$ -	5,195.00
1.18	C 1,8	Cerca en Tela Verde h=2.10 m	ml	1.00	$ -	$ 29,757.00
1.19	C 16,1	Explanacion extendida	m3	1.00	$ -	$ 7,261.00
1.20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	1.00	$ -	$ 454,010.00
1.21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	1.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
1.23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	1.00	$ -	$ 750,449.00
SUBTOTAL						$ 11,546,390.00

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	TOTAL
2.1	COTIZACION	Construcción de flanches de agarre del piso para maquina Biosaludable con discos grosor 5/16 con 6 tornillo 5/8 grado 8, canastilla en ángulo profundo 50 cm, con travas incluye sistemas de fijación entre la estructura y la máquina, según especificación técnica	UN	1.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	1.00	$ 455,000.00	$ 455,000.00
2.3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	1.00	$ 9,540.00	$ 9,540.00
2.4	COTIZACION	Instalación técnica de máquinas al sitio destino, incluye retorqueo, y puesta en funcionamiento incluye transporte	UN	1.00	$ 160,000.00	$ 160,000.00
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	1.00	$ 42,250.00	$ 42,250.00
2.6	COTIZACION	Eje maquinado(torneaddo) en acero 10-45,para Maquina Biosaludable 1" x 20 a 25 cmts con cuadrante interno roscado de cuarto.	UN	1.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

2.7	COTIZACION	Rodamiento sellado de bolas de referencia 6205 y rodamientos r 12	UN	1.00	$ 28,500.00	$ 28,500.00
2.8	COTIZACION	Cauchos manilares pie o lateral	UN	1.00	$ 9,540.00	$ 9,540.00
2.9	COTIZACION	Arandelas de ajuste de 3/4,a 1"	UN	1.00	$ 1,350.00	$ 1,350.00
2.10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	1.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00
2.11	COTIZACION	Eje central para Trompo Metalico, tubo 3 mm 2 mestros de largo, 2 rodamietos de 3 pulgadas.	UN	1.00	$ 585,000.00	$ 585,000.00
2.12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1.00	$ -	$ 4,577.00
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	1.00	$ 2,750.00	$ 2,750.00
2.14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1.00	$ -	$ 4,158.00
2.15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	1.00	$ -	$ 17,533.00
2.16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	1.00	$ -	$ 21,351.00
2.17	COTIZACION	Capuchones de presentacion de 3" 0 4" maquinas biosaludables en aluminio ofibra de vidrio aleacion o hierro fundido, compuesto por dos partes que se adhieren por medio de tornillo bristol.	UN	1.00	$ 382,500.00	$ 382,500.00
2.18	COTIZACION	Soporte de Maquina Biosaludable consta de un Disco hot rolled con un espesor de 8mm y diametro de 260mm, con cuatro correderas para facil orientacion del aparato unido a la estructrua pricipal cpn 4 pie de amigos 60x60 con un espesor de 8mm mediante soldadura gmaw.	UN	1.00	$ 335,000.00	$ 335,000.00
SUBTOTAL						$ 2,754,049.00

PARQUE DE CALISTENIA

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	TOTAL
3.1	COTIZACION	Construccion, corte, ensamble y adaptacion de tubo de 3 pulgadas por 25 cmts de larga para patas de parque incluye ruptura de tortas de concreto y soldadura en contorno mig mag	UN	1.00	$ 172,500.00	$ 172,500.00
3.2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para inserccion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	1.00	$ 472,500.00	$ 472,500.00
3.3	COTIZACION	Barra fija nueva horizontal de 1" con sistema interno de refuerzo tubo 3/4,1/2, varilla 5/8 agarrada a pasamanos incluye adaptación metálica, y agarrada a pared por medio de inserción a pared con perforación y chazo.	UN	1.00	$ 304,000.00	$ 304,000.00
SUB TOTAL						$ 949,000.00

ESCENARIOS DEPORTIVOS

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PROMEDIO	TOTAL
4.1	COTIZACION	Marco de baloncesto angulo 1" x 1/8 de 1.20 x 1.80 con un ache en la mitad de 1.20 x 1.20 con sepracion de 20 a 25 cmts, 4 orejas para agarre a estructura	UN	1.00	$ 591,325.00	$ 591,325.00
4.2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1.00	$ 195,000.00	$ 195,000.00
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	1.00	$ 240,000.00	$ 240,000.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.5	19.2	Cancha multiple tubo A.N. lást. Tablero acrilico con rodachines y cilindro para movilizar (par)	UN	1.00	$ -	$ 14,190,880.00
4.6	19.3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1.00	$ -	$ 3,715,563.00
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00	$ -	$ 11,358,012.00
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
4.9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	1.00	$ -	$ 4,185.00
4.10	APU1	Mantenimiento de canal existente (Incluye soldadura, limpieza e impermeabilización)	ML	1.00	$ -	$ 39,649.00
4.11	APU2	Desmonte canal	ML	1.00	$ -	$ 8,196.00
4.12	APU3	Suministro e instalación de canal en lámina calibre 18 DS 0,06 m	ML	1.00	$ -	$ 117,501.00
4.13	APU4	Suministro e instalación de soportes para canal	UN	1.00	$ -	$ 46,564.00
4.14	C 7,5	Bajante PVC aguas lluvias d=4"	ML	1.00	$ -	$ 49,915.00
4.15	COTIZACION	Limpieza de bajantes	ML	1.00	$ 8,500.00	$ 8,500.00
4.16	C 7,25	Teja termoacústica	M2	1.00	$ -	$ 70,753.00
4.17	C 1,35	Desmonte de cubiertas (Termoacústica)	M2	1.00	$ -	$ 16,257.00
4.18	C 7,21	Teja en lámina galvanizada cal 26	M2	1.00	$ -	$ 59,468.00
4.19	C 1,36	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	1.00	$ -	$ 15,131.00
4.20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	1.00	$ -	$ 68,434.00
4.21	C 4,4	Concreto lástica, 2000 PSI 40% rajón	M3	1.00	$ -	$ 285,434.00
4.22	C 10,10	Ceramiento malla eslabonada C. 10 inc. Ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")	M2	1.00	$ -	$ 155,562.00
4.23	C 19,10	Cerramiento contra impacto h=5.00m tipo idrd	ml	1.00	$ -	$ 1,043,489.00
4.24	C 4,22	Acero figurado 60000 PSI	Kg	1.00	$ -	$ 7,808.00
4.25	C 13,12	Placa base concreto 0.08 2500 PSI	M2	1.00	$ -	$ 61,266.00
4.26	APU 5	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00	$ -	$ 396,987.00
4.27	APU 6	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00	$ -	$ 541,444.00
4.28	C 5,50	lavada de fachada	m2	1.00	$ -	$ 8,865.00
4.29	C 16,8	relleno en recebo lást compactado mecánicamente	m3	1.00	$ -	$ 107,757.00
4.30	C 16,9	relleno gravilla de rio compactada mecanicamente	m3	1.00	$ -	$ 116,095.00
4.31	C 4,44	suministro e lástica ti de geotextil t 2100 (estabilización, filtro y separación)	m2	1.00	$ -	$ 12,638.00
4.32	C 4,23	refuerzo malla electrosoldada	kg	1.00	$ -	$ 12,716.00
4.33	C 2,7	viga de amarre en concreto 3500 psi	m3	1.00	$ -	$ 827,061.00
4.34	C 2,8	zapatas en concreto 3500 psi	m3	1.00	$ -	$ 773,994.00
4.35	COTIZACION	Impermeabilizacion con aditivo para teja lástica tica y galvanizada cal 26 (incluye mano de obra)	M2	1.00	$ 68,750.00	$ 68,750.00
4.36	C 18,26	pintura epoxica	m2	1.00	$ -	$ 19,806.00
4.37	C 5,44	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista (lineal)	ml	1.00	$ -	$ 62,660.00
4.38	C 5,43	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista	m2	1.00	$ -	$ 100,816.00
4.39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	1.00	$ -	$ 73,675.00
SUBTOTAL						$ 36,272,156.00

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 51,521,595.00
ADMINITRACIÓN	22%		$ 11,334,750.90
IMPREVISTOS	3%		$ 1,545,647.85
UTTILITADES	5%		$ 2,576,079.75
TOTAL A.I.U.	30%		$ 15,456,478.50
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 66,978,073.50

MODIFIQUESE el anexo **OFERTA ECONOMICA** cual quedará asi

OFERTA ECONOMICA

PARQUE INFANTIL						
ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.1	COTIZACION	Casa o torre con maderas inmunizadas de 2.50 cmts plataforma de llegada de 83 x 83 cmts altura del piso de la plataforma de 80 cmts a 1 mts como maximo,techo a dos aguas.	UN	1.00		
1.2	COTIZACION	Plataforma de salida de en medias despuntadas maderas de 83 cmts	UN	1.00		
1.3	COTIZACION	Plataforma de conexiòn de 83 cts de ancha x 1,25 de larga con barandales de 1,25 cosido en forma de x con polipropileno de media agarradoa entre casa antigua y casa nueva medias maderas de 83 cmts de ancha despuntadas.	UN	1.00		
1.4	COTIZACION	Construccion de techo a media madera inmunizada a precion vacio,con cortes a escuadra 6 elementos por cada lado y tres elementos de sustentacion, adpatado a la casa de juego de acuerdo a las medidadas y case del parque.adptado a la estructura actual conservando medidas y diseño original	UN	1.00		
1.5	COTIZACION	Escalera de acceso en limatones de 1,25 y cuatro pasos a media madera adosados a la casa con herrajeria de media	UN	1.00		
1.6	COTIZACION	Construccion de rodadero de fibra de vidrio 2,40 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo excavacion manual, afinado para instalacion.	UN	1.00		
1.7	COTIZACION	Construccion de Columpios con herraje superior zincado con tornillo pasante grado 5 tuerca de seguridad, cadena de cuarto galvanizada de 150 cmts a 155 cmts de largo, herraje inferior triangular con por lo menos tres tornillos de carriaje de cuarto por cada lado,50 cmts de lona de alta resistencia,	UN	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

1.8	COTIZACION	Construccion de tunel de fibra de vidrio 1,20 mts largo resinas preaceleradas de alta resistencia en fibra matt de 400 gramos con cargas no superiores al 15% de la pieza, geal coat, color inmerso en la pieza, con instalacion. incluye desinstalacion del antiguo instalacion y tornilleria de carriaje para agarre a la plataforma	UN	1.00		
1.9	COTIZACION	Travesaño de columpios 2.50 con herrajeria de media y adaptado al juego.	UN	1.00		
1.10	COTIZACION	"A" de columpios en madera inmunizada a presion vacio calibre 10 empate perfecto y agarre estilo cruzeta incluye desmonte de la actual, a nueva adaptacion, excavacion manual , tortas de concreto y herrajeria	UN	1.00		
1.11	COTIZACION	Balancin para mobiliario urbano en madera en calibre 10 de 2.30 mts de largo con patas y excavación manual a 1 metro sillas en fibra de vidrio, maniguetas de tubo de media agarrado con tornillo de carriaje, herrajeria pasante de 5/8 con buje interno, excavación manual y dados de concreto.	UN	1.00		
1.12	COTIZACION	Pasamanos de 2,50 de largo enterrado 2 mts del piso en madera calibre 10 con 7 elementos en tubo Galvanizado avellanado a la madera, 3 pasos de ingreso, tornilleria Zincada de media.	UN	1.00		
1.13	COTIZACION	Malla de acceso en limatones de 1,25 x 83 cmts lazo polipropileno de 13 mm, anudado estilo marinero, herrajeria de media zincada.	UN	1.00		
1.14	COTIZACION	Esmalte sobre madera lineal Rollizo	ML	1.00		
1.15	COTIZACION	Pegue en resina preacelerada espesor de 1mm de 12 cmts de ancho x 1 metro de largo, con fibra matt de 400 gramos incluye alistamiento de superficie,pegue con resinas y fibra, y lijado de superficie.	UN	1.00		
1.16	C 1,31	Descapote manual y retito E=20 M apile a 15 m	m2	1.00		
1.17	C 1,42	Replanteo manual de cimientos	m2	1.00		
1.18	C 1,8	Cerca en Tela Verde h=2.10 m	ml	1.00		
1.19	C 16,1	Explanacion extendida	m3	1.00		
1.20	C 2,3	Demolicion cabezas de pilotes	m3	1.00		
1.21	COTIZACION	Desarme Tenico de Parques	M2	1.00		
1.23	C 2,16	Dados en concreto 3500 PSI	M3	1.00		
SUBTOTAL						

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MÁQUINAS BIOSALUDABLES

ITEM		DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
2.1	COTIZACION	Construcción de flanches de agarre del piso para maquina Biosaludable con discos grosor 5/16 con 6 tornillo 5/8 grado 8, canastilla en ángulo profundo 50 cm, con travas incluye sistemas de fijación entre la estructura y la máquina, según especificación técnica	UN	1.00		
2.2	COTIZACION	Pintura en poliuretano para maquina biosaludable incluye lijado, preparación de superficie, materiales de pintura y disolventes.	UN	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

2.3	COTIZACION	Cauchos manilares	UN	1.00		
2.4	COTIZACION	Instalación técnica de máquinas al sitio destino, incluye retorqueo, y puesta en funcionamiento incluye transporte	UN	1.00		
2.5	COTIZACION	Soldadura Mig mag en cordon 10cmst	UN	1.00		
2.6	COTIZACION	Eje maquinado(torneaddo) en acero 10-45,para Maquina Biosaludable 1" x 20 a 25 cmts con cuadrante interno roscado de cuarto.	UN	1.00		
2.7	COTIZACION	Rodamiento sellado de bolas de referencia 6205 y rodamientos r 12	UN	1.00		
2.8	COTIZACION	Cauchos manilares pie o lateral	UN	1.00		
2.9	COTIZACION	Arandelas de ajuste de 3/4,a 1"	UN	1.00		
2.10	COTIZACION	Ajuste Maquina retorqueo	UN	1.00		
2.11	COTIZACION	Eje central para Trompo Metalico, tubo 3 mm 2 mestros de largo, 2 rodamietos de 3 pulgadas.	UN	1.00		
2.12	C 18,2	Anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	1.00		
2.13	COTIZACION	Limpieza y lijada de tuberia	ML	1.00		
2.14	18,2	Esmalte sobre lamina lineal	ML	1.00		
2.15	18,3	Anticorrosivo sobre lamina llena	m2	1.00		
2.16	18,9	esmalte sobre lamina llena	m2	1.00		
2.17	COTIZACION	Capuchones de presentacion de 3" 0 4" maquinas biosaludables en aluminio ofibra de vidrio aleacion o hierro fundido, compuesto por dos partes que se adhieren por medio de tornillo bristol.	UN	1.00		
2.18	COTIZACION	Soporte de Maquina Biosaludable consta de un Disco hot rolled con un espesor de 8mm y diametro de 260mm, con cuatro correderas para facil orientacion del aparato unido a la estructrua pricipal cpn 4 pie de amigos 60x60 con un espesor de 8mm mediante soldadura gmaw.	UN	1.00		
SUBTOTAL						

PARQUE DE CALISTENIA						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
3.1	COTIZACION	Construccion, corte, ensamble y adaptacion de tubo de 3 pulgadas por 25 cmts de larga para patas de parque incluye ruptura de tortas de concreto y soldadura en contorno mig mag	UN	1.00		
3.2	COTIZACION	Paral en tubo AN 3mm de 3 metros de largo con terminacion en ojiba perforacion de 1" para inserccion de tubo vertical terminacion en poliuretano soldaduras mig mag.	UN	1.00		
3.3	COTIZACION	Barra fija nueva horizontal de 1" con sistema interno de refuerzo tubo 3/4,1/2, varilla 5/8 agarrada a pasamanos incluye adaptación metálica, y agarrada a pared por medio de inserción a pared con perforación y chazo.	UN	1.00		
SUB TOTAL						

ESCENARIOS DEPORTIVOS						
ITEM		**DESCRIPCIÓN DE OBRA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.1	COTIZACION	Marco de baloncesto angulo 1" x 1/8 de 1.20 x 1.80 con un ache en la mitad de 1.20 x 1.20 con sepracion de 20 a 25 cmts, 4 orejas para agarre a estructura	UN	1.00		
4.2	COTIZACION	Aros de Baloncesto Varilla lisa de 1/8 platina con 4 huecos.	JGO	1.00		
4.3	COTIZACION	Instalacion de Tablero de baloncesto incluye desmonte del anterior, rectifcada de huecos, lástica ti necesaria por cada tablero.	UN	1.00		
4.5	19.2	Cancha multiple tubo A.N. lást. Tablero acrilico con rodachines y cilindro para movilizar (par)	UN	1.00		
4.6	19.3	Cancha par microfútbol (par)	UN	1.00		
4.7	19.5	cancha para baloncesto de anclar al piso (par)	UN	1.00		
4.8	COTIZACION	Tablero de baloncesto en fibra de vidrio	UN	1.00		
4.9	C 19,6	Demarcación con pintura tipo tráfico E=0.10 m	ML	1.00		
4.10	APU1	Mantenimiento de canal existente (Incluye soldadura, limpieza e impermeabilización)	ML	1.00		
4.11	APU2	Desmonte canal	ML	1.00		
4.12	APU3	Suministro e instalación de canal en lámina calibre 18 DS 0,06 m	ML	1.00		
4.13	APU4	Suministro e instalación de soportes para canal	UN	1.00		
4.14	C 7,5	Bajante PVC aguas lluvias d=4"	ML	1.00		
4.15	COTIZACION	Limpieza de bajantes	ML	1.00		
4.16	C 7,25	Teja termoacústica	M2	1.00		
4.17	C 1,35	Desmonte de cubiertas (Termoacústica)	M2	1.00		
4.18	C 7,21	Teja en lámina galvanizada cal 26	M2	1.00		
4.19	C 1,36	Desmonte de cubiertas (teja de zinc)	M2	1.00		
4.20	C 16,4	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km)	M3	1.00		
4.21	C 4,4	Concreto lástica, 2000 PSI 40% rajón	M3	1.00		
4.22	C 10,10	Ceramiento malla eslabonada C. 10 inc. Ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")	M2	1.00		
4.23	C 19,10	Cerramiento contra impacto h=5.00m tipo idrd	ml	1.00		
4.24	C 4,22	Acero figurado 60000 PSI	Kg	1.00		
4.25	C 13,12	Placa base concreto 0.08 2500 PSI	M2	1.00		
4.26	APU 5	REFLECTOR 250W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00		
4.27	APU 6	REFLECTOR 400W CON CAMPANA EN ALUMINIO	UN	1.00		
4.28	C 5,50	lavada de fachada	m2	1.00		
4.29	C 16,8	relleno en recebo lást compactado mecánicamente	m3	1.00		
4.30	C 16,9	relleno gravilla de rio compactada mecanicamente	m3	1.00		
4.31	C 4,44	suministro e lástica ti de geotextil t 2100 (estabilización, filtro y separación)	m2	1.00		
4.32	C 4,23	refuerzo malla electrosoldada	kg	1.00		
4.33	C 2,7	viga de amarre en concreto 3500 psi	m3	1.00		
4.34	C 2,8	zapatas en concreto 3500 psi	m3	1.00		

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211

4.35	COTIZACION	Impermeabilizacion con aditivo para teja lástica tica y galvanizada cal 26 (incluye mano de obra)	M2	1.00		
4.36	C 18,26	pintura epoxica	m2	1.00		
4.37	C 5,44	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista (lineal)	ml	1.00		
4.38	C 5,43	muro ladrillo rejilla 0,12 m dos caras a la vista	m2	1.00		
4.39	APU 7	malla lástica ancho (3.00 m)	ml	1.00		
SUBTOTAL						

TOTAL COSTOS DIRECTOS			
ADMINITRACIÓN	22%		
IMPREVISTOS	3%		
UTTILITADES	5%		
TOTAL A.I.U.	**30%**		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			

En aras de garantizar el debido proceso y la transparencia del proceso, la entidad se permite modificar el cronograma teniendo en cuenta la respuesta a la observación extemporánea. Por lo tanto, el cronograma quedará así:

ENTREGA DE PROPUESTAS	12 DE JULIO DE 2024 A LAS 9:00 A.M	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	DEL 12 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024	Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá (IDERF) carrera 3ª No 14ª-68 Coliseo Futsal (Barrio Coburgo) de Fusagasugá
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN	15 DE JULIO DE 2024	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y TERMINO PARA SUBSANAR	16 DE JULIO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN	19 DE JULIO DE 2024	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
ACTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	22 DE JULIO DE 2024	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	UN (1) DIA HABIL SIGUIENTE A LA ADJUDICACION	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	UN (1) DIA HABIL SIGUIENTE A LA ADJUDICACION	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Las demás no sufren modificación

DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ
DIRECTOR

Proyectó: NMMU-Asesor Jurídico
Revisó: ACCR -Apoyo parte técnica
Revisó: DAPD Director

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal
Teléfonos: (091) 874 8080
Celular: 3224154377
NIT: 890680338-1
E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co
WEB: www.iderf.gov.co
Código Postal: 252211