1. DETALLE	2. NOMBRE	3. UNIDAD DE MEDIDA:
EP-02	SOBREACARREO DE TIERRA Y/O MATERIALES A MAS DE 100MTS	Ton-hec

1. DETALLE:	2. NOMBRE:	3. UNIDAD DE MEDIDA:
EP-02	**SOBREACARREO DE TIERRA Y/O MATERIALES A MAS DE 100MTS**	**Ton-hec**
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	La actividad mencionada hace referencia al sobreacarreo de material de excavación, lleno y materiales que se genera al transportarlo más allá de 100 metros del centro de acopio; los centros de acopio se distribuyen en la vía y vienen determinados por una longitud de acarreo de 600 a 700 m entre punto de acopio y destino.	
5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	La ejecución de los trabajos para esta actividad solo abarca el transporte por cualquier medio (mecánico o manual) hacia donde se vaya a desarrollar las diferentes obras que incluyan material de excavación, lleno e insumos como cemento, acero, granulares entre otros. La unidad hace referencia una medida de peso por cada 100 m, el peso al que se hace referencia es 1 tonelada; por ende el contratista deberá especificar que tipo de material esta transportando y cuantas toneladas por cada hectómetro lleva del centro de acopio al punto de ejecución. Los puntos de acopios serán acordados con el interventor de acuerdo al buen proceso constructivo que contratista e interventoría definan.	
6. ENSAYOS A REALIZAR:	NA	
7. MATERIALES:	NA	
8. EQUIPOS:	Mecánico o manual.	

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:	La medida será en tonelada - hectometro (Ton -hec), aproximado al primer decimal, de trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. El valor incluye: transporte al sitio de destino desde el punto de acopio. Su forma de pago es el costo unitario más A.U establecidos en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el análisis de precios unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad.