INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 3, del Decreto 1082 de 2015, el día 03 de julio de 2024, se publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II, la Invitación Pública MIC-04-2024, que tiene por objeto **"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION, CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSTÁTICA A TODO COSTO (MANO DE OBRA-SUMINISTRO MATERIALES), PARA ACCESO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD".**

Durante el término de traslado de la invitación pública del 03 de julio de 2024 al 04 de julio de 2024, se recibió una (1) observación, la cual fue atendida en debida forma y en el término establecido.

La recepción de ofertas se fijó hasta el día 08 de julio de 2024 hasta las 09:00 A.M. término dentro del cual se recibieron las siguientes propuestas:

Evaluación de la documentación recibida

1	JHON WILLIAM GARCIA BOTERO	Oferta: oferta jhon garcia botero Valor:43.520.774 COP
2	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS	Oferta: Mantenimiento, adecuacion y construcción de rampa Valor:37.002.342 COP
3	INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS	Oferta: OFERTA COMERCIAL IDA MIC 04 2024 Valor:39.364.891 COP
4	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA S.A.S	Oferta: MIC-04-2024 Valor:39.563.698 COP
5	UNION TEMPORAL SMART 5INCO	Oferta: UNION TEMPORAL SMART 5INCO Valor:45.520.189 COP

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Una vez revisadas las ofertas para aplicar la metodología recomendada por Colombia Compra para identificar la posibilidad de precios artificialmente bajos cuando hay más de 5 ofertas en un proceso de contratación, se determinó que los oferentes **INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS y UNIÓN TEMPORAL SMART 5INCO,** se encuentran rechazados por incurrir en las siguientes causales:

OFERENTE	CAUSALES DE RECHAZO
INVERSIONES DELGADO Y ASOCIADOS	L. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta**.**
UNIÓN TEMPORAL SMART 5INCO	L. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. P. Ofrecer como AU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. Q. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta.

Así las cosas, de las 3 ofertas válidas para el proceso, el comité evaluador procedió a verificar la oferta de menor valor y el cumplimiento de los requisitos habilitantes de conformidad con el numeral **3.5. INFORME DE EVALUACIÓN**. de la Invitación Pública.

En razón a lo anterior, a través de mensaje público se requirió al proponente INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, con el fin de que subsane los documentos que a continuación se relacionan con un plazo que no supere las 4:30 pm del día 9 de julio de 2024.

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Cordial saludo,

Con el fin de dar celeridad a la evaluación de requisitos habilitantes del proceso, se requiere que INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, subsane lo siguiente:

1. **Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta**

2. **Formato 8 - Autorización para tratamiento de datos personales**

3. **EXPERIENCIA: El valor de la liquidación del contrato aportado no es igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso.**

4. **Justificación del precio artificialmente bajo.**

De acuerdo a lo anterior se otorgará un plazo hasta las 4:30 pm del día 9 de julio de 2024, esto sin menoscabo del traslado legal del informe de evaluación.

Que de acuerdo con lo anterior la empresa INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, NO subsanó lo requerido por la entidad.

Seguidamente, el informe de evaluación preliminar se publicó en la plataforma SECOP II, el día 10 de julio de 2024, otorgando traslado hasta el 11 de julio de 2024 a las 7:00 pm, donde se solicitó al proponente **INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**, justificar precio artificialmente bajo con APU (Análisis de precios unitarios) para cada ítem de la propuesta especificando tipo de materiales que va a utilizar, de igual manera se requirió que subsanara lo siguiente:

Formato 1. Carta de presentación de la propuesta
Formato 8. Autorización para tratamiento de datos personales

Que durante el traslado se recibe justificación del precio artificialmente bajo en los siguientes términos:

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.050.639-8

Manizales - Caldas, 09 de julio de 2024

Señores
Comité de Evaluación
Proceso de mínima Cuantía MIC-004-2024
Institución educativa Rural Seráfico San Antonio de Padua

Asunto: Justificación Propuesta Técnico Económica proceso Invitación Mínima Cuantía No. MIC-004-2024. Cuyo objeto es: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION, CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSTÁTICA A TODO COSTO (MANO DE OBRA-SUMINISTRO MATERIALES), PARA ACCESO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD".

Respetados señores

Atendiendo solicitud de aclaraciones y/o justificaciones a la PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA, presentada por INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S dentro del proceso del asunto, les informo que la propuesta económica **NO PUEDE** considerarse como artificialmente baja, ya que para su elaboración se utilizaron criterios de orden técnico, administrativos y financieros así.

1. **CRITERIOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO:**

Desde el punto de vista administrativo, se define que la propuesta es ampliamente beneficiosa para las partes en razón de lo siguiente:

1.1 El personal a utilizar o mano de obra calificada, viene desarrollando con el posible contratista, labores similares en diferentes contratos y anteriores al presente proceso, por lo cual brindan garantía en cuanto a calidad y rendimiento de la obra.

1.2 El contratista desarrollará directamente y día a día la administración de la obra, revisando en todo momento la calidad de los trabajos que se ejecuten.

1.3 Con el fin de garantizar la calidad de los trabajos se utilizarán diferentes cuadrillas en cada uno de las actividades, de acuerdo a lo enunciado en los análisis de cada una de las cuadrillas a utilizar.

2. **CRITERIOS DE ORDEN FINANCIERO:**

- El posible contratista, cuenta con capital de trabajo disponible para realizar compras de contado para los diferentes insumos que requiera el contrato.

- El posible contratista puede obtener descuentos CONSTRUCTOR hasta de un 20% con proveedores reconocidos de la ciudad de Manizales

INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.050.639-8

- El posible contratista cuenta con inventario de bodega en el cual cuenta con herramientas de mano y diferentes equipos eléctricos y/o mecánicos adquiridos durante su amplio recorrido de más de siete años en el gremio de la construcción.

- El posible contratista cuenta con acceso a vehículos de transporte para la logística de traslado de materiales desde la ciudad de Manizales hasta el punto de la obra, esto gracias a la cercanía que se tiene entre la ciudad capital y la vereda Bajo Tablazo, siendo esto un factor muy importante dado que es en la capital donde se tienen los proveedores que aplican los beneficios en descuento, esto con el fin de garantizar el valor ofrecido en la propuesta de la invitación MIC-004-2024

CONCLUSION: La oferta presentada por Inco Interventoría y Construcción S.A.S es ampliamente beneficiosa para los objetivos planteados por la Institución Educativa dentro del presente proceso de contratación y en ningún momento se pone en riesgo la ejecución de la obra.

ANEXOS:

- Carta de presentación.
- Autorización Tratamiento de datos personales.

Atentamente,

Rep. Legal Juan Camilo Rendón Henao
Inco Interventoría y Construcción S.A.S
Nit. 901.050.639-8

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.050.639-8

Manizales - Caldas, 11 de julio de 2024

Señores
Comité de Evaluación
Proceso de mínima Cuantía MIC-004-2024
Institución educativa Rural Seráfico San Antonio de Padua

Asunto: Justificación Propuesta Técnico Económica proceso Invitación Mínima Cuantía No. MIC-004-2024. Cuyo objeto es: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION, CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSTÁTICA A TODO COSTO (MANO DE OBRA-SUMINISTRO MATERIALES), PARA ACCESO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD".

Respetados señores

Atendiendo solicitud de aclaraciones y/o justificaciones a la PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA, presentada por INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S dentro del proceso del asunto, les informo que la propuesta económica **NO PUEDE** considerarse como artificialmente baja, ya que para su elaboración se utilizaron criterios de orden técnico, administrativos y financieros así.

1. **CRITERIOS DE ORDEN TÉCNICO:**

1.1 Revisión de cada uno de los ítems que contiene la propuesta económica:

Con el fin de poder elaborar unos apropiados "VALORES UNITARIOS" para la propuesta a presentar, se realizó análisis de cada uno de los ítems o actividades del posible contrato, partiendo de análisis básicos (Costos de cuadrillas), evaluación de rendimientos, costos de insumos, equipos y herramientas a utilizar durante el desarrollo de la obra.

1.2 **Determinación de los análisis unitarios:** Una vez analizadas las consideraciones anteriores se elaboraron análisis de precios unitarios para cada una de las respectivas actividades a ejecutar.

1.3 **Determinación del AU:** Como parte determinante del costo final del presupuesto de ejecución se determinó el AU, de acuerdo a los porcentajes propuestos dentro de los términos de la invitación así:

AU	28%

Consideraciones de los análisis:

- Los valores encontrados en los análisis unitarios contienen costos de materiales a precios Constructor suministrados al contratista por proveedores reconocidos de la ciudad de Manizales.

- Dentro del AU no se consideraron imprevistos por lo cual su valor se asumió como 0%, el valor del AU considera todos los costos indirectos del proyecto.

Carrera 22 No. 50-41 Piso 1 Manizales - Caldas
gerencia.inco24@gmail.com
Celular: 3104739648

INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.050.639-8

- Los rendimientos considerados equivalen a apreciaciones de orden técnico y práctico (calculado en la práctica) para cada una de las actividades analizadas.

2. **CRITERIOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO:**

Desde el punto de vista administrativo, se define que la propuesta es ampliamente beneficiosa para las partes en razón de lo siguiente:

2.1 El personal a utilizar o mano de obra calificada, viene desarrollando con el posible contratista, labores similares en diferentes contratos y anteriores al presente proceso, por lo cual brindan garantía en cuanto a calidad y rendimiento de la obra.

2.2 El contratista desarrollará directamente y día a día la administración de la obra, revisando en todo momento la calidad de los trabajos que se ejecuten.

2.3 Con el fin de garantizar la calidad de los trabajos se utilizarán diferentes cuadrillas en cada uno de las actividades, de acuerdo a lo enunciado en los análisis de cada una de las cuadrillas a utilizar.

3. **CRITERIOS DE ORDEN FINANCIERO:**

- El posible contratista, cuenta con capital de trabajo disponible para realizar compras de contado para los diferentes insumos que requiera el contrato.

- El posible contratista puede obtener descuentos CONSTRUCTOR hasta de un 20% con proveedores reconocidos de la ciudad de Manizales

- El posible contratista cuenta con inventario de bodega en el cual cuenta con herramientas de mano y diferentes equipos eléctricos y/o mecánicos adquiridos durante su amplio recorrido de más de siete años en el gremio de la construcción.

- El posible contratista cuenta con acceso a vehículos de transporte para la logística de traslado de materiales desde la ciudad de Manizales hasta el punto de la obra, esto gracias a la cercanía que se tiene entre la ciudad capital y la vereda Bajo Tablazo, siendo esto un factor muy importante dado que es en la capital donde se tienen los proveedores que aplican los beneficios en descuento, esto con el fin de garantizar el valor ofrecido en la propuesta de la invitación MIC-004-2024

CONCLUSION: La oferta presentada por Inco Interventoría y Construcción S.A.S es ampliamente beneficiosa para los objetivos planteados por la Institución Educativa dentro del presente proceso de contratación y en ningún momento se pone en riesgo la ejecución de la obra.

Carrera 22 No. 50-41 Piso 1 Manizales - Caldas
gerencia.inco24@gmail.com
Celular: 3104739648

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Localización y replanteo					Und: M2
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
COMISION TOPOGRAFICA PERMANENTE (INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACIÓN Y NIVEL)).	Insumo	M2	1	$ 8.250,00	$ 8.250,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumo	LB	0,02	$ 4.283,00	$ 86,00
DURIMENTE 4"4	Insumo	M	0,4	$ 4.553,00	$ 1.821,00
			Costo directo		$ 10.500,00

Demolición de muro y piso interior con martillo demoledor y carga manual de escombros					Und: M3
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,2	$ 33.133,00	$ 6.627,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	1,0	$ 61.485,00	$ 61.485,00
COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE)	Equipos	HR	0,15	$ 20.145,00	$ 3.022,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	$ 8.670,00	$ 1.734,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,237	$ 156.760,00	$ 37.152,00
			Costo directo		$ 110.000,00

Retiro de material suelto					Und: M2
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,21	$ 33.133,00	$ 6.958,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,02	$ 61.485,00	$ 1.229,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	$ 8.670,00	$ 1.734,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,13	$ 156.760,00	$ 20.079,00
			Costo directo		$ 30.000,00

Descapote y limpieza de talud y muro con medios manuales.					Und: M2
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,058	$ 33.133,00	$ 1.922,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,02	$ 61.485,00	$ 1.229,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	$ 8.670,00	$ 1.734,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,02	$ 156.760,00	$ 3.115,00
			Costo directo		$ 8.000,00

Lleno en afirmado compactado					Und: M3
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,3	$ 37.536,00	$ 11.261,00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	Equipos	DIA	0,4	$ 208.291,00	$ 82.116,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	$ 8.670,00	$ 4.335,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,6	$ 156.760,00	$ 94.056,00
AFIRMADO NORMA INVIAS	Insumo	M3	1	$ 38.232,00	$ 38.232,00
			Costo directo		$ 230.000,00

Subsanación. Concreto - ciclopeo.					Und: M3
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Análisis	M3	0,3	$ 505.796,00	$ 151.739,00
CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	1	$ 45.954,00	$ 45.954,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,041	$ 156.760,00	$ 6.427,00
EQUIPO BASICO (CONSTRUCCIÓN)	Herramienta	UND	0,5	$ 3.030,00	$ 1.515,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	5,7	$ 1.586,00	$ 9.040,00
PIEDRA MEDIA ZONGA	Insumo	M3	0,3694	$ 68.551,00	$ 25.323,00
			Costo directo		$ 240.000,00

Construcción de rampa en concreto de 3000psi con malla electrosoldad para acceso a discapacitados, con revestimiento exterior de seguridad, antideslizante, y resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Incluye anclaje epoxic					Und: M2
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Análisis	M3	0,153	$ 505.796,00	$ 82.445,00
CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,775	$ 62.366,00	$ 48.334,00
PARAL LARGO 2.00 A 3.50 M	Equipos	DIA	1,395	$ 206,00	$ 287,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,016	$ 156.760,00	$ 2.508,00
VIBRADOR A GASOLINA	Equipos	DIA	0,005	$ 45.000,00	$ 270,00
TABLERO 1.40 X 0.70	Equipos	DIA	1,395	$ 409,00	$ 571,00
MALLA ELECTROSOLDADA	Insumo	M2	1,0	$ 12.334,00	$ 12.334,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	1,7	$ 3.030,00	$ 5.151,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1,9	$ 1.586,00	$ 3.013,00
ALAMBRE NEGRO NO. 18	Insumo	KG	0,0775	$ 5.165,00	$ 400,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	Insumo	LB	0,2325	$ 4.283,00	$ 996,00
CUARTON ORDINARIO 8 CM *4 CM *3M	Insumo	M	0,5425	$ 3.035,00	$ 1.646,00
TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM * 3 M	Insumo	UND	1,705	$ 20.381,00	$ 34.750,00
Anclaje epoxic	Insumo	UND	1,0	$ 8.345,00	$ 8.345,00
			Costo directo		$ 201.050,00

Desmonte de tanque de almacenamiento de agua					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	8,675	$ 33.133,00	$ 287.429,00
EQUIPO BASICO (HERRAMENTA MENOR)	Herramienta	UND	1,0	$ 12.571,00	$ 12.571,00
			Costo directo incluye AIU		$ 300.000,00

Construcción de puerta corrediza de 2x2 en tuberia de 2", angulo y malla eslabonada cal 10					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
Construcción de puerta corrediza de 2x2 en tuberia de 2", angulo y malla eslabonada cal 10	Insumo	UND.	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
			Costo directo		$ 900.000,00

Construcción de muro en bloque farol para soporte de postes de 0,20*0,15					Und: ML
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
MORTERO 1:3	Análisis	M3	0,09	$ 539.143,00	$ 48.523,00
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,8	$ 21.336,00	$ 17.069,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,6	$ 3.030,00	$ 1.818,00
LADRILLO FAROL RAYADO DE 0,12X0,20X0,30M	Insumo	UND	17,883	$ 2.918,00	$ 52.183,00
AGUA LITRO	Insumo	LT	14	$ 29,00	$ 406,00
			Costo directo		$ 120.000,00

Suministro, transporte e instalación de postes metálicos, de 2,70 mts de alto					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	2	$ 33.133,00	$ 66.266,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0187	$ 62.366,00	$ 1.166,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	$ 206,00	$ 103,00
ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR	Insumo	GAL	0,2	$ 156.760,00	$ 31.352,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	3,1	$ 12.334,00	$ 38.235,00
TUBO AGUAS NEGRAS DIAMETRO 2" CAL. 0.080	Insumo	M	1	$ 12.878,00	$ 12.878,00
			Costo directo		$ 150.000,00

Suministro, transporte e instalación de malla eslabonada galvanizada cal 12, 2 Mts de alto x 10 de ancho, ojo de 6*6. Incluye accesorios para su fijación					Und: ML
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	2,0	$ 33.133,00	$ 66.266,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,036	$ 156.760,00	$ 5.643,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	4	$ 3.030,00	$ 12.120,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	3,4	$ 1.586,00	$ 5.392,00
ANGULO HIERRO 3/4" X 1/8"	Insumo	M	3,3	$ 5.141,00	$ 16.965,00
MALLA ESLABONADA 2 MTS	Insumo	M2	2,223	$ 57.996,00	$ 128.923,00
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR.	Insumo	KG	0,084	$ 12.850,00	$ 1.079,00
			Costo directo		$ 130.000,00

3 Demolicion de muros y piso interior con martillo demoledor y carga manual de escombros (Baños)					Und: M3
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,2	$ 33.133,00	$ 6.627,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,04	$ 61.485,00	$ 57.777,00
COMPRESOR 2 MARTILLOS (INCLUYE ACPM Y TRANSPORTE)	Equipos	HR	0,1	$ 20.145,00	$ 2.015,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,26	$ 8.670,00	$ 2.254,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,1998	$ 156.760,00	$ 31.321,00
			Costo directo		$ 100.000,00

Desmonte aparatos sanitarios					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,27	$ 33.133,00	$ 8.946,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,01	$ 61.485,00	$ 615,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,8	$ 20.145,00	$ 16.116,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,5	$ 8.670,00	$ 4.335,00
			Costo directo		$ 30.000,00

Desmonte puertas (Baños)					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,421	$ 33.133,00	$ 13.949,00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,01	$ 61.485,00	$ 615,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,8	$ 20.145,00	$ 16.116,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,5	$ 8.670,00	$ 4.335,00
			Costo directo		$ 35.000,00

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Suministro e instalacion de enchape para baño. Incluye mortero de pega y/o nivelacion y boquilla según color. — Und: M2

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
MORTERO 1:3	Análisis	M3	0,03	$ 539.143,00	$ 16.174,00
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Abañileria)	Cuadrilla	HR	0,66	$ 21.336,00	$ 14.082,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0056	$ 156.760,00	$ 862,00
DESTRONCADORA DE PISOS 10HP	Equipos	DIA	0,01	$ 52.734,00	$ 527,00
PULIDORA PISOS	Equipos	DIA	0,01	$ 52.734,00	$ 527,00
BRILLADORA	Equipos	DIA	0,01	$ 52.734,00	$ 527,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,02	$ 3.030,00	$ 61,00
BOQUILLA ALFACOLOR 1-3	Insumo	KG	0,25	$ 7.348,00	$ 1.837,00
CERAMICA POMPEI. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL	Insumo	M2	1	$ 20.632,00	$ 20.632,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,7	$ 1.586,00	$ 1.110,00
ALFALISTO GRIS O SIMILAR.	Insumo	KG	4,5	$ 1.918,00	$ 8.631,00
AGUA LITRO	Insumo	LT	1,06	$ 28,00	$ 30,00
			Costo directo		$ 65.000,00

Suministro y aplicación de pintura para baño a dos manos — Und: M2

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	0,37	$ 24.536,00	$ 9.078,32
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,001	$ 156.760,00	$ 156,76
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,05	$ 3.030,00	$ 151,50
ESTUCO PARA INTERIORES - TIPO PINTUCO REF. 117060 O SIMILAR.	Insumo	GAL	0,05	$ 24.163,00	$ 1.208,15
INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGUN COLOR DISEÑO O SIMILAR.	Insumo	GAL	0,04	$ 59.123,00	$ 2.364,92
VINILTEX - TIPO PINTUCO REF. SEGUN COLOR DISEÑO O SIMILAR.	Insumo	GAL	0,073	$ 85.518,00	$ 6.242,81
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,45	$ 1.586,00	$ 713,70
PAÑUMERIL PLIEGO 9" X 11"	Insumo	UND	0,02	$ 4.053,00	$ 81,06
			Costo directo		$ 20.000,00

Suministro, transporte e instalacion de punto agua fria 1 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación) — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2,2	$ 23.472,00	$ 51.638,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0023	$ 156.760,00	$ 361,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,3	$ 3.030,00	$ 909,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,6	$ 1.586,00	$ 4.124,00
ACCESORIOS PVC-P 1/2" (CODO , UNIÓN Y TAPÓN)	Insumo	UND	1	$ 1.589,00	$ 1.589,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,05	$ 54.272,00	$ 2.714,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,03	$ 112.503,00	$ 3.375,00
TEE PRESION - 1/2"	Insumo	UND	1	$ 952,00	$ 952,00
TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI - 1/2"	Insumo	M	1	$ 4.338,00	$ 4.338,00
			Costo directo		$ 70.000,00

Suministro, transporte e instalacion de punto desague PVC 2" aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios de instalación) — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	1,2	$ 32.500,00	$ 39.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,005	$ 156.760,00	$ 784,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	$ 3.030,00	$ 606,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,1	$ 1.586,00	$ 3.331,00
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2"	Insumo	UND	1	$ 3.713,00	$ 3.713,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,05	$ 54.272,00	$ 2.714,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,05	$ 112.503,00	$ 5.625,00
TUBO PVC SANITARIO 2"	Insumo	M	1,1	$ 14.080,00	$ 15.488,00
YEE SANITARIA 2"	Insumo	UND	1	$ 8.739,00	$ 8.739,00
			Costo directo		$ 80.000,00

Suministro, transporte e instalacion de punto desague PVC 4" aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios de instalación) — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	1,1	$ 32.500,00	$ 35.750,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,013	$ 156.760,00	$ 2.038,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	$ 3.030,00	$ 606,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,1	$ 1.586,00	$ 3.331,00
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4"	Insumo	UND	1	$ 9.836,00	$ 9.836,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,08	$ 54.272,00	$ 4.342,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,08	$ 112.503,00	$ 9.000,00
TUBO PVC SANITARIO 4"	Insumo	M	1	$ 19.313,00	$ 19.313,00
YEE SANITARIA 4"	Insumo	UND	1	$ 15.784,00	$ 15.784,00
			Costo directo		$ 100.000,00

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-S 4" red sanitaria para conexión a recamara — Und: ML

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,1	$ 41.528,00	$ 4.153,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,004	$ 156.760,00	$ 627,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,2	$ 1.586,00	$ 317,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,02	$ 54.272,00	$ 1.085,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,02	$ 112.503,00	$ 2.250,00
TUBO PVC SANITARIO 4"	Insumo	M	1	$ 19.313,00	$ 19.313,00
YEE SANITARIA 4" PVC	Insumo	UND	0,16	$ 15.784,00	$ 2.525,00
			Costo directo		$ 60.000,00

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-S 2" red sanitaria para conexión a recamara — Und: ML

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,1	$ 41.528,00	$ 4.153,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,002	$ 156.760,00	$ 314,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,2	$ 1.586,00	$ 317,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,02	$ 54.272,00	$ 1.085,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,02	$ 112.503,00	$ 2.250,00
TUBO PVC SANITARIO 2"	Insumo	M	1	$ 20.779,00	$ 20.779,00
UNION SANITARIA 2" PVC	Insumo	UND	0,16	$ 4.996,00	$ 799,00
			Costo directo		$ 30.000,00

Suministro, transporte e instalacion de sifon PVC 2" — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0,1	$ 41.528,00	$ 4.153,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,002	$ 156.760,00	$ 314,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,2	$ 1.586,00	$ 317,00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	UND	0,02	$ 54.272,00	$ 1.085,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,02	$ 112.503,00	$ 2.250,00
SIFON PVC 2"	Insumo	M	1	$ 16.578,00	$ 16.578,00
			Costo directo		$ 25.000,00

Suministro, transporte e instalacion de rejilla en aluminio 3 a 2 con sosco tradicional — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Abañileria)	Cuadrilla	HR	0,31	$ 41.528,00	$ 12.874,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,001	$ 156.760,00	$ 157,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,02	$ 3.030,00	$ 61,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,3	$ 1.586,00	$ 476,00
CEMENTO BLANCO	Insumo	KG	0,1	$ 2.572,00	$ 257,00
REJILLA ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO ANTICU	Insumo	UND	1	$ 11.175,00	$ 11.175,00
			Costo directo		$ 25.000,00

Suministro e instalación de Sanitario institucional, de dos piezas con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco, capacidad de descarga 400 gr, consumo de agua 4.8 Lts, alto 82,5cm, largo 73,3 cm, ancho 36,1 cm, altura de taza 44,3 cm — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2,27	$ 23.472,00	$ 53.281,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0252	$ 156.760,00	$ 4.107,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,6	$ 1.586,00	$ 4.124,00
Sanitario institucional, de dos piezas con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco, capacidad de descarga 400 gr, consumo de agua 4.8 Lts, alto 82,5cm, largo 73,3 cm, ancho 36,1 cm, altura de taza 44,3 cm	Insumo	UND	1	$ 838.185,00	$ 838.185,00
			Costo directo		$ 900.000,00

Suministro e instalacion de Lavamanos pared uso institucional con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco Brillante. Alto 15 cm, largo 50,5 cm, ancho 56 cm, con griferia Push. Incluye mueble en manposteria para su instalación — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	2,27	$ 23.472,00	$ 53.281,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0252	$ 156.760,00	$ 4.107,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1	$ 3.030,00	$ 303,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2,6	$ 1.586,00	$ 4.124,00
Lavamanos pared uso institucional con certificación ADA (Requerimiento para personas con movilidad reducida) o similar color Blanco Brillante. Alto 15 cm, largo 50,5 cm, ancho 56 cm, con griferia Push. Incluye mueble en manposteria para su instalación	Insumo	UND	1	$ 1.138.185,00	$ 1.138.185,00
			Costo directo		$ 1.200.000,00

Suministro, transporte e instalacion de puerta corrediza en Acero Inoxidable 304 Cal 20 de 1,20*2,05 entamborada con poliuretano. Incluye chapa. — Und: UND

INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Suministro, transporte e instalación de puerta corrediza en Acero Inoxidable 304 Cal 20 de 1,20*2,05 entamborada con poliuretano. Incluye chapa.	Insumo	UND	1	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
			Costo directo		$ 2.600.000,00

Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad tipo U en Acero Inoxidable, en Tubo 1 1/2 80 cm de largo					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad tipo U en Acero Inoxidable, en Tubo 1 1/2 80 cm de largo (Linea institucional)	Insumo	UND	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
			Costo directo		$ 200.000,00

Suministro, transporte e instalacion de barra de seguridad en L en Acero Inoxidable 73*73 (Linea institucional)					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
Suministro, transporte e instalacion de barra de seguridad en L en Acero Inoxidable 73*73 (Linea institucional)	Insumo	UND	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
			Costo directo		$ 300.000,00

Suministro, transporte e instalacion de barra avatible de seguridad en Acero Inoxidable (Linea institucional)					Und: UND
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
Suministro, transporte e instalacion de barra avatible de seguridad en Acero Inoxidable (Linea institucional)	Insumo	UND	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
			Costo directo		$ 500.000,00

Demarcacion y pintura de piso (Color segun diseño-Pintura trafico pesado), acceso discapacitados (Parqueadero y rampa). Incluye plantilla para demarcacion 80*80					Und: ML
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	0,5	$ 24.536,00	$ 12.268,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,001	$ 156.760,00	$ 157,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,6	$ 3.030,00	$ 1.818,00
PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO TIPO PINTUCO (PINTUTRÁFICO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGÚN DISEÑO.	Insumo	GAL	0,1	$ 109.512,00	$ 10.951,00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,6	$ 1.586,00	$ 1.269,00
MOLDES GUIA METALICOS PINTURA	Insumo	M2	1	$ 3.537,00	$ 3.537,00
			Costo directo		$ 30.000,00

Aseo General					Und: M2
INSUMO	TIPO	UND.	Rendimiento	Vr. Unit.	Vr. Total
AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)	Cuadrilla	HR	1	$ 6.771,00	$ 6.771,00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,0756	$ 3.030,00	$ 229,00
			Costo directo		$ 7.000,00

Una vez revisados los documentos allegados, **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERÁFICO**, considera viable la justificación del proponente **INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**

Así las cosas, la evaluación definitiva de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública, queda de la siguiente manera:

CONVENCIONES

C.: Cumple
N.C.: No Cumple
N.R.: No Requiere

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

CAPACIDAD JURÍDICA Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR	
REQUISITOS	
Podrán participar personas naturales o personas jurídicas que cumplan con los requisitos mínimos contenidos en la Invitación pública.	
LAS PERSONAS JURÍDICAS REQUIEREN:	**INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
Formulario 1 – Propuesta Económica	**CUMPLE**
Formato 1 - Carta de Presentación de la Propuesta	**CUMPLE**
Formato 2 – Conformación del Proponente Plural	**N/R**
Formato 3 - Experiencia	**CUMPLE**
Formato 4 – Capacidad Financiera Los proponentes entregarán los siguientes documentos: I. El estado de situación financiera (balance general) con **fecha de corte a 31 de diciembre** de 2023. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de [2023]. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal. III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o suscritos por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. IV. Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente numeral. V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la INSTITUCION EDUCATIVA haya solicitado la acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el	**CUMPLE**

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral, prevalecerán la información de estos últimos.	
Formato 5 – Capacidad Residual (VER NUMERAL 4.7 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA)	**CUMPLE**
Formato 6 – Pago de Seguridad Social y Aportes Legales El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. La INSTITUCION EDUCATIVA no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el "Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales". Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.	**CUMPLE**
Formato 7 - Factores de desempate	**N. R**
Formato 8 - Autorización para tratamiento de datos personales	**CUMPLE**
Formato 9 – Acreditación Mipyme	**CUMPLE**
AVAL: De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.	**CUMPLE**

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

La carta de presentación debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada	
ANTECEDENTES: No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. La INSTITUCION EDUCATIVA consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.	**CUMPLE**
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en la invitación. b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación. c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación. d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.	**CUMPLE**

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

<table>
<tr><td>f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.</td><td></td></tr>
<tr><td>Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.</td><td>N/R</td></tr>
<tr><td>Fotocopia del documento de identificación del representante legal.</td><td>CUMPLE</td></tr>
<tr><td>EXPERIENCIA: Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para acreditar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con Entidades.

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a:

<table>
<tr><td>GENERAL</td><td>CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ESPECÍFICA</td><td>Nota general para experiencia específica: En el caso en el cual, debido a la magnitud física que sea empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.</td></tr>
<tr><td>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al 50%) del total de metros cuadrados del proceso de selección. (LOS METROS CUADRADOS DEL PROCESO SON 55 M2)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la magnitud requerida en el proceso de contratación)</td><td>Valor de F%</td></tr>
<tr><td>50%</td></tr>
</table>

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante.</td><td>CUMPLE</td></tr>
</table>

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo valor debe ser una suma igual o superior al ciento por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV. Dichos contratos serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido. **D.** Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. **E.** No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. **F.** Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la INSTITUCION EDUCATIVA no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La INSTITUCION EDUCATIVA tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres años de constituida. **G.** .La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en la invitación en el numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**. y 4.5.5.	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. Vigencia: 2 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso de selección.	**CUMPLE**

Para constancia se firma en Manizales, a los doce (12) días de julio de 2024.

NOMBRE COMPLETO:	CARGO/INSTITUCIÓN:	FIRMA:
DIANA MARCELA ALMEIRA MENDEZ	Representante padres de Familia	ORIGINAL FIRMADO
LILI JOHANA ECHEVERRI RENDON	Representante padres de Familia	ORIGINAL FIRMADO

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

MIC-04-2024

HERNAN ELIAS NARANJO	Representante Docentes	ORIGINAL FIRMADO
LUZ DARY GONZALEZ LOPEZ	Representante docentes	ORIGINAL FIRMADO
MARISOL LONDOÑO TEJEDOR	Representante Estudiantes	ORIGINAL FIRMADO
ELIZABETH MURILLO QUICENO	Representante Sector productivo	ORIGINAL FIRMADO
JOEL ALBERTO OCAMPO GOMEZ	Rector	ORIGINAL FIRMADO