**ANEXO 2**

**FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

Manizales- Caldas- 11 de julio del 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON

ASUNTO: Selección mínima cuantía No.034 de 2024

Estimados Señores

Yo Laura Daniela Yasno Giraldo identificada con CC. 1.075.316.780 actuando en calidad de representante legal de INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS con nit. 901520694-0, hace la siguiente propuesta para la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN."** Así**:**

| ITEM | EQUIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR/UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASCULA GANADERA CON CORRAL METALICO | Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, de bascula ganadera con corral metálico marca Lexus/Matrix, capacidad: 1500 kg, Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo, Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos, Revisión de | Unidad | 1 | 824.134,50 | 824.134,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conectores y cableado del conjunto de las basculas, Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | | | | |
| 2 | BASCULA GANADERA CON BRETE-FERIA DE GANADO | Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, de bascula ganadera con brete, feria ganadera, Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo, Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas, Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma). Ajuste de peso con patrones | Unidad | 1 | 824.134,50 | 824.134,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | certificados por laboratorio de metrología. | | | | |
| 3 | BASCULA PORCINA CON CORRAL METALICO | Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, de bascula porcina con corral metálico, Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo. Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos. Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas. Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma). Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | Unidad | 1 | 824.134,50 | 824.134,50 |
| 4 | BASCULA DE RIEL-BOVINOS-CANAL CALIENTE | Bascula de Riel Caliente Bovinos. Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo.Revisión de señales de celdas | Unidad | 1 | 477.130,50 | 477.130,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas. Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | | | | |
| 5 | BASCULA DE RIEL FRIO BOVINOS | Bascula de Riel frio Bovinos. Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo.Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas. Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con | Unidad | 1 | 477.130,50 | 477.130,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | patrones certificados por laboratorio de metrología. | | | | |
| 6 | BASCULA DE RIEL CALIENTE PORCINOS | Bascula de Riel Caliente Porcinos. Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo.Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas. Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | Unidad | 1 | 477.130,50 | 477.130,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BASCULA DE RIEL FRIO PORCINOS | Bascula de Riel Frio Porcinos.Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo.Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas.Alineación de plataformas de pesaje (prueba de excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | Unidad | 1 | 477.130,50 | 477.130,50 |
| 8 | BASCULA PIELES | Mantenimiento general y limpieza de tarjetas electrónicas del conjunto del equipo.Revisión de señales de celdas de carga, para verificar que se encuentren dentro de los rangos establecidos.Revisión de conectores y cableado del conjunto de las basculas.Alineación de plataformas de pesaje (prueba de | Unidad | 1 | 216.877,50 | 216.877,50 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | excentricidad de carga en plataforma).Ajuste de peso con patrones certificados por laboratorio de metrología. | | | | |
| 9 | LUMINOMETRO | MP- Mantenimiento preventivo del Luminometro de ATP 1/HYGIENA (Placa: 50680) | Unidad | 1 | 381.267,00 | 381.267,00 |
| 9 | LUMINOMETRO | Calibración Luminometro ATP1/HYGIENA Calibración ATP-URL | Unidad | 1 | 720.033,30 | 720.033,30 |
| 10 | LUXOMETRO | Calibración de medidor portátil de LUX HI97500 | Unidad | 1 | 1.344.640,50 | 1.344.640,50 |
| 11 | TERMOMETRO | Calibración variable de temperatura de termómetro digital de punzón. | Unidad | 1 | 190.852,20 | 190.852,20 |
| 12 | | | | | | 7.234.596,00 |

Además declaro:

- Que conozco las especificaciones y demás documentos del proceso de mínima cuantía y acepto todos los requisitos en ellos contenidos.
- Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene intereses en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente sólo compromete a los firmantes.
- Que conozco las disposiciones legales que rigen el presente proceso de selección abreviada de Mínima cuantía.
- Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en el plazo acordado en el contrato y según las disposiciones del supervisor designado por el Municipio.
- Que la presente propuesta consta de 3 folios debidamente numerados.
- Que en caso de serme adjudicado el contrato me comprometo a allegar los documentos habilitantes contenidos en el Pliego de Condiciones.
- Que el valor de la propuesta es de: $ 7.234.596,00
- Que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Art. 8º de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado.

- En especial, manifiesto que no me hallo reportado en el boletín de responsables fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

ATENTAMENTE,



LAURA DANIELA YASNO GIRALDO
C.C NO. 1.075.316.780 DE NEIVA HUILA REPRESENTANTE LEGAL
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 901.520.694-0 CEL: 3125370297