| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Comisión de topografía. | DIA | 2,5 | | |
| 1.2 | Excavación manual en material común hasta 2 m. | M3 | 48,45 | | |
| 1.3 | Suministro, transporte y colocación de tubo de 8" NOBAFOR. | ML | 100 | | |
| 1.4 | Suministro, transporte y colocación de siya YYE de 8" a 6" NOBAFOR | UN | 4 | | |
| 1.5 | Suministro, transporte y fabricación de cajas de empalme. | UN | 3 | | |
| 1.6 | Suministro, transporte y colocación de cilindro de 50" cm prefabricado. | UN | 5 | | |
| 1.7 | Suministro, transporte y colocación de cono concéntrico prefabricado. | UN | 5 | | |
| 1.8 | Suministro, transporte y colocación de cuello prefabricado. | UN | 5 | | |
| 1.9 | Suministro, transporte y colocación de tapa prefabricado. | UN | 5 | | |
| 1.10 | Suministro, transporte y colocación de triturado de ¾ para colchón de tubería. | M3 | 10,2 | | |
| 1.11 | Suministro, transporte y fabricación de fondo y cañuelas para MH en concreto de 210. | UN | 5,00 | | |
| | | | | **COSTO DIRECTO** | |
| | | | | **AU** | |
| | | | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | |
| | | | | **COSTO TOTAL** | |