PRESUPUESTO PARA LOCKERS DEBAJO DE MUEBLE DE ACCESO A URGENCIAS Y MADEFONDO PARA LOCKER DE SALA 6 ADULTOS + CAJAS DE PROTECCION LAVAMANOS SALA 9, ARREGLO DE PUERTA ACCESO A URGENCIAS+ CAMBIO DE CIERRA PUERTAS


ITEM	DESCRIPCION UND	UND	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOCKERS DE 0,60 CMS DE ALTURA, CON PATAS EN ACERO DE 5 CMS DE ALTURA, DE LONGITUD DE 2,29 MTS DE LONGITUD X 0,60 CMS DE ALTURA POR 0,45 CMS DE PROFUNDIDAD, CON OCHO (8) CUBICULOS, ENTREPAÑOS Y PUERTAS, TODO EN MADERA MELAMINICA COLOR CHANTILLY Y MADEFONDO, BISAGRAS DE PARCHE, CHAPAS DE MUEBLE, MANIJAS TIPO CAZUELA, PARA EL MUEBLE BAJO EXISTENTE EN EL AREA DE ACCESO A URGENCIAS	UND	1	$ 1.380.000	$ 1.380.000
2	CAJAS EN MADERA CHANTILLY PARA TAPAR POR DEBAJO DE LAVAMANOS DE ALCOBAS SALA 9 PROTEGIENDO SISTEMA ELECTRICO DE SENSORES DE GRIFERIAS Y BAJANTES SIFON DE DESAGUE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UND	9	$ 150.000	$ 1.350.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADEFONDO BLANCO PARA LOS DOS MUEBLES DE LOCKERS Y ROPA LIMPIA DEL LA SALA 6 ADULTOS, INCLUYE DESMONTE DEL MUEBEL MAS LA REINSTALACION	UND	2	$ 450.000	$ 900.000
4	DESMONTE DE PUERTA DOBLE ACCESO A URGENCIAS, MARCO DE PUERTA, INSTALACION DE CIERRA PUERTAS YALE 120PRO + PIVOTES Y PLATINAS, REPARACION E INSTALACION DE CANTO + INSTALACION DE ANGULOS EN ALUMINIO DE 1/2" X1/2" Y REINTALACION DE MARCO EN ALUMINIO	GLB	1	$ 1.600.000	$ 1.600.000

SUBTOTAL LOCKERS	**$ 5.230.000**

ADMINISTRACION	25,00%	$ 1.307.500
IMPREVISTOS	0%	$ 0,00
UTILIDAD	7,00%	$ 366.100
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 69.559
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**$ 6.973.159**

Seis Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos M/Cte

PLAZO DE ENTREGA (20) DIAS CALENDARIO	20



ESTEBAN ALEJANDRO VELÁSQUEZ
Arquitecto Contratista Planeación