ANEXO N° 01 MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 005 DE 2024

Riohacha, La Guajira, 17 de Julio de 2024

Señor:
FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA
C.C. N° 84.087.209 expedida en Riohacha
Representante Legal
GEOINGENIERIA LTDA
Nit 900.019.772-6
CL 7 No. 15 – 55
3014384943
fernandomendozap@msn.com
Riohacha, La Guajira

Asunto: COMUNICACIÓN CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PRODUCTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 005 DE 2024, CUYO OBJETO CONSISTIÓ EN *"MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CON SU ESTRUCTURA METÁLICA Y ADECUACIÓN DE MESONES EN GRANITO PULIDO EN EL SITIO DENOMINADO PESCADERÍA EL TAMBO, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA".*

ANEXO No. 01
PROPUESTA ECONOMICA

MEJORAMIENTO DE CUBIERTA CON SU ESTRUCTURA METALICA Y ADECUACION DE MESONES EN GRANITO PULIDO EN EL SITIO DENOMINADO PESCADERIA EL TAMBO, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA					
ITEM	**DECRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	PRELIMINARES				**$ 3,998,062.78**
1.1	Desmonte de cubierta y estructura en cerchas	M2	136,22	$ 17,119.00	$ 2,332,018.66
1.2	Corte con disco muro ambos lados, No incluye andamios	ML	8,80	$ 20,931.00	$ 184,192.80
1.3	Demoliciones en concreto reforzado con retiro (columnetas)	M3	0,48	$ 527,917.00	$ 254,060.06
1.4	Desmonte de estructura metálica	M2	9,90	$ 50,835.00	$ 503,266.50
1.5	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	12,11	$ 59,840.00	$ 724,524.77
2	ESTRUCTURA DE CONCRETO				**$ 837,482.25**
2.1	Columnetas en concreto de 20,7 Mpa de 0,20 x 0,20 m	ML	8,25	$ 101,513.00	$ 837,482.25
3	ESTRUCTURA METALICAS Y CUBIERTAS				**$ 47,220,775.40**
3.1	Instalación y suministro de tubo cuadrado galvanizado 100 x 100 x 2.0mm de 2,4 m, estructural HR50, incluye flanche de 3/8" de 200 x 200 mm	UND	11,00	$ 308,437.00	$ 3,392,807.00
3.2	Instalación y suministro de vigetas en estructura metalica con tubo rectangular galvanizado de 100 x 50 x 2 mm estructura HR50	ML	185,30	$ 113,972.00	$ 21,119,011.60
3.3	Instalación y suministro de correas en perfil C Gr 50 100 x 50 x 1,5 mm galvanizado	ML	132,76	$ 44,555.00	$ 5,915,121.80
3.4	Instalación y suministro de techo en teja eternit techolit Flexa N8 - 1 Mm	M2	166,67	$ 93,232.00	$ 15,539,163.90
3.5	Instalación y suministro de caballete polipropileno techolit P3 rojo eternit.	ML	12,70	$ 98,793.00	$ 1,254,671.10

ANEXO N° 01 MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 005 DE 2024

4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				**$ 6,525,408.72**
4.1	Resane de mesón en concreto de 20,7Mpa(3.000psi) incluye granito pulido y refuerzo	M2	15,78	$ 413,524.00	$ 6,525,408.72
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 1,075,718.00**
5.1	Tablero Bifásico 2 circuitos con barrajes de neutro y tierra. Incluye una protección de 1x20A 10KA, alambre THHN/THWN cal. 12 y cable de cobre desnudo cal. 8	UND	1,00	$ 541,098.00	$ 541,098.00
5.2	Salida lámpara Led 2x26W, cable Cu # 12THHN/THWN,tubería PVC1/2" longitud promedio 6m Incluye clavija y cable encauchetado 3x12 AWG	UND	2,00	$ 267,310.00	$ 534,620.00
6	OTROS				**$ 316,600.00**
6.1	Limpieza general de la obra terminada	M2	200,00	$ 1,583.00	$ 316,600.00
VALOR COSTO DIRECTOS					**$ 59,974,047.15**
ADMINISTRACIÓN				29%	$ 17,392,473.67
IMPREVISTO				1%	$ 599,740.47
UTILIDAD				5%	$ 2,998,702.36
VALOR COSTO INDIRECTOS					**$ 20,990,916.50**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 80,964,963.66**

Son: **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 80.964.963.66) M/CTE.**