AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 2024-051 - SELECCIÓN MINIMA CUANTIA

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, ALJIBE Y DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA EN EL PREDIO SANTA RITA, DONDE OPERA EL VOR/DME DE LA AEROCIVIL QUE SIRVE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA.

FORMATO N° 6- PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
Ciudad y fecha:	15/07/2024

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1. Mantenimiento Equipos Cuarto de Maquinas				
1.1 Mantenimiento Preventivo de Motobomba Centrifuga 2hp incluye cambio de rodamientos, sellos mecánicos, limpieza y engrase general	UND	1	$ 561.330	$ 561.330
1.2 Mantenimiento de Tanque Hidroflo	UND	1	$ 108.135	$ 108.135
1.3 Mantenimiento Preventivo de Bomba Sumergible Tipo Lapicero incluye cambio de rodamientos, sellos mecánicos, lavado, retiro de lodos y residuos limpieza y engrase general	UND	1	$ 1.227.150	$ 1.227.150
2. Adecuación de Aljibe				
2.1 Suministro e Instalación de Escalera en Aluminio para Aljibe	ML	20	$ 165.240	$ 3.304.800
2.2 Suministro e Instalación de Filtro de Arena y Grava 8" *44" incluye tanque, válvula de retrolavado manual, lechos de soporte, lecho principal, tubo central, adaptadores macho	UND	1	$ 1.239.300	$ 1.239.300
2.3 Suministro Filtro de Carbón Activado 8" *44" incluye tanque, válvula de retro lavado manual, lechos de soporte, lecho principal, tubo central, adaptadores macho	UND	1	$ 1.275.750	$ 1.275.750
2.4 Suministro e Instalación de Plomería para realizar conexión hidráulica de filtros	UND	1	$ 286.740	$ 286.740
2.5 Mantenimiento sistema de aguas lluvias	GL/M	1	$ 488.430	$ 488.430
2.6 Suministro e Instalación de Tapa 60*60 Metálica	UND	1	$ 301.036	$ 301.036
2.7 Cerramiento en tubería galvanizada h = 3 m, muro a la vista, malla eslabonada, alambre de púas, incluye excavación, machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), zarpas en concreto ciclópeo, alfajía reforzada y pintura transparente protectora	ML	12	$ 690.120	$ 8.281.440
2.8 Lavado y Desinfección de Aljibe	UND	1	$ 1.183.410	$ 1.183.410
2.9 Mantenimiento de Venas de Aljibe incluye retiro de lodos y lavado de superficie	UND	1	$ 862.650	$ 862.650
3. Mantenimiento Sistemas Sépticos				
3.1 Mantenimiento de Pozo Séptico por medio de la Succión de lodos incluye entrega de certificado de disposición final	M3	7	$ 346.275	$ 2.423.925
3.2 Cajas de Inspección Sondeo de Tuberías Internas con rotosonda para destapar lavaplatos, lavado a presión retiro de residuos	UND	5	$ 189.540	$ 947.700
4. Instalación Zanja de Infiltración para separar aguas residuales de agua potable				
4.1 Excavación Manual	M3	10	$ 78.611	$ 786.105
4.2 Suministro e Instalación de tubería sanitaria 4"	M	20	$ 44.177	$ 883.548
4.3 Suministro e Instalación de Grava	M3	2	$ 69.741	$ 139.482
4.4 Suministro e Instalación de Geotextil	M	20	$ 15.309	$ 306.180
5. Aguas Lluvias				
5.1 Bajante PVC agua lluvia de 4", incluye accesorios de instalación	ML	3	$ 62.937	$ 188.811
6. Tanque de reserva de Agua Potable				
6.1 Lavado y Desinfección de Tanque de Reserva de Agua Potable	UND	1	$ 486.000	$ 486.000
SUBTOTAL				**$ 25.281.922**
COSTOS DIRECTOS OBRA			(A)	**$ 3.033.831**
AU (%)	**12%**		(B)	**$ 25.281.922**
IVA 19 % SOBRE UTILIDAD 5%			(C)	**$ 4.803.565**
VALOR OBRA			(D) = (A+B+C)	**$ 30.085.487**

Atentamente,



Laura Daniela Yasnó Giraldo
C.C No. 1.075.316.780 de Neiva Huila
Representante Legal
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 901.520.694-0 Cel: 3125370297
indultecsas@gmail.com