Pereira, Junio 27 de 2024

Señores:
AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
Ciudad

Asunto: Cotización

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar una propuesta comercial para el suministro e instalación de equipos de refrigeración en su entidad.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida por nuestro departamento comercial, financiero o técnico según sea el caso.

Atentamente,

JUAN DAVID TRUJILLO P.
Gerente comercial
Celular: 312 237 1175
Email: jdtrujillo@elatin.co

1. ALCANCE DE LA PROPUESTA

Suministro e instalación de sistema de aire aconidiciona para cuerto de rack de acuerdo a la descripción técnica entregada.

2. OFERTA ECONÓMICA:

#	ITEM	CARACTERISTICA	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R TIPO MINI SPLIT INVERTER	Una Unidad Interna la cual consta de Evaporador, Ventilador, Filtro de Aire y Sistema de control remoto. Una Unidad Exterior compuesta por un compresor y un condensador comunicados mediante tubería que cumpla con la norma técnica. Capacidad de Refrigeración: 24.000 BTU. Tipo de Aire: Split. Suministro de energía: 1 / 220 V / 160 Hz Automático: El equipo debe reiniciarse automáticamente, posterior a un fallo de energía. Compresor Tipo: Dual Inverter Auto limpieza: Limpieza interna automática. Refrigerante (Tipo) R41OA. Tipo de pantalla: Digital. Garantía: General todos los componentes 2 años. Compresor 5 años. Sistema Anticorrosivo Gold Fin (Unidad condensadora) El aire acondicionado debe contar con control remoto, mangueras, tubería de instalación eléctrica e hidráulica y desagües por medio de bomba de condensado.	1	$ 6.790.140	$ 6.790.140
2	INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE	Acometida eléctrica de fuerza y control (tablero de potenciaproteccion eléctrica - tuberia EMT- cable - coraza americana- cajas de pasoterminales –	1	$ 9.639.000	$ 9.639.000

	ACCESORIOS QUE INCLUYE EL AIRE ACONDICIONADOS	accesorios) así como el cable control encauchetado tipo Industrial.			
		Anclajes y soportes para la unidad evaporadora y unidad condensadora.			
		Filtros secadores que sean necesarios.			
		Carga de refrigerante según la longitud de la tubería instalada			
		Tubería de cobre			
		Aislante térmico para la tubería y aislamiento del sistema de drenaje (tuberia 8").			
		Amarres plásticos.			
		Abrazaderas metálicas tipo c para el riel.			
		Rieles y tubería EMT.			
		Bomba de condensado y sistema de drenaje en caso de que el equipo no la incluya.			
		Nitrógeno.			
		Transporte de equipos, herramienta necesaria para la instalación y mano de obra, supervisión de ingeniería, arranque equipos.			
		8 Mantenimientos preventivos (Trimestral por dos años).			
		Tiempo de respuesta de garantía por servicio o repuestos de 24 horas.			
		Todos los demás accesorios necesarios para la instalación y funcionamiento del sistema.			
		Arranque inicial del equipo y las pruebas de funcionamiento integrales de todo el sistema; y las instalaciones eléctricas debe cumplir con la norma Retie vigente.			

3. CONDICIONES COMERCIALES:

Impuestos:	IVA Incluido
Forma de pago:	Contra entrega a satisfacción
Validez De la oferta:	30 días
Tiempo de instalación:	72 horas