Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6517705
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(10/07/2024 12:24:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6517705
Objeto del contrato	Realizar obras de mantenimiento de la infraestructura física a las sedes donde funciona el despacho regional y el Centro de la Industria la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900410655

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.	DAVIVIENDA	Corriente	076069997609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *delfa quintero* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2024 8:07:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO* ***Fecha de aprobación:*** *11/07/2024 2:48:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6517705_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(12/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(13/07/2024 2:01:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14737465	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14721212	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	476.452.867,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada	Detalle
CO1.WRT.14715213	Seriedad de la oferta	-	57.802.107,55 COP	-	20/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6517705
Proveedor EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
Creado por ANGELA PAMELA RACEDO OSORIO
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(22/07/2024 3:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El presente contrato deriva del proceso SMC-HIL-001-2024 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6212754&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 16-16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.6517705

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
578.021.075,50	560.532.785,75

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la

1	72153605	Suministro e instalación de mueble de cocina semi-integral (reutilizando el mesón en acero inoxidable) incluye mueble bajo en l similar al existente (2.30x0.60m y 2.70x0.60m) y 1 mueble alto semi-integral (2,30x0,45m). Mueble en Madera aglomerada MDF, recubierta con láminas melaminicas de primera calidad, en color Blanco. Incluye puertas con bisagras de cierre lento y manijas con perfil en C en aluminio incrustadas en los tableros y cerraduras. La actividad incluye el desmonte de los muebles de cocina existentes	1,00	UN	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2	72153605	Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye estructura, masilla, preparado de superficie, pintura con vinilo a 3 manos tipo 1 y antihongos.	60,00	M2	133.500,00	133.500,00	8.010.000,00	8.010.000,00
3	72153605	Suministro e instalación de extractor de 12 pulgadas para circulación de aire y extracción de malos olores de techo. Incluye instalación eléctrica, soporte para suspensión sobre cielo raso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,00	UN	538.500,00	538.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00
4	72153605	Suministro e instalación de enchape cerámico para muros color blanco de 0.20x0.30m. Incluye lo necesario para su instalación y fragüe.	70,00	M2	93.000,00	93.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00
5	72153605	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos de 8 pulgadas cuello tipo cisne con mezclador, incluye accesorios necesarios para su funcionamiento (válvulas, regulador, garantía de 1 año	1,00	UN	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
6	72153605	Suministro e instalación 1pulgadas -1/4 de desagüe con rebose en acero inoxidable, sifón, alargue y accesorios necesarios para su funcionamiento (incluye regatas y resanes)	1,00	UN	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
7	72153605	Suministro e instalación de tubería PVCS 2 pulgadas Incluye accesorios.	10,00	ML	11.000,00	11.000,00	110.000,00	110.000,00
8	72153605	Suministro e instalación de tubería PVCS 3 pulgadas Incluye accesorios.	8,00	ML	11.000,00	11.000,00	88.000,00	88.000,00
9	72153605	Suministro e instalación de tubería PVCS 3 pulgadas Incluye accesorios.	8,00	ML	11.000,00	11.000,00	88.000,00	88.000,00
10	72153605	Cambio de red suministro PVCP de 1/2 pulgadas (incluye. accesorios, regatas y resane)	20,00	ML	11.000,00	11.000,00	220.000,00	220.000,00
11	72153605	Suministro e instalación de piso cerámico blanco antideslizante similar al existente	30,00	M2	101.500,00	101.500,00	3.045.000,00	3.045.000,00
12	72153605	Suministro e instalación de piso de porcelanato (similar al existente) de 60X60, Incluye pegante y boquilla	120,00	M2	130.000,00	119.350,00	15.600.000,00	14.322.000,00
13	72153605	Demolición y retiro de baldosa cerámica de pared, incluye demolición y retiro de pegacor y pañete deteriorado. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	45,00	M2	34.000,00	34.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
14	72153605	Escarificación de superficies de muros de mampostería, incluye disposición y retiro de material.	70,00	M2	29.000,00	29.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
15	72153605	Demolición y retiro de piso en baldosa cerámica y porcelanato, incluye demolición y retiro de pegacor y mortero de nivelación deteriorado. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	150,00	M2	29.000,00	29.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
16	72153605	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble tipo GFCI 110 V, con polo a tierra, incluye instalación y regateo de ducto conduit IMC de 3/4 pulgadas, cableado No. 12 THHN o THWN, tomacorriente doble línea Leviton y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	6,00	UN	133.500,00	133.500,00	801.000,00	801.000,00
17	72153605	Suministro e instalación de interruptor doble: incluye instalación y regateo de ducto conduit IMC de 3/4 pulgadas, cableado y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	6,00	UN	71.000,00	71.000,00	426.000,00	426.000,00
18	72153605	Suministro e instalación de interruptor triple conmutable; incluye instalación y regateo de ducto conduit IMC de 3/4 pulgadas, cableado y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE).	6,00	UN	20.500,00	20.500,00	123.000,00	123.000,00
19	72153605	Suministro e instalación de baldosa para piso cerámica Negra o color similar, 0.33X0.33 m, similar a la existente	28,00	M2	89.750,00	89.750,00	2.513.000,00	2.513.000,00
20	72153605	Desmonte, limpieza y reinstalación de sanitario tipo institucional. Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento.	3,00	UN	51.000,00	51.000,00	153.000,00	153.000,00
21	72153605	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de divisiones en acero inoxidable (sokoda) del baño de funcionarios, incluye chazos para anclaje, remaches y pasadores	5,00	M2	51.000,00	51.000,00	255.000,00	255.000,00
22	72153605	Suministro e instalación de mortero de nivelación impermeabilizado con aditivo liquido integral, taponador de poros y capilares dosificarlo al 3% del peso del cemento, en morteros. de 1:4 de E: 0.05 m	28,00	M2	53.000,00	53.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00
23	72153605	Suministro e instalación de luminaria led hermética 2X18W T8 LUZ DIA 3600 LM. Incluye tubería, cable encauchetado 3 x 16 AWG; soportes al cielo raso. Con normatividad vigente (RETILAP).	16,00	UN	185.000,00	185.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
24	72153605	Suministro e instalación de red ELECTRICA de 110V en cable de alambre de cobre No 12 para las líneas de fases, neutros y tierra , incluye conductos en tubo EMT de 1/2 pulgadas, cajas de distribución y accesorios de fijación	80,00	ML	61.500,00	61.500,00	4.920.000,00	4.920.000,00
25	72153605	Suministro y aplicación de pintura Epoxica base solvente de dos componentes a base de resina poliamida para muros y cielorasos a dos manos. Incluye tratamiento de muro: Resanes para mejorar acabado, filos y carteras.	150,00	M2	41.000,00	41.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
26	72153605	Demolición de estructuras en mampostería, concreto y/o similares. Incluye disposición final de residuos en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	15,00	M3	217.500,00	217.500,00	3.262.500,00	3.262.500,00
27	72153605	Suministro y construcción de placas de concreto de 3500psi para cerrar orificios de lucarnas de cocina, (1,5 x 1.5 m) espesor de 0.12 m, Reforzada con malla electrosoldada de 8mm. Incluye aplicación de adhesivo para unir existente con el nuevo	5,00	M2	353.000,00	353.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
28	72153605	Suministro e instalación de Teja Ondulada traslucida 1.22 x 0.92m x 0.7mm Bronce Policarbonato Perfil 7. Incluye estructura lo necesario para instalación sobre lucarnas existentes.	10,00	UN	46.000,00	46.000,00	460.000,00	460.000,00
29	72153605	Suministro e instalación de estructura para cubierta metálicas en tubo cuadrado de 3CM x 3CM Calibre 18, incluye Angulo de 2 x 3/16 , soldadura E60/13 332, tornillos de fijación y acabado en anticorrosivo. Incluye instalación de marco para malla antimosquitos galvanizada en los desfogues de aire, para garantizar la ventilación de los espacios.	12,00	M2	142.500,00	142.500,00	1.710.000,00	1.710.000,00
30	72153605	Suministro e instalación de puerta lamina cold rolled calibre 20 de una hoja 1.00X2.00 m. Incluye marco metálico en lamina calibre 18 y chapa de seguridad Yale o similar.	1,00	UN	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
31	72153605	Desmonte de Orinales existentes y sus correspondientes tuberías de desagüe. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	3,00	UN	43.500,00	43.500,00	130.500,00	130.500,00
32	72153605	Suministro e Instalación de Orinal institucional. Incluye instalación de accesorios, conexión a suministro hidráulico y desagüe hasta 3m largo tubería desde 1/2 pulgadas hasta 2" pulgadas PVCP y Sanitaria, con accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	10,00	UN	585.000,00	585.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
		Suministro e instalación de elementos de Fijación de bajantes externas con platina metálica de 3mm de espesor para fijar bajante al						

33	72101507	muro. Incluye hebilla o chapa en acero inoxidable para fijar el gancho, chazos de fijación, accesorios o aplicación de producto que garantice que no se presenten filtraciones de aguas lluvias por el muro perforado	18,00	UN	29.000,00	29.000,00	522.000,00	522.000,00
34	72101507	Suministro e instalación de tubería en exteriores y sobre cielos rasos en PVC ALL en bajantes deterioradas, incluye accesorios, fijación al muro o a la estructura de cubierta, pegante y soldadura PVC. Incluye desmonte y retiro de tuberías deterioradas y desmontadas, trasiego interno y hasta el lugar autorizado por la autoridad ambiental	30,00	ML	53.500,00	53.500,00	1.605.000,00	1.605.000,00
35	72101507	Suministro e instalación de tubería en PVC ALL extendiendo gárgola en concreto, asegurando que el agua lluvia caiga sobre el jardín. incluye mortero y soldadura para fijar la tubería a la estructura de concreto.	6,00	UN	32.500,00	32.500,00	195.000,00	195.000,00
36	72151900	Desmonte de ventanas en estructura de aluminio y vidrio. Incluye Trasiego interno y disposición final.	129,50	M2	23.000,00	23.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00
37	72101507	Instalación de alfagía prefabricada en aluminio a un agua color natural para ventana	60,00	ML	190.000,00	190.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
38	72101507	Suministro e instalación de ventana de corredera en aluminio color natural Incluye, marco, riel, vidrio de 6mm, accesorios y pasadores. Asegurar apertura del 50%. Medida de acuerdo al lugar promedio 1.20 X 1.50 m.	130,00	M2	182.500,00	182.500,00	23.725.000,00	23.725.000,00
39	72101507	Mantenimiento de pintura exterior de fachadas, incluye tratamiento de superficies, lijada a mano o con grata, mantenimiento de muros, alfajías, filos, vanos, y vigas canales en concreto; de color similar al existente con pintura de primera calidad para exteriores a 3 manos. Altura entre las fachadas del 1, 2, 3 y 4 piso.	330,00	M2	24.000,00	24.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00
40	72101507	Mantenimiento de pintura interior de fachadas, incluye limpieza de superficies, aplicación y lijada de estuco plástico y masilla (según corresponda) para lograr superficies de muro lisas; mantenimiento de muros, alfajías, antepechos, filos, carteras, vanos y zócalos internos; de color similar al existente con pintura acrílica tipo 1 para interiores de primera calidad a 3 manos.	310,00	M2	23.750,00	23.750,00	7.362.500,00	7.362.500,00
41	72101507	Suministro, transporte y aplicación de estuco y pintura acrílica color blanco o similar al existente, sobre muros internos a 2 manos incluye lineal de las esquinas y carteras, Materiales y mano de obra vinilo tipo1	180,00	M2	17.100,00	17.100,00	3.078.000,00	3.078.000,00
42	72101507	Mantenimiento de cielos rasos: Retiro de láminas de cielo raso en dryWall y/o superboard deterioradas, Suministro e instalación de cielo raso en lámina de fibrocemento, incluye mantenimiento de estructura deteriorada, cinta o dilatación, masilla, preparado de superficie y pintura con vinilo a 3 manos tipo 1. Incluye disposición final.	250,00	M2	91.500,00	84.975,58	22.875.000,00	21.243.895,00
43	72153600	Suministro e instalación de persianas enrollables, en material de Screen Beige en Tela microperforada al 5%. Compuesta en un 70% de PVC y 30% poliéster. Incluye accesorios para su correcta instalación, anclajes a estructuras fijas.	220,00	M2	152.500,00	132.500,00	33.550.000,00	29.150.000,00
44	72151900	Cambio de vidrios, que consiste en retirar el existente, suministrar e instalar vidrio de 6mm (similar al existente) incluye topes, masilla y/o silicona antihongo	50,00	M2	88.500,00	88.500,00	4.425.000,00	4.425.000,00
45	72101507	Suministro y colocación de pintura de estructuras metálicas, incluye lijado, soldadura de piezas sueltas, aplicación de masilla y mantenimiento de superficies afectadas por humedad o deterioro, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura a base de aceite a 2 manos de esmalte de primera calidad de color similar al existente. Estructuras en promedio de 2,00m a 2,50m de altura	150,00	ML	28.500,00	28.500,00	4.275.000,00	4.275.000,00
46	72101507	Desmonte, traslado y colocación de reja en tubo cuadrado. Incluye recorte de la reja y suministro de elementos para complementar la estructura de soporte y del portón, para ampliar el área libre de apertura del portón peatonal a 2,50m mínimo. Incluye pintura de estructuras metálicas, incluye lijado, soldadura de piezas sueltas, aplicación de masilla y mantenimiento de superficies afectadas por humedad o deterioro, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura a base de aceite a 2 manos de esmalte de primera calidad de color similar al existente. Incluye tornillos para fijación al piso y a estructura de muros, bisagras, cerrojos y pasadores inferiores y principales necesarios para su correcto funcionamiento. Estructura en promedio de 10m de ancho x 2,50m de altura. Portón mínimo de 3m.	1,00	UN	3.798.000,00	3.798.000,00	3.798.000,00	3.798.000,00
47	72101507	Suministro e instalación de Estantería fija en platina de 2 pulgadas, perforada en frio para graduar el almacenamiento color blanco. Incluye bastidores, anclajes al piso y a los muros, diagonales y accesorios necesarios para su construcción. Secciones de 3m de largo x 3 m de alto y profundidad de 0.80m. Según necesidad tramos para colgar prendas de vestir y almacenar cajas y elementos sobre superficies planas.	4,00	UN	1.950.000,00	1.950.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
48	72151900	Suministro e instalación de película polarizada adhesiva SWF 4mil o similar al 20% en vidrios existentes	10,00	M2	21.500,00	21.500,00	215.000,00	215.000,00
49	72101507	Demolición y retiro de piso en granito P5 existente, incluye demolición y retiro de mortero de nivelación deteriorado. Incluye trasiego interno y transporte hasta disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	20,00	M2	25.500,00	25.500,00	510.000,00	510.000,00
50	72101507	Suministro y colocación de Alistado de piso mortero 1:3 espesor variable hasta 0.03m	20,00	M2	25.500,00	25.500,00	510.000,00	510.000,00
51	72101507	Suministro e instalación de Piso en granito pulido blanco 0.35x0.35 ref. similar a la existente	20,00	M2	111.250,00	111.250,00	2.225.000,00	2.225.000,00
52	72101507	Suministro e instalación de tapa para caja de inspección existente para sellar piso. En área de 1.00mx1.00m con granito similar al existente	1,00	M2	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
53	72101507	Aseo y limpieza en áreas intervenidas	1.500,00	M2	2.150,00	2.150,00	3.225.000,00	3.225.000,00
54	72101507	Cerramiento provisional en polisombra H=2,00 M en repisa y lona verde	50,00	ML	21.500,00	21.500,00	1.075.000,00	1.075.000,00
55	72101507	Desmonte, traslado y reinstalación de paneles solares existentes, ajuste de soportes metálicos, reinstalación de accesorios como cajas de paso, cable y tubería en eml sobre placa. se debe realizar trasiego interno mientras se realiza la impermeabilización de la placa y limpieza de los paneles antes de su reinstalación	136,00	UN	101.000,00	101.000,00	13.736.000,00	13.736.000,00
56	72153200	Retiro de manto asfaltico existente sobre Placa maciza en concreto, Incluye nivelación, preparación de superficies irregulares y bruscas de placa para recibir impermeabilización en cubierta de acuerdo con los niveles requeridos, también incluye la disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental.	480,00	M2	22.000,00	22.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00
57	72153200	Desmonte y traslado de bloques existentes en concreto (trasiego interno desde la placa de cubierta a área dentro de la sede a donde se determine por parte del supervisor) 0,50mx0,50mx0,20m	60,00	UN	147.500,00	147.500,00	8.850.000,00	8.850.000,00
58	72153200	Construcción de poyos de concreto de 2500psi, para soporte de paneles solares de 0.15m de ancho x 0.20 de altura x 0,40m de largo.	240,00	UN	36.500,00	36.500,00	8.760.000,00	8.760.000,00
59	72153200	Suministro e instalacion de mortero de nivelacion impermeabilizado con aditivo liquido integral , taponador de poros y capilares dosificarlo al 3% del peso del cemento, en morteros. de 1:4 de E: 3.5cm	300,00	M2	49.250,00	49.250,00	14.775.000,00	14.775.000,00
60	72153200	Tratamiento para junta de construcción en placa de cubierta con SIKA flex o similar que garantice	60,00	ML	45.500,00	45.500,00	2.730.000,00	2.730.000,00

		efectividad en el tratamiento durante 3 años.						
61	72153200	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfaltico impermeabilizante de 2,5 mm de espesor (suministro e instalación), con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, incluye emboquillado de bajantes previo a la instalación del manto, incluye limpieza de la canal en concreto y su mantenimiento previo. Debe aplicarse pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales, asi como poyos de concreto.	480,00	M2	117.500,00	111.500,00	56.400.000,00	53.520.000,00
62	72153200	Suministro e instalación de impermeabilizante Cinta Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15cmx10m	180,00	ML	32.500,00	32.500,00	5.850.000,00	5.850.000,00
63	72101507	Suministro e instalación de ventana abatible y plegable en aluminio proyectante (Blanco) Incluye, marco, riel, vidrio de 6mm, accesorios y cerradura con 3 copias de llaves. Asegurar apertura apertura con respaldo sobre el muro exterior del 100% . Medidas (H=1.5m x A=3.50m segun diseño)	1,00	M2	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
64	72101507	Instalación de soporte tubular de bandejas en acero inoxidable, incluye soportes y anclajes en acero inoxidable necesarios para su apoyo y resistencia en el muro, tambien refacción y accesorios requeridos para su instalación.	8,00	ML	53.500,00	53.500,00	428.000,00	428.000,00
65	72101507	Suministro e instalación de zocalo en (Fachaleta Amarna Blanco 30x45 Cm o similar) con apariencia rustica, con remate superior en material similar. Incluye pañete impermeabilizado con aditivo que garantice la durabilidad y resistencia a la humedad.	40,00	M2	153.000,00	153.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00
66	72101507	Mantenimiento, limpieza y pintura de canales, incluye revisión y mantenimiento de soscos y sifones de diferentes diametros 2, 3, 4 y 6 pulgadas destaponamiento de bajantes y trasiego de residuos hasta su disposición final a escombrera autorizada por autoridad ambiental. Tambien lijada, soldadura de partes deterioradas y sueltas asi como pintura de las estructuras con anticorrosivo y pintura de esmalte de primera calidad de color similar al existente a 2 manos.	120,00	ML	27.500,00	27.500,00	3.300.000,00	3.300.000,00
67	72153200	Suministro e instalación de Remate de muros en bloque split, con flanche doblado con desarrollo de 0.46m y anclado al muro.	150,00	ML	43.000,00	38.600,00	6.450.000,00	5.790.000,00
68	72151900	Desmonte, mantenimiento, y reinstalación de puerta doble en aluminio y vidrio, incluye instalación de chazos metálicos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,00	UN	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
69	72151900	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de marco y puerta de una sola hoja en aluminio y vidrio, incluye accesorios y elementos necesarios para su instalación.	1,00	UN	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
70	72101507	Suministro e instalación de marco, riel y puerta corrediza en aluminio y vidrio, incluye accesorios y elementos necesarios. (cerradura, topes, empaques y vidrio de 4mm incoloro con película de seguridad, y herrajes) 0.90m X 2.00m	1,00	UN	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
71	72101507	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de e:10 mm de 1.00m X2,20m, incluye accesorios de instalación (esquineros, bisagra hidráulica de piso, bisagras a la estructura para montaje y manijas) y película con imagen corporativa (similar al existente)	1,00	UN	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
72	72153200	Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas vidrieras, incluye mantenimiento de pivotes, rieles, rodamientos, pasadores, bisagras, tornillos, empaques y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	6,00	UN	55.000,00	55.000,00	330.000,00	330.000,00
73	72153200	Suministro e instalación chapa de seguridad Yale o similar, con doble manija en acero.	6,00	UN	240.000,00	240.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
74	72153200	Suministro e instalación de Cerrojo Para Puertas de Vidrio Serie 170 o similar; para puerta de vidrio templado.	8,00	UN	152.500,00	152.500,00	1.220.000,00	1.220.000,00
75	72153200	Desmonte de canales existentes deterioradas, suministro e instalación de canaleta nueva de 0.30 x 0.30 (trapezoidal, desarrollo transversal 1.13m) en lámina galvanizada calibre 20. Pintada con anticorrosivo y con acabado rojo oxido. Incluye tornillos y ganchos para su instalación. Desarrollo entre 3 y 12 m con pendiente minima del 1.5% según modelo 1	60,00	ML	205.000,00	173.000,00	12.300.000,00	10.380.000,00
76	72153200	Retiro de adoquín vehicular, cama de arena y base granular para compactación de la base. Incluye retiro de material y transporte interno hasta el lugar dispuesto por la supervisión, además su limpieza y lavado o disposición final en caso de encontrarse inservible.	180,00	M2	29.500,00	29.500,00	5.310.000,00	5.310.000,00
77	72153200	Suministro, transporte y compactación de base granular en promedio de 20cms (mejorar áreas donde se presenten hundimientos). Incluye transportes externos e internos, nivelación, compactación mecánica y todos los ensayos que sean necesarios hasta garantizar el 98% o más de compactación.	90,00	M3	122.500,00	122.500,00	11.025.000,00	11.025.000,00
78	72153200	Transporte y colocación de adoquín similar al existente. Incluye transporte interno de material, suministro, transporte y colocación de base de arena de 10cm, compactación mecánica, y suministro, transporte y colocación de material fino para el lleno de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y acabado.	180,00	M2	87.250,00	82.250,00	15.705.000,00	14.805.000,00
79	72153200	Suministro transporte y colocación de bordillo en concreto prefabricado de f´c 21 Mpa recto de 0,80x0,35x1.00cm. Incluye conformación del terreno, mortero 1:4, ajuste en concreto, mortero de asiento y pega.	150,00	ML	63.500,00	63.500,00	9.525.000,00	9.525.000,00
80	72153200	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro)	15,00	M3	55.500,00	55.500,00	832.500,00	832.500,00
81	72153200	Suministro e instalación de cárcamo para recolección de aguas lluvias, incluye excavación de (0,5x0,3), muros perimetrales y base en concreto de 3000 psi de E: 10cm, reforzado con varilla de 3/8 PULGADAS cada 15cm, rejilla metálica con marco en ángulos longitudinal de 1X1/8 pulgadas y varilla de 3/8 pulgadas transversales cada 3cm	18,00	ML	654.000,00	642.000,00	11.772.000,00	11.556.000,00
82	72101507	Suministro e instalación de red hidrosanitaria de aguas lluvias en tubería de PVCS de0 de 6 pulgadas Lisa, incluye accesorios, cama de arena y relleno con material seleccionado proveniente de excavación	30,00	ML	76.500,00	76.500,00	2.295.000,00	2.295.000,00
83	72101507	Suministro e instalación de red hidrosanitaria de aguas lluvias en tubería de PVCS de 0 de 10 pulgadas, incluye accesorios, cama de arena y relleno con material seleccionado proveniente de excavación	30,00	ML	112.000,00	112.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
84	72153200	Suministro e instalación de placa de contrapiso en Concreto de 3000 PSI de E: 8cm NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, para sellar orificios provenientes de las zanjas que se realizaron para el cambio de la red de aguas lluvias.	25,00	M2	71.500,00	71.500,00	1.787.500,00	1.787.500,00
85	72101507	Retiro de tubería de PVCS y de GRES existentes de la red hidrosanitaria de aguas lluvias entre de 6 y 10 pulgadas, incluye retiro a escombrera autorizada	40,00	ML	9.600,00	9.600,00	384.000,00	384.000,00
86	72101507	Construcción de Caja de inspección 1.00 x 1.00 x 1.00 cm en concreto (Incluye base y cañuela y tapa con marco metálico. También refuerzo para cajas y tapas en acero de 3/8 pulgadas)	3,00	UN	91.500,00	91.500,00	274.500,00	274.500,00
87	72101507	Suministro e instalación de piso en Concreto para andenes o rampas (escobiado), con acabado en gravilla lavada de 1/4 pulgdas H = 10 cm 3000 PSI Certificado. Incluye dilatación en tableta de gres similar a la existente de 0.30X0.30m.	90,00	M2	81.000,00	81.000,00	7.290.000,00	7.290.000,00
88	72101507	Suministro e instalación de mampostería a la vista, en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55	85,00	ML	35.000,00	35.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00

89	72101507	m. Incluye remate en alfajía a una sola agua, mortero, y emboquillado de mampostería Mantenimiento, reparación y limpieza de red de aguas lluvias entre 2 , 3, 4 y 6 pulgadas. Incluye accesorios, soldadura y regatas, resanes y/o reparación de pisos y andenes que se deterioren en la actividad, sondear tuberías para que cumplan con pruebas de estanqueidad, conexiones a servicios existentes y disposición final de residuos extraídos.	25,00	UN	21.500,00	21.500,00	537.500,00	537.500,00
90	72101507	Mantenimiento trampas de grasas de las sedes industria y comercio y servicios	5,00	UN	109.000,00	109.000,00	545.000,00	545.000,00
91	72101507	AIU 25%	1,00	UN	114.732.250,00	111.260.973,75	114.732.250,00	111.260.973,75
92	72101507	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	4.359.825,50	4.227.917,00	4.359.825,50	4.227.917,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 8:07:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
33.Ajuste Estudio Previo-Mantenimiento Sedes.pdf	33.Ajuste Estudio Previo-Mantenimiento Sedes.pdf	(detalle)
52.GCCON-F-021_Anexo_a la Aceptación de Oferta, CO1.PCCNTR..pdf	52.GCCON-F-021_Anexo_a la Aceptación de Oferta, CO1.PCCNTR..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS HUMBERTO GONZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12111943	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26428956	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 2:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Supervisor	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 2:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
Ordenador del pago	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	12 días de tiempo transcurrido *(11/07/2024 2:48:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	560.532.785,75
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		560.532.785,75

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5224	CDP	No validado	578.024.000 COP	560.532.785,7 COP	36-02-00-041-000000	Editar

Saldo de CDP: 578.024.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 560.532.785,7 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/05/2024 9:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	70924	Presupuestal (CDP)	12/07/2024 12:00 AM	Generado	560.532.785,75 COP	560.532.785,75 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 560.532.785,75 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 560.532.785,75 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 22/07/2024 3:39 PM