Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2	
Código	CCE-EICP-FM-25

FORMULARIO 1 INTERVENCION LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS				
	180918	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	229,43	$ 126.500,00	$ 29.022.263,00
	180908	CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.700,00	$ 711.000,00
	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 26.150,00	$ 421.747,00
	120306	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	8,10	$ 793.850,00	$ 6.430.185,00
	180101	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.250,00	$ 3.712.500,00
	10-04-07-	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.200,00	$ 516.000,00
	20-01-02-	ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 68.800,00	$ 2.064.000,00
	APU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 225.700,00	$ 6.771.000,00
	APU-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.500,00	$ 1.715.000,00
	APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.050,00	$ 2.741.000,00
		LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.026,00	$ 2.400,00	$ 2.462.400,00
		LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.100,00	$ 156.672,00
		ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.100,00	$ 832.512,00
		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2	820,80	$ 4.750,00	$ 3.898.800,00
		MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	10,00	$ 380.400,00	$ 3.804.000,00
		MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO- ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 681.350,00	$ 13.627.000,00
		PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 265.750,00	$ 10.630.000,00
		RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 3.650,00	$ 456.250,00
		MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.300,00	$ 1.730.000,00
	29.03.04	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.750,00	$ 9.450.000,00
	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.400,00	$ 8.960.000,00
		SUB TOTAL				**$ 110.112.329,00**
		EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				
	290109	ESTUCO ACRLICO	M2	216,000	$ 23.250,00	$ 5.022.000,00
	29.03.04	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.750,00	$ 10.206.000,00
	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.400,00	$ 4.838.400,00
	250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 732.050,00	$ 1.464.100,00
		SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 668.950	$ 1.337.900,00
GUAPI 2023	10-04-07-	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.200	$ 1.651.200,00
GUAPI 2023	20-01-02-	ALISTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 65.150,00	$ 6.254.400,00
TUMACO 2023	APU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	96,00	$ 225.700,00	$ 21.667.200,00
TUMACO 2023	APU-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.500,00	$ 1.715.000,00
	181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.450,00	$ 818.300,00
POPAYAN 2024	180922-1	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 82.950,00	$ 16.590.000,00
POPAYAN 2024	180923	CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 59.350,00	$ 3.561.000,00
	APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.050,00	$ 3.289.200,00
		SUB TOTAL				**$ 78.414.700,00**
		PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS				
	290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.600,00	$ 996.000,00
	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105,70	$ 31.950,00	$ 3.377.130,00
	100619	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 44.950,00	$ 2.850.742,00
	100534	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.050,00	$ 6.394.879,00
	080304	PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA- BAK	M3	211,40	$ 685.550,00	$ 144.925.933,00
	100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.850,00	$ 11.452.647,00
		SUB TOTAL				**$ 169.997.331,00**
		CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS				
	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	$ 22.400,00	$ 2.688.000,00
	29.03.04	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 15.750,00	$ 1.890.000,00
	100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	289,00	$ 7.050,00	$ 2.037.450,00
	100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289,00	$ 9.850,00	$ 2.846.650,00
	100628	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70,00	$ 2.350,00	$ 164.500,00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2	289,00	$ 166.650,00	$ 48.161.850,00

	290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.600,00	$ 3.735.000,00
	290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	300,00	$ 7.750,00	$ 2.325.000,00
	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.150,00	$ 815.000,00
		ARREGLO PATRQUEADERO				
	8	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100,00	36.300,00	$ 3.630.000,00
	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45,00	26.150,00	$ 1.176.750,00
	31	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.650,00	$ 6.014.250,00
	80310	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 915.800,00	$ 27.474.000,00
		PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.600,00	$ 2.490.000,00
		SUB TOTAL				**$ 105.448.450,00**
		CASETAS DE VIGILANCIA				
	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,40	$ 31.950,00	$ 651.780,00
	100619	RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13,60	$ 44.950,00	$ 611.320,00
	200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106.550,00	$ 7.245.400,00
	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	144,00	$ 28.850,00	$ 4.154.400,00
	29.03.04	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	144,00	$ 20.300,00	$ 2.923.200,00
	280115	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	5,00	$ 1.295.000,00	$ 6.475.000,00
		SUB TOTAL				**$ 22.061.100,00**
		CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICUARES				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	600,00	$ 53.400,00	$ 32.040.000,00
		POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	70,00	$ 39.950,00	$ 2.796.500,00
		DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60,00	$ 16.100,00	$ 966.000,00
		ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	120,00	$ 3.050,00	$ 366.000,00
		PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15,00	$ 28.750,00	$ 431.250,00
		TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12.200,00	$ 341.600,00
	290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	1.600,00	$ 7.750,00	$ 12.400.000,00
		RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180,00	$ 9.850,00	$ 1.773.000,00
		SUB TOTAL				**$ 51.114.350,00**
		TORRE DE CONTROL				
	100418	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16.700,00	$ 417.500,00
	180310	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 72.900,00	$ 1.822.500,00
	250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 732.050,00	$ 1.464.100,00
	APU 3	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 1.095.550,00	$ 1.095.550,00
	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 5.599.500,00	$ 5.599.500,00
	180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93.450,00	$ 3.924.900,00
	290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240,00	$ 20.300,00	$ 4.872.000,00
	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 22.400,00	$ 3.360.000,00
	260402	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	60,00	$ 143.350,00	$ 8.601.000,00
	290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	110,00	$ 15.450,00	$ 1.699.500,00
		SUB TOTAL				**$ 32.856.550,00**
		VALOR OBRAS OBRAS				**$ 570.004.810,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**21%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**3%**
	UTILIDAD	**4%**
	TOTAL A.I.U	**28%**

	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	19%	**$ 3.384.404,00**
	VALOR TOTAL		**$ 573.389.214,00**

Sofia Castillon Arce

SOFIA CASTRILLON ARCE

95,28%