



<div><div><div><div><div></div><div>SENA</div></div><div><div>REGIONAL</div><div>SANTANDER</div></div></div></div></div>	<div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA</div> <div>REGIONAL SANTANDER</div> <div>CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES</div> <div>SOLICITUD BIENES Y SERVICIOS</div>				
<div>Fecha:25 de Julio de 2024</div> <div>Solicitante:Ana Milena Galvis Gomez</div> <div>Área o Dependencia:Coordinación Administrativa</div> <div>Objeto:Contratar el servicio de adecuación de las cubiertas de la sede principal y granja los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, Vigencia 2024</div> <div>Plazo de ejecución:03 meses</div>					
<div>Justificación:</div> <div>El Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes del SENA Regional Santander, cuenta con dos sedes - sede principal y la granja, las cuales son utilizadas para el desarrollo de las actividades misionales de la institución y en donde sus aprendices permanecen la mayor parte del tiempo recibiendo formación y compartiendo espacios lúdicos y de recreación, al igual que los funcionarios y contratistas que laboran en el Sena, por tanto, es fundamental que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas que les permitan circular por las diferentes áreas sin ningún peligro, y con la confianza de que los espacios se encuentran adecuados para su permanencia. La sede principal y la granja, cuenta con cubiertas que debido al paso del tiempo se encuentran deterioradas y especialmente en épocas de lluvias presentan goteos debido a las grietas y fisuras de la misma, causando daños en los equipos de los ambientes, daño estructural en cielorrasos, luminarias, equipos y mobiliario y generando traumatismos en la formación de los aprendices, por lo que se hace necesario realizar la adecuación de la misma.</div> <div>Por lo anterior, se hace necesario llevar a cabo la adecuación de las cubiertas de la sede principal y la Granja, según la necesidad descrita y hasta los metros cuadrados que se alcancen a intervenir con los recursos asignados y conforme al resultado del estudio de mercado, con el fin de garantizar el confort basado en el concepto de eficiencia energética a la vez que mitigar y subsanar los riesgos físicos, eléctricos, que podrían ocasionarse por las filtraciones de agua lluvia al interior de los ambientes de formación, también para proteger los equipos de cómputo, iluminaria, laboratorios, entre otros; que permita el buen desarrollo de los procesos formativos para los aprendices y los espacios donde los funcionarios prestan el servicio público.</div>					
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DISPONIBILIDAD EN ALMACEN
1	30161600 72101500 72102900 72103300 72152600 73181900 81101500 95121700	ADECUACION DE CUBIERTAS GRANJA			
101		Desmonte de cubierta en asbesto cemento incluye retiro y disposición final.	m2	633,85	
102		Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 220x80. espesor 2,5mm. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	124,74	
103		Suministro e instalación perfil correa metálica de 3" por 1 1/2" calibre 18. Pintado con anticorrosivo y pintura base de aceite.	m	24,24	
104		Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada color verde calibre 28	m2	538,38	
105		Suministro e instalación caballete 0,60 x 2,00m pintado de verde calibre 26.	m	38,50	
106		Suministro e instalación flanche de 25,4 x 2,44 x 0,43 mm	m	72,85	
107		Suministro e instalación cinta impermeabilizante de 25x10m	m	146,66	
108		Desmonte de cubierta metálica teja arquitectónica incluye retiro y disposición final.	m2	28,80	
109		Suministro e instalación cubierta policarbonato alveolar de 6 mm color cristal.	m2	43,20	
110		Emboquillado de cubierta en mortero 1:3	m	139,67	
2		ADECUACIÓN DE CUBIERTAS SEDE PRINCIPAL			
201		Desmonte de cubierta en asbesto cemento incluye retiro y disposición final.	m2	312,16	
202		Suministro e instalación perfil en C - Grado 50 de 220x80. espesor 2,5mm. Pintado con anticorrosivo y	m	75,40	
203		Suministro e instalación cubierta master 1000 pintada color verde calibre 28	m2	312,16	
204		Suministro e instalación flanche de 25,4 x 2,44 x 0,43 mm	m	21,74	
205		Suministro e instalación cinta impermeabilizante de 25x10m	m	21,74	
206		Desmonte de cubierta en policarbonato incluye retiro y disposición final.	m2	43,30	
207		Suministro e instalación cubierta policarbonato alveolar de 6 mm color cristal.	m2	43,30	
208		Suministro e instalación flanche de 25,4 x 2,44 x 0,43 mm	m	26,30	
209	Suministro e instalación cinta impermeabilizante de 25x10m	m	26,30		
210	Emboquillado de cubierta en mortero 1:3	m	37,07		
CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			CERTIFICO QUE NO EXISTE LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS		
NOMBRE RESPONSABLE:ANA MILENA GALVIS GOMEZ			NOMBRE DEL RESPONSABLEN/A		
CARGO:COORDINADORA ADMINISTRATIVA			CARGON/A		
FIRMA RESPONSABLE: 			FIRMA DEL RESPONSABLE		
<div>Diligenciar en caso de ir involucrados servicios:</div> <div>EL PERSONAL DE PLANTA ES:</div> <div><div><div><div>X</div></div></div><div>INEXISTENTE:</div><div><div><div></div></div></div><div>INEXISTENTE</div><div><div><div></div></div></div><div>INEXISTENTE CON EL GRADO DE ESPECIALIZACION PARA ESTE SERVICIO</div></div> <div>FIRMA DIRECTOR REGIONAL</div> <div></div> <div>FIRMA COORDINADOR AREA SOLICITANTE EN REGIONAL O SUBDIRECTOR EN CENTRO</div>					