INGENIEROS M&S S.A.S

FICHA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
DESMONTE, TRANSPORTE Y ACARREOS COLEGIO DOCENTE					
1,1	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR INSTALACION DEL CIELO RASO EN LOS SITIOS DE DONDE SEDESMONTO, INCLUYE TORRES DE ANDAMIOS	M2	34,00	X	
1,2	DESMONTE DE CANAL EN LAMINA EN CANAL EN DISTINTOS SITIOS SEGÚN PLANOS, INCLUYE TORRE DE ANDAMIOS TRSLADO DE LOS ANDAMIOS, DESAMARRE DE TEJAS Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	26,00	X	
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION EN LOS DISTINTOS SITIOS SEGÚN PLANON, DE CANAL EN LAMINA COL ROLLED CAL 20 DESARROLLO MAYORES A 70CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA, DEMOLICION DE MURO PARA SU INSTALACION, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS, TORRE DE ANDAMIOS Y TRASLADO DE ANDAMIOS A TODO COSTO	ML	26,00	X	
1,4	DESMONTE DE LA TEJA EISTENTE SEGÚN PLANOS, ALTURA ENTRE 6 A 10M, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, LINEAS DE VIDA, ARNESES Y MOVIMIENTO DE TORRES DE ANDAMIOS A TODO COSTO.	M2	74,16	X	
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE ETERNIT NO 8 Y NO 10 CON TERMINACION EN PINTURA CORAZA CARA SUPERIOR Y PINTURA VINILO CARA INFERIOR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFIL 8X4 CAL 18 CON TERMINACION EN ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE PENDIENTES DE LA CUBIERTA.	M2	74,16	X	
1,6	RESANE DE MUROS CON BINDA EXTRA TIPO SIKA Y PINTURA VINILO TIPO 1EN DISTINTOS ESPACIOS DEL EDIFICIO CON ALTURAS ENTRE 3 Y 8 METROS, INCLUYE TORRE DE ANDAMIOS TRASLADOS DE ANDAMIOS Y RETIRO DE ESCOMBROS A TODO COSTO	M2	6,00	X	
1,7	IMPERMEABILIZACION DE 23 METROS LINEALES DE CANALES EN CONCRETO SEGÚN PLANOS, ALTURA ENTRE 3 Y 8 METROS, A TODO COSTO, INCLUYE LIMPIEZA, RESANE, SUMINISTRO, TRASPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE.	GLB	1,00	X	
1,8	INSPECCION RECORRIDO E IDENTIFICACION DE GOTERAS, FISURAS Y FILTRACIONES DE LA TOTALIDAD DE LA CUBIERTA EISTENTE DEL ITTA, INCLUYE REMPLAZO DE CINTAS IMPERMEABILZIANTE ASFALTICA TIPO SIKA, PINTURA IMPERMEABILIZANTE PLASTICA EN MUROS QUE UNEN CON LOS FLANCHES Y SILICONA EN AMARRES EISTENTES A TODO COSTO.	GLB	1,00	X	
1,9	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EISTENTES EN PERFILERIA METALICA EN EL SECTOR DEL PARQUEADERO DEL EDIFICIO ALTURA 3M	ML	38,70	X	
1,10	PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIORES PARA OFICINA DEL DIRECTOR Y PARA EL PARQUEADERO, INCLUYE PREAPARACION Y ALISTADO DE MUROS PLASTICOS PARA PROTECCION E INTEGRIDAD DE EQUIPOS MUEBLES Y CAMARAS EXISTENTES,	M2	100,00	X	
1,11	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN SITIO DE CIMENTACION MURO EXTERNO QUE COLINDA CO LOTE, SECTOR OFICINA DE AGENTES, INCLUYE DESMONTE, ECAVACIONES MANUALES Y TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION.	UN	1,00	X	
1,12	DESMONTE DE CONSERTINA DE SEGURIDAD SOBRE MURO Y POSTERIOR INSTALACION PARA DESARROLLAR TRABAJOS EN CUBIERTA	ML	15,00	X	

FIRMA DEL PROPONENTE _____