VDOS ARQUITECTURA

Oferta trabajos

V - 1

Manteniento preventivo y correctivo Plataforma Lucero y Sta Helenita - Cr. 17F # 69 -50 Sur -- Cll 71 Bos # 77A - 11

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
1,00	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 22.505.000**
1,1,1	Suminstro y mano de obra canal cal. 20 con un desarrollo de ,90	M2	75	$ 190.000,00	$ 14.250.000
1,1,2	Suministro y mano de obra tablero y pibotes puerta acceso vehicular	GL	1	$ 750.000,00	$ 750.000
1.1.3	Suministro y mano de obra puerta entrada para carro de basuras	GL	1	$ 280.000,00	$ 280.000
1.1.4	Suministro y mano de obra arreglo reja exterior.	GL	1	$ 240.000,00	$ 240.000
1.1.5	Suministro y mano de obra ajustar puerta de acceso peatonal en	GL	1	$ 280.000,00	$ 280.000
1.1.6	Ajustar puerta en aluminio salida al sotano	UN	1	$ 180.000,00	$ 180.000
1.1.7	Angeo para palomas paños de 4 x 4	ML	75	$ 83.000,00	$ 6.225.000
1,1,8	Limpieza y mantenimiento canales	GL	1	$ 300.000,00	$ 300.000
2,00	**RESANES MUROS EN BLOQUE EN CONCRETO Y PAÑETE**				**$ 3.427.300**
2,1,1	Suministro y mano de obra resanes de muros incluye afinados	M2	120	$ 18.000	$ 2.157.300
2,1,2	Suministro y mano de obra resanes de muros incluye afinados	ML	35	$ 16.000	$ 560.000
2,1,3	Emboquillada de muros fachada zona de cargue y descargues	GL	1	$ 350.000	$ 350.000
2.1.4	Resanes de pisos en zona de almacenamiento	UND	3	$ 120.000	$ 360.000
3,00	**RESANES DE TECHOS EN DRYWALL Y PINTURAS**				**$ 8.329.640**
3,1,1	Suministro e instalación de techos en drywall incluye pintura 2 manos	M2	27	$ 45.000	$ 1.192.500
3,1,2	Suministro y mano de obra pintura de techos a 2 manos en esmalte blanco mate	M2	64	$ 26.000,00	$ 1.664.000
3.1.3	Suministro y mano de obra estuco y pintura de muros	M2	120	$ 32.400	$ 3.883.140
3.1.4	Suministro y mano de obra con pintura epoxica para pisos en zona de descarga	UND	3	$ 170.000,00	$ 510.000
3,1,5	Suministro y mano de obra pintura de muros bodega Santa Helenita	M2	20	$ 24.000	$ 480.000
3,1,6	Suministro y mano de obra pintura de techos a 2 manos en esmalte blanco mate	M2	25	$ 24.000,00	$ 600.000
4,00	**REDES HIDRAULICAS**				**$ 4.725.000**
4,1,1,	Suministro y mano de obra reparacion tubos hidraulicos (tubos, accesorios y registros)	GL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
4,1,3	Suministro e instalación de fluxomentro en lavamanos	UND	2	$ 1.350.000	$ 2.700.000
4,1,4	Suministro y mano de obras tabletas 20 x 20	GL	1	$ 180.000	$ 180.000
4,1,5	Suministro e instalacion cortina de plastico para cuarto de maduracion (1.50 x 2.20)	UND	1	$ 280.000	$ 280.000
4,1,6	Suministro e instalación de mangueras y sello lengüeta blanca y amarillo	UND	2	$ 32.500	$ 65.000
5,00	**OTROS**				**$ 4.140.000**
5,1,1,	Suministro e instalacion de teja plastica transparente tipo upvc de 1.80 x 1.0	UND	2	$ 780.000	$ 1.560.000
5,1,2,	Suministro e instalación de marcos en aluminio para claraboyas medidas ,60 x 1,0	UND	6	$ 380.000	$ 2.280.000
5,1,3	suministro e instalación de acrilicos medidas ,060 x 1,0	UND	2	$ 150.000	$ 300.000
6,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 480.000**
6,1,3	Suministro e instalación de lamparas de 18 w led.	UND	30,00	$ 16.000	$ 480.000
7,00	**ALQUILER DE EQUIPOS**				**$ 3.800.000**
7,1,1	Alquiler de andamios tubulares	GL	1,00	$ 3.800.000	$ 3.800.000

8,00	**ASEO GENERAL**				**$ 3.000.000**
8,1,1,	Retiro de escombro	Vjes	4,00	$ 500.000	$ 2.000.000
8,1,2	Aseo general	GL	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
	SUBTOTAL TRABAJOS				**$ 50.406.940**
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		
			COSTOS INDIRECTOS		
			ADMINISTRACION	5%	$ 2.520.347
			IMPREVISTOS	5%	$ 2.520.347
			UTILIDAD	5%	$ 2.520.347
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 478.866
				SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 8.039.907**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS +INDIRECTOS	**$ 58.446.847**

El personal se afilia al sistema de seguridad social y parafiscales.

La cotización es por precios unitarios, el valor final será lo realmente ejecutado.

Todos los materiales utilizados cumpliran Normas Técnicas Colombianas (NTC)

La obra adicional será pactada con el CONTRATANTE previamente antes de

Personal idóneo para realizar dichas labores.

Forma de pago: Anticipo (50%), avance del 40 % y saldo 10% una vez firmada el acta de recibo.

Validez de la cotización es por 60 días La garantía de obra es por seis meses Plazo de Ejecución: días

FIRMA: **V DOS ARQUITECTURA S.A.S.**

NIT. **900.832.489 - 2**

REP. LEGAL **ARQ. ARIEL VALDÉS ENRÍQUEZ**

C.C. **80.421.201**

CELULAR **300 265 97 92**

E-MAIL vdosarquitectura@gmail.com