"ADENDA No 2

MINIMA CUANTIA MIN-091-2024"

Objeto "MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA",

INFORMA:

A todos los interesados en el proceso de mínima cuantía MIN-091-2024, que en atención las observaciones presentadas se hacen necesario corregir el formato de oferta económica y se publica el presupuesto oficial corregido de la siguiente manera:

1. Teniendo en cuenta que existía un error aritmético en el presupuesto oficial en los ítems 3.13 y 3.14 de la sede la Esperanza, se hace la corrección y quedando de la siguiente manera:

MODIFICACION DEL ANEXO 2-FORMATO OFERTA ECONOMICA

ANEXO 2
OFERTA ECONOMICA

"MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA".

SEDE LA ESPERANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VLR TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Demolición de pozos de inspección en mampostería - Diámetro: 1,20 m	UND	2		$ -
1.2	Demolición de mampostería - Unidades Sanitarias	M2	20		$ -
1.3	Demolición placa aérea de concreto E= 0,15 M	M2	32		$ -
1.4	Retiro de escombros (incluye cargue, transporte y disposición final a sitio autorizado Max 5km)	M3	10		$ -
2.00	OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS				
2.1	Excavación en material común (incluye cargue y retiro)	M3	30.75		$ -
2.2	Caja inspección dimensiones internas= 1,2x1,2x1,5 m. (incluye tapa en concreto)	UND	4.00		$ -
2.4	Suministro e Instalación de Tubería PVC 8"	ML	75.00		$ -
3.00	BATERIA SANITARIA Y COMPLEMENTARIAS				

3.1	Muro en Bloque #4	M2	7.00		$ -
3.2	Placa de Concreto 3000 PSI e=0.10	M3	2.60		$ -
3.3	Puerta con dimensiones 0,8x 2,0 M en lamina metálica calibre No.18 - Incluye marco, pintura anticorrosiva color blanco	UND	1.00		$ -
3.4	Puerta con dimensiones 0,7x 2,0 M en lamina metálica calibre No.18 - Incluye marco, pintura anticorrosiva color blanco	UND	1.00		$ -
3.5	Suministro e instalación Combo Sanitario y Lavamanos referencia Institucional - Incluye grifería	UND	1.00		$ -
3.6	Suministro e instalación de baldosa cerámica pared -piso antideslizante en duropiso 30x30.	M2	6		$ -
3.7	Suministro e Instalación Tubería sanitaria 4"	ML	5		$ -
3.8	Suministro e Instalación de tubería Sanitaria 3 "	ML	3		$ -
3.9	Accesorios PVC 3"	UND	4		$ -
3.10	Accesorios PVC 4"	UND	2		$ -
3.11	Suministro e Instalación de tubería PVCP RED 1/2" presión (Incluye accesorios)	ml	150		$ -
3.12	Pintura vinílica - tipo 2 (dos manos incluyen resane y filos)	m2	54.20723914		$ -
3.13	Suministro e Instalación de canal PVC Tipo Amazonas (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	12		$ -
3.14	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias para canal amazonas rectangular (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	6		$ -
3.15	Adecuación red eléctrica unidad sanitaria (incluye interruptor y plafón)	GLB	1		$ -
4.00	CERRAMIENTO				
4.1	Cerramiento malla eslabonada c. 10 con marcos en tubo estructural galvanizado 2" h: 2,00ml cada 2.5 y platina de ½" en la parte superior e inferior y diagonales cada 3 marcos y dados en concreto de 0.50*0.50*0.60)	M2	30.80		$ -
		SUB TOTAL SEDE LA ESPERANZA			$ -

SEDE MARCO MANUEL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VLR TOTAL
	OBRAS DE DESAGUE Y COMPLEMENTARIAS				
1.4	Retiro de escombros (incluye cargue, transporte y disposición final a sitio autorizado Max 5 km)	M3	16.20		$ -
2.1	excavación en material común (incluye cargue y retiro)	M3	12.00		$ -
2.4	Suministro e Instalación de tubería PVC 8"	ML	70.00		$ -
2.5	Cuneta perimetral concreto 3000 PSI 0,30*0,60 y e=5 cm	ML	15.00		$ -
2.3	Caja de inspección dimensiones internas 1.00x1.00x1.00 m. (incluye tapa en concreto)	UND	2.00		$ -
3.1	Muro en Bloque #4	M2	3.00		$ -
3.12	Pintura vinílica - tipo 2 (dos manos incluyen resane y filos	M2	200.00		$ -
3.13	Suministro e Instalación de canal PVC Tipo Amazonas (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	60.00		$ -

3.14	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias para canal amazonas rectangular (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	36.00		$ -
		SUB TOTAL MARCO MANUEL			$ -
		VALOR COSTO DIRECTOS			$ -
		ADMINISTRACION		20.0%	$ -
		IMPREVISTOS		1%	$ -
		UTILIDAD		5%	$ -
		VALOR TOTAL DE LAS OBRAS			$ -

Nota1.; valor total de la oferta ajustados a pesos (sin centavos)
Nota 2.; Valor del AIU es máximo del 26 %
Nota3. La cantidad con mas decimales es para efectos de cierre financiero, se debe dejar igual.

_____

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

2. Acorde con lo solicitado se adjuntan los anexos editables en Word y Excel según lo solicitado en las observaciones recibidas del proceso.

3. A continuación se publica el presupuesto oficial del proceso, con la corrección aritmética realizada y el ajuste en el ítem3.12, para el cierre financiero, en donde se dejan el total de los decimales, producto de la corrección.

PRESUPUESTO OFICIAL

"MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE DE ROVIRA TOLIMA".

SEDE LA ESPERANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FLORIDA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VLR TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Demolición de pozos de inspección en mampostería - Diámetro 1,20 m	UND	2	$ 182,452.30	$ 364,904.60
1.2	Demolición de mampostería - Unidades Sanitarias	M2	20	$ 6,850.91	$ 137,018.20
1.3	Demolición placa aérea de concreto E= 0,15 M	M2	32	$ 17,696	$ 566,279.75
1.4	Retiro de escombros (incluye cargue, transporte y disposición final a sitio autorizado Max 5km)	M3	10	$ 35,462	$ 354,615.28
2.00	**OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS**				
2.1	Excavación en material común (incluye cargue y retiro)	M3	30.75	$ 39,944	$ 1,228,282.05
2.2	Caja inspección dimensiones internas: 1,2x1,2x1,5 m. (incluye tapa en concreto)	UND	4.00	$ 805,764	$ 3,223,055.83
2.4	Suministro e Instalación de Tubería PVC 8"	ML	75.00	$ 123,572	$ 9,267,894.59
3.00	**BATERIA SANITARIA Y COMPLEMENTARIAS**				
3.1	Muro en Bloque #4	M2	7.00	$ 51,668	$ 361,674.64
3.2	Placa de Concreto 3000 PSI e=0.10	M3	2.60	$ 428,440	$ 1,113,942.71
3.3	Puerta con dimensiones 0,8x 2,0 M en lamina metálica calibre No.18 - Incluye marco, pintura anticorrosiva color blanco	UND	1.00	$ 650,226	$ 650,226.50
3.4	Puerta con dimensiones 0,7x 2,0 M en lamina metálica calibre No.18 - Incluye marco, pintura anticorrosiva color blanco	UND	1.00	$ 630,000	$ 630,000.00
3.5	Suministro e instalación Combo Sanitario y Lavamanos referencia Institucional - Incluye grifería	UND	1.00	$ 520,878	$ 520,878.96
3.6	Suministro e instalación de baldosa cerámica pared -piso antideslizante en durapiso 30x30.	M2	6	$ 47,641	$ 285,844.24
3.7	Suministro e Instalación Tubería sanitaria 4"	ML	5	$ 57,945	$ 289,727.30
3.8	Suministro e Instalación de tubería Sanitaria 3 "	ML	3	$ 33,925	$ 101,776.29
3.9	Accesorios PVC 3"	UND	4	$ 10,878	$ 43,510.35
3.10	Accesorios PVC 4"	UND	2	$ 17,024	$ 34,047.35
3.11	Suministro e Instalación de tubería PVCP RED 1/2" presión (Incluye accesorios)	mt	150	$ 15,340	$ 2,300,927.11
3.12	Pintura vinílica - tipo 2 (dos manos incluyen resane y filos)	m2	54.20723918	$ 13,249	$ 718,167.96
3.13	Suministro e Instalación de canal PVC Tipo Amazonas (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	12	$ 57,371	$ 688,452.00
3.14	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias para canal amazonas rectangular (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	6	$ 38,622	$ 231,732.00
3.15	Adecuación red eléctrica unidad sanitaria (incluye interruptor y plafón)	GLB	1	$ 400,000	$ 400,000.00
4.00	**CERRAMIENTO**				
4.1	Cerramiento malla eslabonada c. 10 con marcos en tubo estructural galvanizado 2" h. 2,00ml cada 2.5 y platina de ¾" en la parte superior e inferior y diagonales cada 3 marcos y dados en concreto de 0.50*0.50*0.60)	M2	30.80	$ 170,000.00	$ 5,236,000.00
			SUB TOTAL SEDE LA ESPERANZA		$20,748,957.77

SEDE MARCO MANUEL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VLR TOTAL
	OBRAS DE DESAGUE Y COMPLEMENTARIAS				
1.4	Retiro de escombros (incluye cargue, transporte y disposición final a sitio autorizado Max 5 km)	M3	16.20	$ 35,461.53	$ 574,476.76
2.1	excavación en material común (incluye cargue y retiro)	M3	12.00	$ 39,944.13	$ 479,329.58
2.4	Suministro e Instalación de tubería PVC 8"	ML	70.00	$ 123,571.35	$ 8,650,034.95
2.5	Cuneta perimetral concreto 3000 PSI 0,30*0,60 y e=5 cm.	ML	15.00	$ 84,116.82	$ 1,261,762.37
2.3	Caja de inspección dimensiones internas 1.00x1.00x1.00 m. (incluye tapa en concreto)	UND	2.00	$ 626,236.38	$ 1,252,472.76
3.1	Muro en Bloque #4	M2	3.00	$ 51,667.81	$ 155,003.42
3.12	Pintura vinílica - tipo 2 (dos manos incluyen resane y filos)	M2	200.00	$ 13,248.56	$ 2,649,712.37
3.13	Suministro e Instalación de canal PVC Tipo Amazonas (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	60.00	$ 57,371.00	$ 3,442,260.00
3.14	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias para canal amazonas rectangular (Incluye accesorios y elementos de fijación)	ML	36.00	$ 38,622.00	$ 1,390,392.00
			SUB TOTAL MARCO MANUEL		$ 19,855,464.21

COSTO DIRECTOS		$ 40,604,422
ADMINISTRACIÓ	20.0%	$ 3,720,884
IMPREVISTOS	1%	$ 486,044
UTILIDAD	5%	$ 2,430,221
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS		$ 51,241,572

Dada a los 30 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

3 P213

ZORAIDA PATRICIA PINZON BAUTISTA
Secretaria de Educación

Funcionario	*Nombre*	*Dependencia*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Revisado por:	*Martha Lucia Toro Monroy y/o Johana Edith Suache Alvarez*	*Gestión Administrativa de Bienes y Servicios*		*Julio de 2024*
Proyectado por:	*Lida Alexandra Diaz Clavijo*	*Gestión Administrativa de Bienes y Servicios*		*julio de 2024*
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				