Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6549324
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(19/07/2024 4:28:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No 48-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE MECANIZADO INDUSTRIAL PARA LA REPARACION INMEDIATA DE PIEZAS COMPONENTES DEL SISTEMA CABLE AEREO EN LAS LINEAS CÁMBULOS BETANIA FUNDADORES Y CAMBULOS VILLAMARIA, QUE SON ADMINISTRADOS, OPERADOS Y MANTENIDOS POR LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2024
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	191 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Industrias Metalmecanicas de Caldas

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901425861

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INMECOL MANIZALES S.A.S	Bancolombia	Ahorros	85900012093

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INMECOL MANIZALES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2024 9:13:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2024 9:14:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6549324_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6549324
Proveedor INMECOL MANIZALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones vía panamericana estación cambulos
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección vía panamericana estación cambulos
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cable aerero	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.6549324

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							159.517.598,00	159.517.598,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31171500	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTOS PARA RODILLOS 550D, CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA CON AJUSTE DE INTERFERENCIA, LUEGO SE DEBE MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO RODAMIENTO 6030.	13,00	UN	1.322.652,00	1.322.652,00	17.194.476,00	17.194.476,00
2		31171500	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DOMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO.	13,00	UN	805.794,00	805.794,00	10.475.322,00	10.475.322,00
			RECONSTRUCCIÓN DE BUJES PARA						

3	31171500	BRAZO DE PINZA DE CABINAS LPA DIAMOND DEL SISTEMA CABLE AEREO GD - 10 LA CUAL CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA UNA DOIMENSIÓN TAL QUE INSERTE UN ANILLO CON EL AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO. ESTE ASIENTO DEBE TENER UN CUELLO O CAMBIO DE DIMENSIÓN PARA LIMITAR SU POSICIÓN Y TENER UNA SUPERFICIE DE DESGASTE.	12,00	UN	693.182,00	693.182,00	8.318.184,00	8.318.184,00
4	73181900	REPARAR CON SOLDADURA Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL BALANCIN DE LA APERTURA DE PUERTAS DE LA CABINA DIAMOND GD - 10. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA PREPARAR LA SUPERFICIE PATRA SOLDADURA, INCLUYE EL PRECALENTAMIENTO, PULIDO DE LA SOLDADURA Y PRESENTACIÓN FINAL DE PIEZAS.	12,00	UN	459.730,00	459.730,00	5.516.760,00	5.516.760,00
5	73181900	RECONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	12,00	UN	1.447.359,00	1.447.359,00	17.368.308,00	17.368.308,00
6	73181000	RECTIFICADA INTERIOR DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	12,00	UN	200.899,00	200.899,00	2.410.788,00	2.410.788,00
7	73152102	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS CABINA DIAMOND GD - 10.	10,00	UN	539.252,00	539.252,00	5.392.520,00	5.392.520,00
8	73152102	RECTIFICADA DE RODILLOS DE MANIOBRA DE SISTEMA CABLE AEREO.	10,00	UN	76.662,00	76.662,00	766.620,00	766.620,00
9	73152102	CONSTRUCCIÓN DE DIENTES DE ALMACEN.	8,00	UN	113.474,00	113.474,00	907.792,00	907.792,00
10	40151500	REPARACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACTOR DE CALOR DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR.	2,00	UN	917.666,00	917.666,00	1.835.332,00	1.835.332,00
11	40151500	SOPORTES PARA BOOMERANG.	8,00	UN	440.985,00	440.985,00	3.527.880,00	3.527.880,00
12	40151500	CAMBIO DE EJE PARA BOOMERANG.	8,00	UN	331.667,00	331.667,00	2.653.336,00	2.653.336,00
13	73152102	BUJES PARA ELASTOMEROS.	8,00	UN	433.604,00	433.604,00	3.468.832,00	3.468.832,00
14	73181000	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X.2 CANALES.	12,00	UN	468.453,00	468.453,00	5.621.436,00	5.621.436,00
15	73181000	CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS DE EMPACK	12,00	UN	28.369,00	28.369,00	340.428,00	340.428,00
16	73181000	PIÑONES DE CORONA PARA EMPACK.	8,00	UN	437.304,00	437.304,00	3.498.432,00	3.498.432,00
17	73152102	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACIÓN.	16,00	UN	81.519,00	81.519,00	1.304.304,00	1.304.304,00
18	73152102	CUADRANTES PARA TORNIQUETES Y PUERTAS DE DISCAPACITADOS DE ACCESO.	10,00	UN	362.984,00	362.984,00	3.629.840,00	3.629.840,00
19	73181000	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CABINAS EN ALUMNIO TIPO PRODAS, SEGÚN LA MUESTRA INDICADA.	6,00	UN	947.761,00	947.761,00	5.686.566,00	5.686.566,00
20	31171500	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTOS PARA RODILLOS 550D, CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA CON AJUSTE DE INTERFERENCIA, LUEGO SE DEBE MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO RODAMIENTO 6030.	8,00	UN	1.322.652,00	1.322.652,00	10.581.216,00	10.581.216,00
21	31171500	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DOMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO.	8,00	UN	805.795,00	805.795,00	6.446.360,00	6.446.360,00
22	31171500	RECONSTRUCCIÓN DE BUJES PARA BRAZO DE PINZA DE CABINAS LPA DIAMOND DEL SISTEMA CABLE AEREO GD - 10 LA CUAL CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA UNA DOIMENSIÓN TAL QUE INSERTE UN ANILLO CON EL AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO. ESTE ASIENTO DEBE TENER UN CUELLO O CAMBIO DE DIMENSIÓN PARA LIMITAR SU POSICIÓN Y TENER UNA SUPERFICIE DE DESGASTE.	8,00	UN	693.183,00	693.183,00	5.545.464,00	5.545.464,00
23	73181900	REPARAR CON SOLDADURA Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL BALANCIN DE LA APERTURA DE PUERTAS DE LA CABINA DIAMOND GD - 10. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA PREPARAR LA SUPERFICIE PATRA SOLDADURA, INCLUYE EL PRECALENTAMIENTO, PULIDO DE LA SOLDADURA Y PRESENTACIÓN FINAL DE PIEZAS.	8,00	UN	459.730,00	459.730,00	3.677.840,00	3.677.840,00
24	73181900	RECONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	6,00	UN	1.447.359,00	1.447.359,00	8.684.154,00	8.684.154,00
25	73181000	RECTIFICADA INTERIOR DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	6,00	UN	200.899,00	200.899,00	1.205.394,00	1.205.394,00
26	73152102	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS	6,00	UN	539.252,00	539.252,00	3.235.512,00	3.235.512,00
27	73152102	RECTIFICADA DE RODILLOS DE MANIOBRA DE SISTEMA CABLE AEREO.	6,00	UN	76.662,00	76.662,00	459.972,00	459.972,00
28	73152102	CONSTRUCCIÓN DE DIENTES DE ALMACEN.	4,00	UN	113.474,00	113.474,00	453.896,00	453.896,00
29	40151500	SOPORTES PARA BOOMERANG.	6,00	UN	440.985,00	440.985,00	2.645.910,00	2.645.910,00
30	40151500	CAMBIO DE EJE PARA BOOMERANG.	6,00	UN	331.667,00	331.667,00	1.990.002,00	1.990.002,00
31	73152102	BUJES PARA ELASTOMEROS.	4,00	UN	433.604,00	433.604,00	1.734.416,00	1.734.416,00
32	73181000	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X.2 CANALES.	8,00	UN	468.453,00	468.453,00	3.747.624,00	3.747.624,00
33	73181000	CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS DE EMPACK	6,00	UN	28.369,00	28.369,00	170.214,00	170.214,00
34	73181000	PIÑONES DE CORONA EN EMPACK	4,00	UN	437.304,00	437.304,00	1.749.216,00	1.749.216,00
35	73152102	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACIÓN.	16,00	UN	81.519,00	81.519,00	1.304.304,00	1.304.304,00
36	73152102	CUADRANTES PARA TORNIQUETES Y PUERTAS DE DISCAPACITADOS DE ACCESO.	6,00	UN	362.984,00	362.984,00	2.177.904,00	2.177.904,00

37	73181000	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CABINAS EN ALUMNIO TIPO PRODAS, SEGÚN LA MUESTRA INDICADA.	4,00	UN	947.761,00	947.761,00	3.791.044,00	3.791.044,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 48-2024.pdf	CONTRATO 48-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE ORTIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.053.835.949	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Adolfo Toro Sánc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053831897	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diego Adolfo Toro Sánchez	8 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 9:14:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ
Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ	8 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 9:14:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE ORTIZ ALVAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	159.517.598
Total		159.517.598

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0087	CDP	No validado	166.700.000 COP	166.700.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 166.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 166.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	642	Presupuestal (CDP)	-	No validado	159.517.598 COP	159.517.598 COP	7.182.402 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 159.517.598 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 159.517.598 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -