Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M³	12.00	$ 201,662.00	$ 2,419,944.00
2	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M³	100.00	$ 19,594.00	$ 1,959,400.00
Subtotal								**$ 4,379,344.00**
II. AFIRMADOS, SUB BASES, BASES								
3	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M²	79,530.00	$ 1,151.00	$ 91,539,030.00
4	311.1	311-13		AFIRMADO	M³	1,430.00	$ 206,860.00	$ 295,809,800.00
5	320.5.1	320-13		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B SBG-50	M³	7.50	$ 192,210.00	$ 1,441,575.00
6	330.5.1	330-13	311P	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B GRADACION FINA	M³	13.50	$ 199,365.00	$ 2,691,428.00
Subtotal								**$ 391,481,833.00**
III. PAVIMENTOS RIGIDOS Y ASFALTICOS								
7	420.1	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	M²	480.00	$ 4,573.00	$ 2,195,040.00
8	450.2P		450,2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 PARA BACHEO - COMPRA DE MEZCLA	M³	50.00	$ 1,225,202.00	$ 61,260,100.00
9	465.1	465-13		EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	M³	64.00	$ 85,374.00	$ 5,463,936.00
Subtotal								**$ 68,919,076.00**
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
10	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M³	108.80	$ 40,405.00	$ 4,396,064.00
11	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M³	32.00	$ 184,169.00	$ 5,893,408.00
12	630.4.1	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M³	16.00	$ 1,102,711.00	$ 17,643,376.00
13	630.6	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M³	10.60	$ 727,687.00	$ 7,713,482.00
14	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	3,532.00	$ 8,834.00	$ 31,201,688.00
15	661.2	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	ML	32.00	$ 1,234,273.00	$ 39,496,736.00
Subtotal								**$ 106,344,754.00**
TRANSPORTES								
16	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M³-KM	1,000.00	$ 1,690.00	$ 1,690,000.00
Subtotal								**$ 1,690,000.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 572,815,007.00**

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS VÍA 2401	$	572,815,007.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$	12,953,466.00
VALOR BASICO DE LAS OBRAS	**$**	**585,768,473.00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$	4,280,616.00
VALOR TOTAL	**$**	**590,049,089.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

CONSORCIO POR UNA VIA 2024.