PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	un	3.00	6,281	18,843
22	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE	un	6.00	9,421	56,526
29	DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	5.00	15,702	78,510
30	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m²	1.00	66,692	66,692
5765	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	10.00	12,100	121,000
5808	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m	21.00	8,300	174,300
5810	DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	m²	20.00	8,100	162,000
5895	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO.	m²	135.00	16,517	2,229,795
5902	LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	m	28.00	7,862	220,136
5929	DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	1.00	355,024	355,024
6004	EXCAVACIÓN MANUAL	m³	0.50	181,989	90,995
6010	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO)	m²	25.00	29,085	727,125
6011	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	un	8.00	12,150	97,200
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**4,398,146**
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**4,398,146**
003	**MAMPOSTERÍA**				
3.1	**MAMPOSTERÍA**				
223	ALFAJIA EN CONCRETO 0.20	m	30.00	67,756	2,032,680
5168	MURO EN BLOQUE NO. 5	m²	3.00	36,802	110,406
5897	MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA E/12.ESPESOR 8mm, INCLUYE MASILLA CON SUPERMASTICK, PINTURA VINILO 3 MANOS, ACCESORIOS Y SOPORTES.	m²	2.00	126,018	252,036
	Total MAMPOSTERÍA				**2,395,122**
	Total MAMPOSTERÍA				**2,395,122**
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
5974	PLACA DE CONTRA PISO	m²	20.00	142,410	2,848,200

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
6198	PASAPLACA CON ROTOMARTILLO PARA BAJANTES DE 4" EN PLACA DE CONCRETO DE 25 A 30 CMS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	un	8.00	805,473	6,443,784
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**9,291,984**
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**9,291,984**
005	**CUBIERTAS**				
5.1	**CUBIERTAS**				
5797	TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 mm.	m²	5.00	92,757	463,785
5813	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.	m	25.00	38,061	951,525
5899	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	m²	100.00	56,254	5,625,400
5904	BAJANTES DE 4"	m	50.00	52,429	2,621,450
5905	MARQUESINA ENTRADA PRINCIPAL	m²	5.00	690,000	3,450,000
5932	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	un	4.00	21,545	86,180
6026	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL	m²	50.00	78,999	3,949,950
6031	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1,00 m, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	m	4.49	162,958	731,681
6032	PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO NEGRO Y POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.	m²	8.00	675,000	5,400,000
	Total CUBIERTAS				**23,279,971**
	Total CUBIERTAS				**23,279,971**
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
7.1	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
732	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	un	1.00	13,938	13,938
4985	ESPEJO DECORATIVO CIRCULAR 60 CM DE 4 mm DE ESPESOR., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y MARCO EN MADERA O METAL.	m²	3.00	175,000	525,000
5684	CERÁMICA FORMATO 33CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA.	m²	30.00	62,466	1,873,980
5928	CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SIMILAR A YALE.	un	3.00	50,285	150,855
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**2,563,773**
	Total ENCHAPES Y ACCESORIOS				**2,563,773**
008	**RED SANITARIA**				
8.1	**RED SANITARIA**				
5318	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS.	m	5.00	45,659	228,295

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5322	CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm.	un	2.00	416,969	833,938
5323	CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm.	un	1.00	602,095	602,095
5354	PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS.	un	1.00	109,139	109,139
5480	RED SANITARIA COLECTORA 6	m	4.00	73,722	294,888
5481	RED SANITARIA COLECTORA 8	m	4.00	130,203	520,812
5906	TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS.	m	3.00	29,958	89,874
5954	SALIDA SANITARIA 3"	un	1.00	94,654	94,654
	Total RED SANITARIA				**2,773,695**
	Total RED SANITARIA				**2,773,695**
009	**RED ELÉCTRICA**				
9.1	**RED ELÉCTRICA**				
5779	LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE.	un	10.00	114,866	1,148,660
5781	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN	un	7.00	32,622	228,354
5814	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (312) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	200.00	5,640	1,128,000
5815	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	m	60.00	18,917	1,135,020
5816	REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)	un	10.00	21,372	213,720
5914	LED DECO PISO 3W. 100-240V. Marca Sylvania.Cod: P28392-36.Luminarias de Piso.	un	2.00	92,381	184,762
5915	LED REFLECTOR JETA 100W DL. Marca Sylvania.Cod: P24200-36.Luminarias Exteriores	un	2.00	331,057	662,114
5916	LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W	un	6.00	30,429	182,574
5982	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (310) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS	m	100.00	6,223	622,300
6027	DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE CONEXIÓN DE TODO EL EDIFICIO A LA RED ADICIONAL DISEÑADA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO.	glb	1.00	1,500,000	1,500,000
6028	FAROL ENTRADA PRINCIPAL	un	1.00	550,019	550,019
	Total RED ELÉCTRICA				**7,555,523**
	Total RED ELÉCTRICA				**7,555,523**
010	**CARPINTERÍA MADERA**				
10.1	**CARPINTERÍA MADERA**				
5643	HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE DIFERENTE ANCHOS, INCLUYE CERRADURA, MARCO Y ACABADOS SEMILUSTRE.	un	6.00	350,000	2,100,000
5784	MUEBLES COCINA SUPERIOR E INFERIOR	un	1.00	1,338,989	1,338,989
6036	ADAPTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN FACHADA Y PARTE POSTERIOR EN LOS DOS PISOS Y MUEBLE PARA DEPÓSITO	glb	1.00	900,000	900,000
	Total CARPINTERÍA MADERA				**4,338,989**

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

Presupuesto Resumido

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Total CARPINTERÍA MADERA				**4,338,989**
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
11.1	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
983	REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS	m²	15.00	185,000	2,775,000
5927	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS.	m	10.00	285,300	2,853,000
5930	ARCHIVADORES RODANTES	un	3.00	1,150,200	3,450,600
5936	MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	un	10.00	52,300	523,000
5987	VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO.	m²	40.00	240,530	9,621,200
6030	REJA ARQUITECTONICA PARA FACHADA, PARA ANTEJARDÍN	m²	18.00	235,000	4,230,000
6034	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)incluye mamparas laterales y superior	un	1.00	1,250,000	1,250,000
6035	PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)	un	1.00	950,160	950,160
6039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ASTA BANDERAS EN ALUMINIO, PARA DOS BANDERAS INCLUYE SOPORTE, REMATES SUPERIORES DORADOS BANDERAS DE COLOMBIA Y LA REGISTRADURÍA NACIONAL, 4 MOSQUETONE PARA CADA BANDERA, DOS JUEGOS DE TORNILLOS, DOS CUERDAS DE SEGURIDAD, DOS LÁMINAS EN PVC, COLOR DE LAS ASTAS A DEFINIR E INSTAACIÓN.	un	1.00	850,000	850,000
6116	PUERTA DE SEGURIDAD PARA INGRESO AUXILIAR	un	1.00	1,500,000	1,500,000
6521	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS.	un	1.00	400,000	400,000
6522	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, INCLUYE TODO EL SISTEMA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, ZÓCALO Y CHAPAS EN EL CENTRO Y ZÓCALO, TAMBIEN INCLUYE EL FROZEN (PELICULA PARA VIDRIO), EL DISEÑO DE ESTE LO DETERMINA LA SUPERVISIÓN. DEBE QUEDAR NIVELADA Y FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES	un	1.00	2,250,000	2,250,000
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**30,652,960**
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**30,652,960**
012	**PINTURAS**				
12.1	**PINTURAS**				
1055	GRANIPLAST PARA EXTERIORES	m²	15.00	31,719	475,785
5667	ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES	m²	50.00	37,977	1,898,850
5668	ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO	m²	40.00	37,977	1,519,080
5769	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1.	m²	1,030.00	20,128	20,731,840

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5770	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE	m²	160.00	22,407	3,585,120
5789	PINTURA BITUMINOSA	m²	1.00	23,818	23,818
5817	RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.	m²	30.00	19,618	588,540
5818	RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SIMILAR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	m²	30.00	15,147	454,410
6029	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 2 BAJO PLACA	m²	320.00	14,966	4,789,120
	Total PINTURAS				**34,066,563**
	Total PINTURAS				**34,066,563**
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
13.1	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
5357	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	60.00	35,373	2,122,380
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m³	0.05	696,370	34,819
5493	PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES.	m²	30.00	25,125	753,750
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**2,910,949**
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**2,910,949**
015	**ANÁLISIS URBANISMO**				
15.8	**EXCAVACIONES**				
535	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	1.50	120,902	181,353
5896	RELLENO EN RECEBO B-600	m³	1.50	131,002	196,503
	Total EXCAVACIONES				**377,856**
	Total ANÁLISIS URBANISMO				**377,856**
016	**CAPITULO ADICIONALES**				
16.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				
5824	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	2.00	3,910,114	7,820,228
5825	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	2.00	1,560,000	3,120,000
5931	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS.	m²	40.00	170,000	6,800,000
5935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA TRES FUNCIONARIOS	un	1.00	4,047,500	4,047,500
5989	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) duplicado 1	glb	1.00	354,164	354,164

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5990	SUMINISTRO E INSTACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.	un	6.00	468,375	2,810,250
5995	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN.	m²	5.00	689,000	3,445,000
6038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	m²	1.00	750,840	750,840
6062	SILLA TIPO GERENCIAL	un	1.00	945,754	945,754
6065	TABLEROS PARA OFICINA DE 80X120 CM, EN VIDRIO	un	2.00	300,000	600,000
6066	CARTELERA EN CORCHO DE 60X100 CM	un	1.00	119,000	119,000
6067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30CM EN ACRÍLICO	un	25.00	13,500	337,500
6068	CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	un	1.00	166,900	166,900
6069	ATRIL ACRÍLICO CON ESTANTE	un	1.00	600,000	600,000
6071	SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO	un	2.00	400,920	801,840
6072	ESCRITORIO GERENCIAL	un	1.00	2,170,111	2,170,111
6073	MESA DE REUNIONES 2.36 x 1.10m, PARA 8 PUESTOS	un	1.00	2,710,371	2,710,371
6074	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS	un	8.00	315,080	2,520,640
6251	EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA CON ASPA DE SUCCIÓN	un	1.00	1,200,000	1,200,000
6520	ESTUCO VENECIANO	m²	10.00	25,422	254,220
6523	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	un	2.00	1,200,000	2,400,000
6524	BIBLIOTECA	un	1.00	745,754	745,754
6525	MESA ALTA TIPO BANCARIA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	un	1.00	450,000	450,000
6526	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV DE 60" TIPO SMART IGUAL O SIMILAR A SAMSUNG	un	1.00	2,250,000	2,250,000
	Total SUBCAPITULO ADICIONALES				**47,420,072**
	Total CAPITULO ADICIONALES				**47,420,072**
021	**RED HIDRÁULICA**				
21.1	**RED HIDRÁULICA**				
5440	TUBERÍA PVCP 1/2	m	10.00	11,519	115,190
5441	TUBERÍA PVCP 3/4	m	4.00	15,288	61,152
5820	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.	glb	1.00	767,464	767,464
5907	REJILLAS DE SOSCO DE 3X2	und	2.00	8,054	16,108
5908	REGISTRO DE PASO DIRECTO RED WHITE	m	1.00	70,965	70,965
5996	PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE.	un	3.00	34,011	102,033

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
5997	SUMINISTRO E INST. DE TANQUE ELEVADO Y TANQUE AUX.	un	1.00	320,486	320,486
	Total RED HIDRÁULICA				**1,453,398**
	Total RED HIDRÁULICA				**1,453,398**
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
25.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
6009	COMBO SANITARIO SMART	un	1.00	1,235,369	1,235,369
6014	COMBO SANITARIO ALUVIA	un	1.00	627,622	627,622
6022	REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	un	2.00	26,051	52,102
	Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS				**1,915,093**
	Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS				**1,915,093**
027	**PISOS**				
27.1	**PISOS**				
5139	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	110.00	25,115	2,762,650
5195	PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM	m²	110.00	51,068	5,617,480
5819	ADECUACIÓN RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO REGISTRADURIA.	glb	1.50	220,602	330,903
5933	DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	m	25.00	7,230	180,750
6033	MANTENIMIENTO PISO EN GRANITO O MARMOL INCLUYE (RESTAURACIÓN DE GRIETAS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE, DESMANCHAR, PULIDA, CRISTALIZADA Y SELLADO Y BRILLO).	m²	285.00	40,000	11,400,000
6531	Porcelanato Para Piso Y Pared Estilo Neutro Index 60x60 Beige Tráfico Alto duplicado 1	m²	20.00	94,104	1,882,080
6532	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE	m²	30.00	70,000	2,100,000
	Total PISOS				**24,273,863**
	Total PISOS				**24,273,863**
9999	**CAPITULO ADICIONALES**				
9999.1	**SUBCAPITULO ADICIONALES**				
5920	PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.	un	2.00	125,372	250,744
5922	CABLE UTP	m	7.00	8,336	58,352
5923	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (312)	m	7.00	13,061	91,427
5924	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 312	m	7.00	13,212	92,484
5925	REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.	un	1.00	82,293	82,293
5926	CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	m	10.00	76,788	767,880

PRESUPUESTO REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SARAVENA - ARAUCA

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Total SUBCAPITULO ADICIONALES					**1,343,180**
Total CAPITULO ADICIONALES					**1,343,180**
TOTAL Costos directos					**201,011,137**
	Costos indirectos				
019 OTROS					
19.1 HONORARIOS					
5791	ASEO GENERAL	glb	1.00	303,213	303,213
Total HONORARIOS					**303,213**
Total OTROS					**303,213**
TOTAL Costos indirectos					**303,213**

SUBTOTAL		**201,314,350**
ADMINISTRACION	**19.00%**	**38,249,727**
IMPREVISTOS	**2.00%**	**4,026,287**
UTILIDAD	**6.00%**	**12,078,861**
I.V.A. / UTILIDAD	**19%**	**2,294,984**
TOTAL OBRA		**257,964,208**