Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantia - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

SA-MC-DT-CUN-023-2024

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	2.00	$ 194,000.00	$ 388,000.00
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	30.00	$ 165,000.00	$ 4,950,000.00
3	211.1	201-13		REMOCION DE DERRUMBES INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	1,350.00	$ 17,500.00	$ 23,625,000.00
4	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	21.00	$ 3,480.00	$ 73,080.00
5	311.1	311-13		AFIRMADO	M3	18.00	$ 158,000.00	$ 2,844,000.00
6	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	42.00	$ 43,700.00	$ 1,835,400.00
7	600.2.4	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA-INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	20.00	$ 52,000.00	$ 1,040,000.00
8	610.5	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	50.00	$ 195,000.00	$ 9,750,000.00
9	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 K/cm2), 21 Mpa, 3000 PSI)	M3	20.00	$ 880,000.00	$ 17,600,000.00
10	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G (140 k/cm2, 14 Mpa, 2000 PSI)	M3	9.00	$ 512,000.00	$ 4,608,000.00
11	640.1	640-13		ACERO REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	2,400.00	$ 8,800.00	$ 21,120,000.00
12	661.1	661-13		TUBERIA EN CONCRETO CLASE D REFORZADO DE DIAMETRO 90 CM	M	10.00	$ 1,500,000.00	$ 15,000,000.00
13	671.3	671-13		CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	12.00	$ 1,012,000.00	$ 12,144,000.00
14	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO NT-2500 o similar	M2	50.00	$ 9,480.00	$ 474,000.00
15	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE TRIPLE TORSION	M3	20.00	$ 418,000.00	$ 8,360,000.00
16	900.30	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3-KM	33,750.00	$ 1,430.00	$ 48,262,500.00
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 172,073,980.00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	**NO MODIFICAR**	$ 3,936,248.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS		$ 176,010,228.00
VALOR IVA (OBRA)		**$ 1,286,229.00**
VALOR TOTAL		**$ 177,296,457.00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

R.L CONSORCIO ATENAS