CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL.
I. ALISTAMIENTO DE AREAS					**$ 21,686,960**
1.1	Acometida de gas natural	Gl	1.00	$ 2,674,000	$ 2,674,000
1.2	Sondeo de tuberías	Gl	1.00	$ 450,000	$ 450,000
1.3	Limpieza general, poda de maleza en el patio y retiro de sobrantes	m2	272.02	$ 8,000	$ 2,176,160
1.4	Suministro e instalacion de lamparas led cuadradas 20x20	und	6.00	$ 75,000	$ 450,000
1.5	Suministro e instalacion de techo en termoacustica zona del patio 2,44x0,82	m2	32.64	$ 130,000	$ 4,243,200
1.6	Levante de block n°4 cuchillas muro lateral ampliacion techo patio	m2	8.00	$ 75,000	$ 600,000
1.7	Suministro e instalacion de piso tablon junta en china patio	m2	54.92	$ 80,000	$ 4,393,600
1.8	Columna de 30x30 4Ø5/8" aros 3/8" c.. 0.20, para columna tanque elevado	ml	3.00	$ 450,000	$ 1,350,000
1.9	Concreto Placa Superior para tanque elevado 3000psi e=0,15, inc. Ref.	m2	4.00	$ 450,000	$ 1,800,000
1.10	Zapata 1,20x1,20x0,30 , 3000psi	und	1.00	$ 700,000	$ 700,000
1.11	Suministro e instalacion tanque elevado de 500 lts	und	1.00	$ 750,000	$ 750,000
1.12	Aseo y limpieza general (todo el centro de atencion) infraestructura del inmueble	glo	1.00	$ 1,000,000	$ 1,000,000
1.13	Sistema hidraulico conexiones para punto de salida de agua tanque elevado	glo	1.00	$ 500,000	$ 500,000
1.14	Mantenimientos sanitarios y lava manos en general	glo	1.00	$ 600,000	$ 600,000
II. ADECUACIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO					**$ 111,875,009**
2.1	Adecuación de área, Suministro e instalación de Divisiones para oficinas h= 2 mts, incluyendo una puerta de acceso corrediza.	m2	65.44	$ 130,000	$ 8,507,609
2.2	Suministro, armado e instalación de sillas de escritorio ergonómicas en color negro con material tapizado en malla, material de relleno espuma, estructura en plastico o metal, ajustable en altura, ruedas, con respaldo reclinable basculable, peso soportado 120 Kg. Pesos y dimensiones minimas: 74 cm peso 1 kg profundidad del asiento 47 cm ancho asiuento 50 cm ancho respaldo 50 cm. Se debe entregar completa mente armada, instalada y funcionando en el area asignada.	un	8.00	$ 720,000	$ 5,760,000
2.3	Elaboración de centros de trabajo individuales, mesón tipo L en modulo gavetero elaborado en melanina tropicor RH, dotado con modulo gavetero con rieles extensivos, tiraderos en acero inoxidable, entre paños, puertas corrediza y cubierta en melanina con reengruese de 3 cm en los bordes con canto rigido al rededor, medidas promedios de 1,5 mt de largo, 1,0 largo x 0,70 de alto x 0,60 de fondo	un	8.00	$ 1,534,000	$ 12,272,000

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL.
2.4	Suministro e instalación de escritorio auxiliar de vidrio con especificaciones minimas de Largo: 110 cm profunidad 74 cm, altura 110 cm, el cual se debe entregar armado e instalado	un	4.00	$ 390,000	$ 1,560,000
2.5	Suministro e instalación de sillas de atención a publico - Tandem. Con material de estructura en metalico, asientos opciones metalico o plastico, ancho x largo minimo de 190 cm x 190 cm	un	6.00	$ 1,305,000	$ 7,830,000
2.6	Suministro e instalación de juegos de mesas ovaladas o cuadras en material plastico resistente para 4 puestos, con 4 sillas plasticas con brazon apilable peso maximo soportado 110 kg de un cuerpo	un	31.00	$ 570,000	$ 17,670,000
2.7	Suministro e instalación de impresoras con caracteristicas tipo multifuncional, con tecnologia de impresión laser, wifi, puerto usb, alimentador de documentos, cartucho, monocromatica	un	4.00	$ 1,805,400	$ 7,221,600
2.8	Suministro e instalación de computadores de mesa. Opciones de All in One de 20" en adelante, procesador de doble nucleo, 8 gb de ram, puertos hdmi, usb, con sistema operativo instalado y funcional	un	4.00	$ 4,200,000	$ 16,800,000
2.9	Adecuaciones, suministros de elementos y materiales para instalación de redes de voz y datos	ml	55.00	$ 45,100	$ 2,480,500
2.10	Instalación de pasamanos en acero inoxidable, en area de rampa de acceso al segundo piso del Centro de vida	ml	20.00	$ 240,000	$ 4,800,000
2.11	Adecuación de área, Suministro e instalación de cortinas tipo Blackout enrollable clasica 190 cm x 220 cm liso	un	5.00	$ 419,860	$ 2,099,300
2.12	Adecuación de área, Suministro e instalación de cortinas tipo Blackout - enrollable clasica 230 cm x 240 cm liso	un	2.00	$ 600,000	$ 1,200,000
2.13	Adecuación de área, Suministro e instalación de espejos	un	4.00	$ 550,000	$ 2,200,000
2.14	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de dispensador de papel para baños	un	4.00	$ 126,000	$ 504,000
2.15	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de muebles para cocina esquinero 2,30 m x 1,86 m	un	4.00	$ 2,400,000	$ 9,600,000
2.16	Suministro e instalación de Archivador metálico especificaciones minimas de materiales metal largo x ancho x profundidad de 180 cm x 90 cm x 45 cm peso maximo soportado por cajon 50 g cajones minimos 4 sin ruedas.	un	4.00	$ 1,960,000	$ 7,840,000
2.17	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de carpa impermeable de 3 m x 3 m para área de patio	un	1.00	$ 540,000	$ 540,000
2.18	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de aplicaciones antideslizantes para pisos	m	200.00	$ 14,950	$ 2,990,000

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL.
III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS					**$ 51,059,900**
3.1	Adecuación de áreas, Suministro e instalacion de estufa de gas lineal	Un	1.00	$ 3,520,000	$ 3,520,000
3.2	Adecuación de áreas, Suministro e instalacion de campana extractora	Un	1.00	$ 510,000	$ 510,000
3.3	Suministro e instalacion de equipo de refrigeracion con fondo minimo de 60 cm capacidad minima de 400 litros material acero sistema de enfriamiento compresor	Un	1.00	$ 3,995,000	$ 3,995,000
3.4	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de aires acondicionados tipo minisplit de 18000 BTU. La adecuación y suministro comprende la instalacion de la manejadora, compresor externo, anclajes, tuberias, punto electrico, acometica, desagues, y puesta en funcionamiento.	Un	6.00	$ 4,969,150	$ 29,814,900
3.5	Suministro e instalación de televisor de 43 ", Instalado en base metalica de pared movible articular, con su punto de energia.	Un	2.00	$ 2,755,000	$ 5,510,000
3.6	Suministro e instalación de nevecón de 442 Lts	Un	1.00	$ 4,550,000	$ 4,550,000
2.7	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de tableros acrílicos liso de 2,4 m x 1,20 m	Un	2.00	$ 480,000	$ 960,000
2.8	Suministro e instalación de mueble tipo estantería	Un	2.00	$ 600,000	$ 1,200,000
2.9	Adecuación de áreas, Suministro e instalación de contenedores ecológicos para basura	Un	2.00	$ 500,000	$ 1,000,000
IV. SUMINISTROS					**$ 24,093,000**
4.1	Baterías de cocina (6 elementos)	Un	1.00	$ 1,350,000	$ 1,350,000
4.2	Kit de aseo (escoba, trapero, recogedor, balde)	Un	2.00	$ 105,000	$ 210,000
4.3	Suministro e instalación de dispensadores de agua tipo de alimentación de botella, ancho de 31 fondo 34.3 de piso	Un	2.00	$ 990,000	$ 1,980,000
4.4	Suministro e instalación de ventiladores de giro ancho de 16 cm minimo 4 aspas de 3 velocidades alto minimo de 49 cm	Un	4.00	$ 448,500	$ 1,794,000
4.5	Suministro de Licuadora caracteristicas minoma de potencia 600 w voltaje 110 capacidad de 2 litros, con tapa, vaso y motor, acero inoxidable	Un	1.00	$ 392,000	$ 392,000
4.6	Suministro de Olla presión caracteristica minima de 13 litros en aluminio, valvula de seguridad, cuerpo en aluminio de 2.7 mm	Un	2.00	$ 600,000	$ 1,200,000
4.7	Suministro de Horno microonda de capacidad minima de 30 litros profundidad de 40 cm ancho de 50 cm potencia 900 watt.	Un	1.00	$ 525,000	$ 525,000
4.8	Suministro de Cafetera de goteo metalica, minimo de largo 20 alto 38, ancho 22, potencia 900 watt	Un	2.00	$ 450,000	$ 900,000
4.9	Caneca para cocina (residuos orgánicos)	un	2.00	$ 135,000	$ 270,000
4.10	Juego de ollas de aluminio con tapa	un	1.00	$ 150,000	$ 150,000
4.11	Juego de calderos con 11 piezas recubrimiento interior en teflon	un	1.00	$ 555,000	$ 555,000

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES PARA LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL.
4.12	Juego de cuchillos con set de 6 cuchiills con hojas de acero inoxidables, mangos en polipropileno, taco en madera	un	1.00	$ 345,000	$ 345,000
4.13	Bafle para sonido tipo parlante portatil ancho minimo de 38 cm con alto de 19 cm, con bluetooth, microfono, escualizadores	Un	1.00	$ 1,200,000	$ 1,200,000
4.14	Sofas camas dimensiones minimas extendido 188x88x89 cm alto 89 cm peso maximo soportado 150 kg	Un	2.00	$ 2,400,000	$ 4,800,000
4.15	Kit de botiquín, camilla, 7 señales, extintor de 10 lbs	Un	2.00	$ 405,000	$ 810,000
4.16	Base para extintores	Un	2.00	$ 30,000	$ 60,000
4.17	Vajilla para suministro de 125 raciones, color blanca	Un	32.00	$ 236,000	$ 7,552,000
					$ 24,093,000
	COSTO DIRECTO				**$ 208,714,869.23**
	Administración	20%			$ 41,742,973.85
	Imprevistos	5%			$ 10,435,743.46
	Utilidad	5%			$ 10,435,743.46
	SUBTOTAL AIU				**$ 62,614,460.77**
	COSTO DIRECTO SUMINISTROS				**$ 24,093,000.00**
	SUBTOTAL IVA 19% sobre suministros	19%			$ 4,577,670.00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				**$ 300,000,000.00**