FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente] [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNTARIO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL + AIU
1	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SEDE 1**				
1.1	**JARDINERA**				
1.1 .2	Demolicion de muros E:0.12 m incluye escombro.	M2	24,48	66.300,00	$ 1.623.024,00
1.1 .3	Jardinera en bloque samo mortero de pega 1:4	M2	48,96	63.440,00	$ 3.106.022,40
1.1 .4	Pañete impermiabilizado para muro 1:3	M2	97,92	45.370,00	$ 4.442.630,40
1.1 .5	Pintura en vinilo tipo 1 para mutos 2 capas	M2	48,96	10.855,00	$ 531.460,80
Subtotal					**$ 9.703.137,60**
1.2	**SENDERO**				
2.1.2	Excavacion manual en material comun, incluye retiro de escombro.	M3	7,7	67.793,70	$ 522.011,49
2.1.3	Suministro de material seleccionado. Incluye compatacion con pisson.	M3	7,7	253.500,00	$ 1.951.950,00
2.1.4	Construccion en placa de concreto de 3.000 PSI espesor 0.15 cm	M3	11,99	1.534.000,00	$ 18.397.652,26
2.1.5	Suministro e Instalacion de malla electrosoldada de 15 cm X 15 cm E: 4mm	M2	76,5	15.665,00	$ 1.198.372,50
Subtotal					**$ 22.069.986,25**
1.3	**PISO**				
1.3.1	Excavacion manual en material comun, incluye retiro de escombro	M3	9,50	67.793,70	$ 644.040,15
1.3.2	Suministro de material seleccionado. Incluye compatacion con pisson.	M3	9,50	253.500,00	$ 2.408.250,00
1.3.3	Construccion en placa de concreto de 3.000 PSI espesor 0.15 cm	M3	16,3	1.534.000,00	$ 25.004.200,00
1.3.4	Suministro e Instalacion de malla electrosoldada de 15 cm X 15 cm E: 4mm	m2	95	15.665,00	$ 1.488.175,00
1.3.5	Suministro e instalacion de banca prefabricada en concreto 3000psi prefabricada 120x50x80cm	und	2	3.900.000,00	$ 7.800.000,00
Subtotal					**$ 37.344.665,15**
1.4	**CANALETA**				
1.4.1	Canal en concreto de 3000psi espesor 0.10cm	M3	$ 2,40	1.534.000,00	$ 3.681.600,00
Subtotal					**$ 3.681.600,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS SEDE 1 (1)					**$ 72.799.389,00**
2	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NIÑAS SEDE N° 4**				
2	**PRELIMINARES**				
2.1	Retiro de pañete en mal estado sobre nuros h=1,5mt	M2	165,89	8.450,00	$ 1.401.740,95
Subtotal					**$ 1.401.740,95**
2	**MAMPOSTERIA**				
2.1	Pañete impermeabilizado para muro 1:3	M2	165,89	45.370,00	$ 7.526.270,64
Subtotal					**$ 7.526.270,64**
3	**ACABADOS**				
3.1	Estuco sobre muros	M2	165,89	30.940,00	$ 5.132.528,40
3.2	Pintura en vinilo tipo 1 para muro	M2	1.200,00	10.855,00	$ 13.026.000,00
Subtotal					**$ 18.158.528,40**
4	**CARPINTERIA METALICA**				
4.1	Suministro e instalacion de Puera nueva en aluminio de 1.95 × 0.9	UND.	1	2.003.300,00	$ 2.003.300,00
4.2	Suministro e instalacion de Venta en aluminio de 1.2 × 1.2	UND.	1	833.300,00	$ 833.300,00
Subtotal					**$ 2.836.600,00**
5	**OTROS**				
5.1	Instalacion de carpas 2.10 x 1.0	M2	18,9	153.400,00	$ 2.899.260,00

5.2	Suministro e instalación de aires acondicionado de 12000btu	UND.	2	1.788.800,00	$ 3.577.600,00
Subtotal					**$ 6.476.860,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS (1) + (2)		**$ 109.199.389,00**

ADMINISTRACION %	24%	
IMPREVISTO %	2%	
UTILIDAD %	4%	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO (1)+(2) + INDIRECTOS COMPONENTE (1)+(2)		**$ 109.199.389,00**

		DESCRIPCION	PORCENTAJE
		ADMINISTRACIÓN	[Determinar por la Entidad]
		IMPREVISTO	[Determinar por la Entidad]
		UTILIDAD	[Determinar por la Entidad]
		TOTAL A.I.U	[Determinar por la Entidad]
		Jairo Florez Selin- Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial	