TITAN
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-001-05	UNIDAD MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	**ARENAS INDUSTRIALES:** TIPO ARENA AMARILLA FINA PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO DE MAMPOSTERIA	M3	X	
2	**ARENAS ARCILLOSAS: T**IPO ARENA DE RIO COLOR GRIS CLASIFICACION ARIDA DEL GRUPO DE ARIDOS FINOS FRACCION GANULOMETRICA MINIMO 06 MM CON APLICACIÓNES PARA HORMIGONES ESTRUCTURAL EN MASA RELLO CARRETERAS PAVIMIENTOS Y PREFABRICADOS, MATERIA ESPECIAL PARA SIDEMENTACION DE CANTERA CERTIFICADA.	M3	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-003-02**	**UNIDAD MEDIDA**	X	
1	CINTA AISLANTE NEGRA 19MM X 20M	UNIDAD	X	
2	CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 METROS	UNIDAD	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-003-05**	**UNIDAD MEDIDA**	X	
1	PINTURA BLANCA EN AGUA PARA INTERIORES POR CUÑETE.	UN	X	
2	PINTURA EN ACEITE VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES POR CUÑETES.	UN	X	
3	PINTURA EN ACEITE BLANCO ALMENDRA PARA EXTERIORES POR CUÑETES.	UN	X	
4	PINTURA EN ACEITE BLANCO-BLANCO PARA EXTERIORES POR CUÑETES.	UN	X	
5	PINTURA ROJA PARA EXTERIORES EN ACEITE POR CUÑETES.	UN	X	
6	PINTURA EN ACEITE NEGRA POR CUÑETE.	UN	X	
7	ESTUCO ACRÍLICO PARA EXTERIOR BLANCO 127060 POR CUÑETE	UN	X	
8	THINNER ESTÁNDAR X GALON	GAL	X	
9	PEGANTE CERAMICO BLANCO 25 KG	UN	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-003-05**	**UNIDAD MEDIDA**	X	
1	CURVA 90 X 1 1/2 CONDUIT	UN	X	
2	TUBO CONDUIT 1/2-PULG X 3M	UN	X	
3	ADAPTADOR MACHO 1"	UN	X	
4	ADAPTADOR HEMBRA 1"	UN	X	
5	ADAPTADOR MACHO ½"	UN	X	
6	ADAPTADOR HEMBRA ½"	UN	X	

7	ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SERVICIOS SANITARIOS: (BOTÓN, MECANISMO DE DESCARGA, ACOPLE AL INODORO, (TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE FIJACIÓN), VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA.	UN	X	
8	ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SERVICIOS SANITARIOS (ORINAL): (REGULACIÓN DE ½" PLÁSTICA CON MAGUERA PLÁSTICA, DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO CON REBOSE, SIFÓN BOTELLA Y ACOPLE PLÁSTICO X2).	UN	X	
9	ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SERVICIOS SANITARIOS (LAVAMANOS):(DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO CON REBOSE, SIFÓN BOTELLA Y ACOPLE PLÁSTICO X2, LLAVE INDIVIDUAL)	UN	X	
10	TAPA ASIENTO SANITARIO ALONGADO. CAIDA LENTA.	UN	X	
11	GRIFERÍA PARA DUCHA SENCILLA (REGADERA BÁSICA CROMADA 1 FUNCIÓN, LLAVE DUCHA SENCILLA POMO ACRÍLICA)	UN	X	
12	TEJA TERMOACÚSTICA POR 6 M.	UN	X	
13	LLAVE PASO ESFERA ROSCAR 1 ½"	UN	X	
14	TANQUE DE AGUA 500 LITROS	UN	X	
15	TANQUE DE AGUA 1000 LITROS	UN	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-003-07**	**UNIDAD MEDIDA**	**X**	
1	LADRILLO ESTRUCTURAL 29X12X06 CM.	UN	X	
2	BLOQUES DE ARCILLA REFRACTARIA; BLOQUE NO. 4; 10X20X30 CM	UN	X	
3	CEMENTO GRIS TIPO I, POR 50 KG	UN	X	
4	PAPEL DE LIJA EN HOJAS TIPO A PRUEBA DE AGUA #80 POR PLIEGO.	UN	X	
5	PAPEL DE LIJA EN HOJAS TIPO A PRUEBA DE AGUA #100 POR PLIEGO.	UN	X	
6	PAPEL DE LIJA EN HOJAS TIPO A PRUEBA DE AGUA #150 POR PLIEGO.	UN	X	
7	SANITARIO 1 PIEZA SIN TAPA TAZA DE PORCELANA BLANCO	UN	X	
8	LAVAMANOS EN PORCELANA BLANCO DE COLGAR.	UN	X	
9	BALDOSAS BLANCAS DE (30CM X 30CM).	M2	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-003-08**	**UNIDAD MEDIDA**	**X**	
1	BROCHA PARA PINTAR PROFESIONAL 2"	UN	X	
2	RODILLO 9 PULGADAS PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA	UN	X	

TITAN
INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-004-01	UNIDAD MEDIDA	X	
1	VARILLA EN ACERO 1" W G60 6M CORRUGADA	UN	X	
2	TUBO RECTANGULAR 90 X 50 X 2MM CAL.14 X 6M	UN	X	
3	PALA REDONDA NO. 4 CON CABO	UN	X	
4	CINCEL CON PROTECCIÓN 3/4 X 8 PULGADAS DE ACERO	UN	X	
5	PALUSTRE MANGO MADERA 9 PULGADAS.	UN	X	
6	TORNILLO LÁMINA ZINCADO 12X1-1/2	UN	X	
7	SOLDADURA: ELECTRODO 6013 X 1 POR KG	KG	X	
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 02-02-01-004-06**	**UNIDAD MEDIDA**	**X**	
1	INTERRUPTO DE SEGURIDAD BREAKER (120/240V)	UN	X	
2	CABLE NO. 10 POR ROLLO	UN	X	
3	TOMACORRIENTE DOBLE CON TAPA MARFIL	UN	X	
4	CAJA 5800 2X4 CAL20 GALVANIZADA	UN	X	
5	ADAPTADOR ½" PULGADA TERMINAL CONDUIT	UN	X	
6	LAMPARA HERMÉTICA MÁS DOS TUBOS LED 18W BLANCO	UN	X	

X

Cordialmente

PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO
R.L. TITAN INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 901.041.558-1