REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No. [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
14,2,4	DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE (DUCTO FLEXIBLE, CINTA FOIL, PEGANTE MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m	85,00	$ 48.235,00	4.099.975,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,2,5	ACOPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	und	44,00	$ 79.672,00	3.505.568,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,30	**TUBERIA DE REFRIGERACION**														
14,3,1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	151,00	$ 36.735,00	5.546.985,00	15,00	$ 551.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 551.025,00
14,3,2	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	326,00	$ 42.035,00	13.703.410,00	308,00	$ 12.946.780,00	7,00	$ 294.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	315,00	$ 13.241.025,00
14,3,3	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	289,00	$ 48.985,00	14.156.665,00	40,00	$ 1.959.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 1.959.400,00
14,3,4	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	367,00	$ 54.685,00	20.069.395,00	405,00	$ 22.147.425,00	15,00	$ 820.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	420,00	$ 22.967.700,00
14,3,5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	395,00	$ 68.150,00	26.919.250,00	7,00	$ 477.050,00	3,00	$ 204.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 681.500,00
14,3,6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	98,00	$ 106.130,00	10.400.740,00		$ -	40,00	$ 4.245.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 4.245.200,00
14,3,7	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 3/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	85,00	$ 122.445,00	10.407.825,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,3,8	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	211,00	$ 146.081,00	30.823.091,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,3,9	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	59,00	$ 221.961,00	13.095.699,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,3,10	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRO 2000	Und	5,00	$ 234.000,00	1.170.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,3,11	GAS REFRIGERANTE R-410A	Lb	410,00	$ 24.960,00	10.233.600,00	80,00	$ 1.996.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 1.996.800,00
14,3,12	GASES DE SOLDADURA INCLUYE (GASES OXIACETILENICOS Y NITROGENO)	und	1,00	$ 3.840.000,00	3.840.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 1" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 302.227,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	367,00	$ 110.917.309,00	367,00	$ 110.917.309,00
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 1 1/4" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 341.962,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	820,00	$ 280.408.840,00	820,00	$ 280.408.840,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 1 1/2" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 370.075,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	285,00	$ 105.471.375,00	285,00	$ 105.471.375,00
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 2" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 614.728,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	253,00	$ 155.526.184,00	253,00	$ 155.526.184,00
NP 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓNTUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 3" PN10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 828.201,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	140,00	$ 115.948.140,00	140,00	$ 115.948.140,00
NP 76	SUMINISITRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 4" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 1.261.820,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 45.425.520,00	36,00	$ 45.425.520,00
NP 77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 6" PN 10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 1.684.241,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 50.527.230,00	30,00	$ 50.527.230,00
NP 78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 2 1/2" PN10 (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	ML		$ 663.128,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	81,00	$ 53.713.368,00	81,00	$ 53.713.368,00
NP 80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 8" PN10	ML		$ 2.402.780,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	160,00	$ 384.444.800,00	160,00	$ 384.444.800,00
NP 81	ACCESORIO (CODO O TÉE) DE POLIPROPILENO PREAISLADO DIÁMETRO 8" (INCLUYE SOPORTERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN)	UN		$ 3.348.092,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 100.442.760,00	30,00	$ 100.442.760,00
14,40	**ACCESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES**														
14,4,1	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU	m	2,00	$ 635.954,00	1.271.908,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,2	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU	m	3,00	$ 510.916,00	1.532.748,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,3	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU	m	3,00	$ 954.552,00	2.863.656,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,4	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU	m	22,00	$ 322.608,00	7.097.376,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,5	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU	m	3,00	$ 655.620,00	1.966.860,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,6	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU	m	8,00	$ 211.492,00	1.691.936,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N° [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					**FECHA PRESENTE ACTA**
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					**20/06/2024**
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**	
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025	
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027	
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024	
NIT:	901493970-2					

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
14,4,7	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU	m	4,00	$ 588.234,00	2.352.936,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,8	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU	m	6,00	$ 460.826,00	2.764.956,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,4,9	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU	m	5,00	$ 393.287,00	1.966.435,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 97	YBRANCH MXJ-YA2815M	UND		$ 1.111.351,00		4,00	$ 4.445.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 4.445.404,00
NP 99	YBRANCH MXJ-YA2512M	UND		$ 711.401,00		2,00	$ 1.422.802,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.422.802,00
NP 100	YBRANCH MXJ-YA1509M	UND		$ 491.401,00		3,00	$ 1.474.203,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.474.203,00
14,50	**TUBERIA DE PVC**														
14,5,1	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1,00	$ 176.031,00	176.031,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,5,2	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	55,00	$ 428.768,00	23.582.240,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,5,3	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	12,00	$ 494.384,00	5.932.608,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,5,4	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	20,00	$ 583.391,00	11.667.820,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,5,5	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	170,00	$ 550.816,00	93.638.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,60	**VALVULAS DE CORTE**														
14,6,1	VALVULA DE CORTE DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	$ 219.886,00	2.638.632,00		$ -	12,00	$ 2.638.632,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.638.632,00
14,6,2	VALVULA MARIPOSA DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	4,00	$ 576.892,00	2.307.568,00		$ -	4,00	$ 2.307.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.307.568,00
14,6,3	VALVULA MARIPOSA DE 4", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	$ 581.728,00	3.490.368,00		$ -	6,00	$ 3.490.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.490.368,00
14,70	**VALVULAS DE GLOBO**														
14,7,1	VALVULA GLOBO DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	$ 416.856,00	5.002.272,00		$ -	12,00	$ 5.002.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 5.002.272,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
14,7,2	VALVULA GLOBO DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	2,00	$ 1.302.292,00	2.604.584,00		$ -	2,00	$ 2.604.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.604.584,00
14,80	**VALVULAS TRES VIAS**														
14,8,1	VALVULA TRES VIAS DE 1 1/2", INCLUYE (VALVULA, ADAMPATADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	$ 1.847.656,00	11.085.936,00		$ -	6,00	$ 11.085.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 11.085.936,00
14,90	**ACCESORIOS PARA EQUIPOS AGUA HEALDA**														
14,9,1	TANQUE DE EXPASION CERRADO	Und	1,00	$ 6.303.648,00	6.303.648,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,2	CODO DIFUSOR DE SUCCION DE 4"	Und	2,00	$ 2.715.648,00	5.431.296,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,3	DES - AIREADOR	Und	1,00	$ 5.118.048,00	5.118.048,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,4	VORTEX	Und	1,00	$ 1.171.248,00	1.171.248,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,5	CONEXIONES ANTI-VIBRATORIAS	Und	2,00	$ 469.428,00	938.856,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,6	FILTRO EN Y	Und	2,00	$ 2.712.528,00	5.425.056,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,7	MANOMETRO DE CARATULA	Und	4,00	$ 491.090,00	1.964.360,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,9,8	TERMOMETRO DE COLUMNA	Und	4,00	$ 648.973,00	2.595.892,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 55	TANQUE DE EXPANSIÓN CERRADO FULL ACEPTANCIA 90L (23GAL) 125PSI CERTIFICADO ASME. NSF/ANSI, ISO9001.	UN		$ 37.465.453,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 37.465.453,00	1,00	$ 37.465.453,00
NP 56	SEPARADOR DE AIRE TANGENCIAL. DIAMETRO: 8". PARA CAUDALES DE HASTA 1500 GPM. CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO BAJO CODIGO ASME. 125 PSI.	UN		$ 46.193.714,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 46.193.714,00	1,00	$ 46.193.714,00
14,10	**TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA**														
14,10,1	TABLERO ELECTRICO TE-01	Und	1,00	$ 6.669.000,00	6.669.000,00		$ -	1,00	$ 6.669.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.669.000,00
14,10,2	TABLERO ELECTRICO TE-02	Und	1,00	$ 6.669.000,00	6.669.000,00		$ -	1,00	$ 6.669.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.669.000,00
14,10,3	TABLERO ELECTRICO TE-03	Und	1,00	$ 9.789.000,00	9.789.000,00		$ -	1,00	$ 9.789.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9.789.000,00
14,10,4	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 11.6 KW	Und	1,00	$ 7.137.000,00	7.137.000,00		$ -	1,00	$ 7.137.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.137.000,00
14,10,5	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 7.5 KW	Und	1,00	$ 3.393.000,00	3.393.000,00		$ -	1,00	$ 3.393.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.393.000,00
14,10,6	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 2 KW	Und	1,00	$ 2.925.000,00	2.925.000,00		$ -	1,00	$ 2.925.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.925.000,00
14,11	**SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL**														
14,11,1	AUTOMATIZACION Y CONTROL	Und	1,00	$ 135.408.000,00	135.408.000,00		$ -	1,00	$ 135.408.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 135.408.000,00
	ADICIONALES SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL														
NP 84	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DEL SISTEMA HVAC 3X18 AWG TC 660V PROTECCIÓN IEC, IEEE, BLINDADO CERTIFICADO UL PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INCLUYE TERMINALES	ML		$ 21.388,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.005,00	$ 64.270.940,00	3.005,00	$ 64.270.940,00
14,12	**DIFUSORES**														
14,12,1	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 20"X20"	Und	8,00	$ 279.084,00	2.232.672,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,12,2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 CONOS Ø14 C.D.	Und	36,00	$ 469.404,00	16.898.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,15	**REJILLAS DE SUMINISTRO**														
14,15,1	REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE 90"X6"	Und	8,00	$ 341.848,00	2.734.784,00		$ -	8,00	$ 2.734.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.734.784,00
14,16	REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION	0,00			-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,16,1	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	Und	44,00	$ 52.884,00	2.326.896,00		$ -	44,00	$ 2.326.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 2.326.896,00
14,16,2	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 54"X8" C.D.	Und	15,00	$ 336.804,00	5.052.060,00		$ -	15,00	$ 5.052.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 5.052.060,00
14,16,3	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X18" C.D.	Und	18,00	$ 335.244,00	6.034.392,00		$ -	18,00	$ 6.034.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 6.034.392,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**							**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
14,17	**REJILLAS TIPO LOUVER**																		
14,17,1	REJILLA TIPO LOUVER DE 18"X8" C.D.	Und	2,00	$ 124.644,00	249.288,00					$ -		2,00	$ 249.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 249.288,00
14,17,2	REJILLA TIPO LOUVER DE 24"X8" C.D.	Und	1,00	$ 168.324,00	168.324,00					$ -		1,00	$ 168.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 168.324,00
14,17,3	REJILLA TIPO LOUVER DE 28"X8" C.D.	Und	1,00	$ 193.284,00	193.284,00					$ -		1,00	$ 193.284,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 193.284,00
14,17,4	REJILLA TIPO LOUVER DE 36"X8" C.D.	Und	1,00	$ 235.404,00	235.404,00					$ -		1,00	$ 235.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 235.404,00
14,17,5	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X14" C.D.	Und	8,00	$ 444.444,00	3.555.552,00					$ -		8,00	$ 3.555.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 3.555.552,00
14,17,6	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X4" C.D.	Und	1,00	$ 57.564,00	57.564,00					$ -		1,00	$ 57.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 57.564,00
14,17,7	REJILLA TIPO LOUVER DE 32"X8" C.D.	Und	1,00	$ 212.004,00	212.004,00					$ -		1,00	$ 212.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 212.004,00
14,18	**DAMPERS**																		
14,18,1	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 20"X16"	Und	4,00	$ 258.196,00	1.032.784,00					$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
14,18,2	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 16"X14"	Und	4,00	$ 211.100,00	844.400,00					$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES REJILLAS DE SUMINISTRO CON DAMPER																		
NP 85	DIFUSOR MODULAR 24X24 IN. DIAMETRO 10". COLOR: BLANCO. CON DÁMPER TIPO MARIPOSA O RADIAL. AISLADO CON FIBERGLASS. CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO. FABRICACIÓN: IMPORTADO/AMERICANO. CERTIFICADO/TEST ANSI/ASHRAE STANDARD 70- 2006	UN		$ 1.796.397,00						$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 32.335.146,00	18,00	$ 32.335.146,00
NP 86	DIFUSOR MODULAR 24X24 IN. DIAMETRO 12". COLOR: BLANCO. CON DÁMPER TIPO MARIPOSA O RADIAL. AISLADO CON FIBERGLASS. CONSTRUCCIÓN: ALUMINIO. FABRICACIÓN: IMPORTADO/AMERICANO. CERTIFICADO/TEST ANSI/ASHRAE STANDARD 70- 2006	UN		$ 1.813.838,00						$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 54.415.140,00	30,00	$ 54.415.140,00
14,19	**TRANSPORTE DE MATERIALES , UBICACIÓN DE EQUIPOS, INGENIERIA Y ARRANQUE**																		
14,19,1	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	undB	1,00	$ 6.895.200,00	6.895.200,00					$ -		1,00	$ 6.895.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.895.200,00
14,19,2	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS	undB	1,00	$ 27.572.220,00	27.572.220,00					$ -		1,00	$ 27.572.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.572.220,00
14,19,3	IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS	undB	1,00	$ 8.736.000,00	8.736.000,00					$ -		15,00	$ 131.040.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 131.040.000,00
14,19,4	ARRANQUE DEL SISTEMA	undB	1,00	$ 27.823.224,00	27.823.224,00					$ -		1,00	$ 27.823.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.823.224,00
14,19,5	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	undB	1,00	$ 26.379.600,00	26.379.600,00					$ -		1,00	$ 26.379.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 26.379.600,00
14,19,6	INGENIERIA Y SUPERVISION	undB	1,00	$ 29.484.000,00	29.484.000,00					$ -		1,00	$ 29.484.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 29.484.000,00
	ADICIONALES																		
NP 88	Suministro e Instalación de Condensadora de VRF AM200MXVAFC/AZ	UN		$ 52.967.682,00					1,00	$ 52.967.682,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 52.967.682,00
NP 89	Suministro e Instalación de Unidad de Pared para VRF 24.000 BTU	UN		$ 3.644.852,00					9,00	$ 32.803.668,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 32.803.668,00
NP 90	Suministro e Instalación de Unidad de Pared para VRF 12.000 BTU	UN		$ 3.104.439,00					1,00	$ 3.104.439,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.104.439,00
NP 91	Control Centralizado VRF	UN		$ 3.194.098,00					1,00	$ 3.194.098,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.194.098,00
NP 92	EQUIPO DE PRECISIÓN 3.5TR 460/3/60	UN		$ 139.129.598,00						$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 139.129.598,00	1,00	$ 139.129.598,00
NP 104	PLUGFAN 30488 CFM HXT-400/H	UN		$ 44.917.535,00						$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 89.835.070,00	2,00	$ 89.835.070,00
15,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 2.594.231.573,00**					**$ 5.183.207.421,60**			**$ 1.066.241.700,40**		**-$ 913.571.870,00**		**$ 5.788.678.389,98**		**$ 11.124.555.641,98**
15,10	**OBRAS CIVILES EN VIA PÚBLICA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE (AFINIA))**																		
15,1,1	Caja de paso en piso duro, para energia Norma Electricaribe Afinia	un	2,00	$ 3.275.380,00	6.550.760,00					$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
	ADICIONALES														
NP 173	Caja de paso de MT SB300 Norma AFINIA	UND		$ 5.213.879,00		1,00	$ 5.213.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.213.879,00
NP 174	Caja de paso de MT SB310 Norma AFINIA	UND		$ 8.662.443,00		2,00	$ 17.324.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 17.324.886,00
15,20	**ACOMETIDA PRIMARIA CANALIZADA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÀN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE (AFINIA))**														
15,2,1	Tuberia PVC canalizada de 4Ø6" desde la caja de paso exterior hasta la caja de paso metalica interior, incluye terminales campana, cinta peligro y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	80,00	$ 152.600,00	12.208.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,2	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio nivel, incluye acrilico peligro alta tension, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 836.600,00	836.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,3	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio de tuberia PVC a tuberia IMC, incluye acrilico peligro alta tensión, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	2,00	$ 660.400,00	1.320.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,4	Tuberia IMC 6" expuesta desde la caja de paso metalica hasta el equipo de medida, incluye curvas, uniones, soportes y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	20,00	$ 534.800,00	10.696.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,5	Acometida en 3x4/0 Al-XLPE-15 kV desde punto de conexión asignado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ml	150,00	$ 134.149,00	20.122.350,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,6	Estructura de subterranización/afloramiento (Incluye cajas primarias/cortacircuitos, seccionamiento, crucetas, herrajes, poste de concreto 12m 1050 Kgf)	Un	1,00	$ 3.332.000,00	3.332.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,2,7	Terminales premoldeados uso exterior-15kV (Juego completo de conos) incluye conectores, accesorios y elementos para su correcta instalacion hasta las pruebas finales.	jgo	2,00	$ 637.873,00	1.275.746,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 175	BANCO DE DUCTO EN TUBERÍA PVC DB CANALIZADA DE 3Ø4" DESDE LA CAJA DE PASO EXTERIOR HASTA LA CAJA DE PASO METALICA INTERIOR, INCLUYE TERMINALES CAMPANA, CINTA PELIGRO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML		$ 299.388,00		100,00	$ 29.938.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 29.938.800,00
NP 176	CAJA DE PASO METALICA NORMA AFINIA DE 1.00M X 1.00M X 0,40M. FABRICADAS EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 GRADO IP65 RETIE PROELECTRICOS O SIMILARES, INCLUYE VARILLA ROSCADA, PERNOS EXPANSIVOS Y TUERCAS, MARCACIÓN DE PELIGRO Y SELLO EXPANSIVO. (CAMBIO DE NIVEL+CAMBIO DE TUBERÍA)	UND		$ 1.326.733,00		3,00	$ 3.980.199,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 3.980.199,00
NP 177	BANCO DE DUCTOS IMC 3X3" EXPUESTA DESDE LA CAJA DE PASO METALICA PARA CAMBIO DE TUBERÍA PVC A IMC HASTA EL CAJA DE PASO PARA CAMBIO DE TUBERÍA A BANDEJA HACIA CELDAS DE MT, INCLUYE CURVAS, UNIONES, SOPORTES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML		$ 593.976,00		50,00	$ 29.698.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 29.698.800,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	LOP - SIN - 0002 - 2021	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA IMC 4" EN PUNTO DE CONEXIÓN	ML		$ 367.750,00		6,00	$ 2.206.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.206.500,00
NP 179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PVC 4"	UND		$ 32.076,00		9,00	$ 288.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 288.684,00
NP 180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC 4"	UND		$ 41.617,00		2,00	$ 83.234,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 83.234,00
NP 201	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 14 MTS PARA 5 REFLECTORES, CERTIFICADO RETILAP, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI Y MORTERO DE NIVELACIÓN	UND		$ 9.664.291,00		12,00	$ 115.971.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 115.971.492,00
NP 204	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR M 150W 5000K O SIMILAR	UND		$ 1.811.808,00		48,00	$ 86.966.784,00	150,00	$ 271.771.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	198,00	$ 358.737.984,00
NP 385	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA TIPO POSTE CONVENCIONAL 3200A	UN		$ 32.494.014,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 32.494.014,00	1,00	$ 32.494.014,00
15,30	**SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN**														
15,3,1	CABLE CU NO. 2/0 AWG DESNUDO	ml	40,00	$ 22.610,00	904.400,00	210,00	$ 4.748.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 4.748.100,00
15,3,2	SOLDADURA EXOTÉRMICA 150 Ó 200G (CABLE-CABLE EN T)	un	16,00	$ 78.900,00	1.262.400,00	16,00	$ 1.262.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 1.262.400,00
15,3,3	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 2/0	un	16,00	$ 9.832,00	157.312,00	16,00	$ 157.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 157.312,00
15,3,4	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30	un	4,00	$ 214.600,00	858.400,00	2,00	$ 429.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 429.200,00
15,3,5	ELECTRODO DE CU PARA PUESTA A TIERRA DE 5/8"X2,4M	un	9,00	$ 127.200,00	1.144.800,00	4,00	$ 508.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 508.800,00
15,3,6	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA MEDIDA SF6 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR (INCLYE MEDIDOR ELECTRÓNICO, MULTITARIFA, MULTIRANGO, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 40:5A, (3) PTS DE 13200/√3:120V/√3 Y DEMÁS ACCESORIOS)	un	1,00	$ 22.562.102,00	22.562.102,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,7	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA DE PROTECCIÓN EN SF6 /INCLUYE FUSIBLES HH 63 A) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	un	1,00	$ 27.000.000,00	27.000.000,00		$ -	1,00	$ 27.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.000.000,00
15,3,8	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: SECCIONADOR DE 17.5 KV-630A BAJO CARGA, CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA.	un	2,00	$ 9.080.875,00	18.161.750,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,9	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: GABINETE METALICO PARA ENCERRAR EL TRANSFORMADOR DE ACUERDO CON NORMATIVAS ELECTRICARIBE Y RETIE.	un	1,00	$ 11.748.400,00	11.748.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,10	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 13,800 A 208/120, CLASE F, AHORRADOR DE ENERGIA, CON TERMOCUPLAS POR DEBANADO Y TERMOMETRO. INCLUYE DPS, EXTRACTOR, CHEQUEO Y TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	un	1,00	$ 61.130.000,00	61.130.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,11	RIEL TRANSFORMADOR	un	1,00	$ 290.000,00	290.000,00	2,00	$ 580.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 580.000,00
15,3,12	MARQUILLADO Y PINTURA	un	1,00	$ 4.265.300,00	4.265.300,00	2,00	$ 8.530.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 8.530.600,00
15,3,13	PUESTA TIERRA DE CUARTO S/E, PUERTAS Y ELEMENTOS METALICOS	un	1,00	$ 2.450.000,00	2.450.000,00	1,00	$ 2.450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.450.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,3,14	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: INTERCONEXIONES PRIMARIAS ENTRE CELDA DE MEDIDA TRF 1 (BARRAS DE COBRE FORRADAS EN FUNDA TERMOENCOGIBLE)	un	1,00	$ 5.897.787,00	5.897.787,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,15	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: INTERCONEXIONES PRIMARIAS ENTRE TRANSFORMADOR DE 800 KVA Y TABLERO GENERAL DISTRIBUCION 10,6 M (BUS DE BARRAS TRIFÁSICO PARA 3000 A + NEUTRO Y TIERRA, TRAMO RECTO, INCLUYE ACCESORIOS, CURVAS Y SOPORTES)	un	1,00	$ 29.698.710,00	29.698.710,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,3,16	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA PARA ATERRIZAJE DE BLINDOBARRA, EN CABLE CU NO. 2. INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIÓN	ml	12,00	$ 12.500,00	150.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES														
NP 260	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA IP 20 Y TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1600 KVA, 13.200V A 460V, TIPO SECO CLASE F, AHORRADOR DE ENERGIA, CON TERMOCUPLAS POR DEBANADO Y TERMOMETRO. INCLUYE DPS, EXTRACTOR	un		$ 204.212.229,00	-	1,00	$ 204.212.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 204.212.229,00
NP 261	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA IP 20 Y TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 440V A 220V, TIPO SECO CLASE H, AHORRADOR DE ENERGIA, CON TERMOCUPLAS POR DEBANADO Y TERMOMETRO.	un		$ 80.331.783,00	-	1,00	$ 80.331.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.331.783,00
NP334	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 2000 A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN ENTRE TRANSFORMADOR DE 1.6MV TRANSFERENCIA 1. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TRENZAS FLEX Y PLATINAS A TRAFO LINE L1: - SCP 2000A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 11.179.999,00				0,00	$ -	0,00	$ -	7,09	$ 79.266.192,91	7,09	$ 79.266.192,91
NP335	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 2000A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN ENTRE TRANSFERENCIA Y GRUPO ELECTRÓGENO. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, LINE L2: - SCP 2000A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 6.185.595,00				0,00	$ -	0,00	$ -	26,16	$ 161.815.165,20	26,16	$ 161.815.165,20
NP336	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 2000A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN ENTRE TRANSFERENCIA 1 Y TGBT-P. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN L3: - SCP 2000A AL (4WIRE (3F + N+ PE CASING)	ML		$ 8.778.551,00				0,00	$ -	0,00	$ -	4,91	$ 43.102.685,41	4,91	$ 43.102.685,41
NP337	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 1000A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN DESDE TGBT-P A TRANSFORMADOR DE 630KVA. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TRENZAS FLEX Y PLATINAS A TRAFO L4: - SCP 1000A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 5.425.266,00				0,00	$ -	0,00	$ -	9,27	$ 50.292.215,82	9,27	$ 50.292.215,82

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP338	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 800A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN DESDE TGBT-P A TGBT-460V A PISOS. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN L5: - MR 800A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 3.954.182,00				0,00	$ -	0,00	$ -	3,27	$ 12.930.175,14	3,27	$ 12.930.175,14
NP339	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 800A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN DESDE TGBT-460V A PISOS. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN L6: - MR 800A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 4.100.197,00				0,00	$ -	0,00	$ -	40,88	$ 167.616.053,36	40,88	$ 167.616.053,36
NP340	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 1600A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN ENTRE TRANSFORMADOR BAJA BAJA Y TGBT_220V. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TRENZAS FLEX Y PLATINAS A TRAFO L7: - SCP 1600A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 8.622.589,00				0,00	$ -	0,00	$ -	10,90	$ 93.986.220,10	10,90	$ 93.986.220,10
NP341	SUMINISTRO DE ELECTROBARRA DE ALUMINIO 1600A, TRIFÁSICO, CUATRO CONDUCTORES. PARA CONEXIÓN DESDE TGBT-220V A PISOS. L8: - SCP 1600A AL (4WIRE (3F + N + PE CASING)	ML		$ 4.718.484,00				0,00	$ -	0,00	$ -	37,06	$ 174.867.017,04	37,06	$ 174.867.017,04
NP342	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3X300A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 13.196.141,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.196.141,00	1,00	$ 13.196.141,00
NP343	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3x800A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 26.280.601,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 26.280.601,00	1,00	$ 26.280.601,00
NP344	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3x150A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 10.780.210,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.780.210,00	1,00	$ 10.780.210,00
NP345	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3x125A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 6.260.687,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.260.687,00	1,00	$ 6.260.687,00
NP346	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3x70A- 3x100A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 5.630.655,00				0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 11.261.310,00	2,00	$ 11.261.310,00
NP347	SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACION SCP CON PROTECCION DE 3x500A MAGNETICA Y MANDO ROTATIVO	UN		$ 14.935.993,00				0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 29.871.986,00	2,00	$ 29.871.986,00
NP348	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE ENTRADA TIPO IM CON SECCIONAMIENTO PARA PROTECCIÓN PRINCIPAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ID: 630A, UR:14KV, ISC:20KA, US:13.2KV	UN		$ 30.588.887,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 30.588.887,00	1,00	$ 30.588.887,00
NP 368	INTERCONEXIONES 800 A . INCLUYE TRES (3) INTERCONEXIONES SEGÚN DISEÑO	UN		$ 11.186.824,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 11.186.824,00	1,00	$ 11.186.824,00
NP 369	INTERCONEXIÓN 1250 A. INCLUYE UNA (1) INTERCONEXIÓN SEGÚN DISEÑO	UN		$ 6.215.632,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.215.632,00	1,00	$ 6.215.632,00
NP 370	INTERCONEXIONES 1600 A . INCLUYE DOS (2) INTERCONEXIONES SEGÚN DISEÑO	UN		$ 13.191.610,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.191.610,00	1,00	$ 13.191.610,00
NP 371	INTERCONEXIONES 2000 A. INCLUYE CUATRO (4) INTERCONEXIONES SEGÚN DISEÑO	UN		$ 27.701.228,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 27.701.228,00	1,00	$ 27.701.228,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	**FECHA PRESENTE ACTA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					**20/06/2024**
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**	
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029	
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027	
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,40	**TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN**														
15,4,1	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE BT 208 V, PARA ALOJAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS, INCLUYE BARRAJE (INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA 25KA). FABRICAR SEGÚN D.U.	un	1,00	$ 107.764.682,00	107.764.682,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,4,2	CELDA DE BT 208 V , PARA ALOJAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS, INCLUYE BARRAJE. (INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA 25KA) SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	un	1,00	$ 21.196.686,00	21.196.686,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,4,3	CELDA DE BT 208 V, PARA ALOJAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS, INCLUYE BARRAJE, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	un	1,00	$ 19.613.483,00	19.613.483,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN														
NP 353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA REF XLA-300 CON PROTECCION MAGNÉTICA EN CELDA CON BARRAJE DE COBRE Y TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 2000A 460V PARA BCI . SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE GABINETE COL ROLLED PARA ADOSAR EN MURO TAM_820X620 TRA	UN		$ 20.989.882,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.989.882,00	1,00	$ 20.989.882,00
NP 354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA XL3-TRA/2500 AUTOMATICA OPERADA POR INTERRUPTORES EN CELDA CON BARRAJE DE COBRE Y TOTALIZADOR EN CAJA MOLDEADA DE 2000A 460V. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE TABLERO AUTOSOPORTADO GALVANIZADO IP55 XL3-TRA-G-975x975	UN		$ 140.500.324,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.500.324,00	1,00	$ 140.500.324,00
NP 355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ARM_1 PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE PISO 1 , PARA 6 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 7.879.775,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.879.775,00	1,00	$ 7.879.775,00
NP 356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE LOCALES DE PISO 5 , PARA 6 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 15.069.306,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 15.069.306,00	1,00	$ 15.069.306,00
NP 357	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO URB_1 PARA MEDIDORES DE MEDIDA DIRECTA DE URBANISMO, PARA 12 CUENTAS TRIFÁSICAS. SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. NO INCLUYE MEDIDORES	UN		$ 16.544.138,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 16.544.138,00	1,00	$ 16.544.138,00
NP 358	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGA_460V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 2000A, 460V. INCLUYE BANCO DE CONDENSADORES, PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, TC'S DE 2000:5, DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE RESERVAS	UN		$ 192.764.566,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.764.566,00	1,00	$ 192.764.566,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 359	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGD-460V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 800A, 460V. INCLUYE PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE RESERVA	UN		$ 42.559.318,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.559.318,00	1,00	$ 42.559.318,00
NP 360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN TGD-220V AUTOSOPORTADO, CON BARRAS DE COBRE DE 1600A, 220V. INCLUYE PROTECCIONES, ANALIZADOR DE REDES, TC'S DE 1500:5 DPS'S SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE RESERVA	UN		$ 49.622.243,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 49.622.243,00	1,00	$ 49.622.243,00
NP 361	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PARA HVAC EN PISO 5 A 460V 3F TGD_HVAC5_460V CON TOTALIZADOR DE 800AMP REGULADO A 692A Y 3 CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE RESERVA	UN		$ 34.497.898,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 34.497.898,00	1,00	$ 34.497.898,00
NP 363	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_SOTANO_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 100 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 7.512.702,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.512.702,00	1,00	$ 7.512.702,00
NP 364	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO1_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 320 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 5.931.612,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.931.612,00	1,00	$ 5.931.612,00
NP 365	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO2_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 500 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA.	UN		$ 21.979.187,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.979.187,00	1,00	$ 21.979.187,00
NP 366	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO3_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 160 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 6.914.197,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.914.197,00	1,00	$ 6.914.197,00
NP 367	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO4_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 125 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 7.235.252,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.235.252,00	1,00	$ 7.235.252,00
NP 374	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TGD_PISO 5_220V CON PROTECCIÓN PRINCIPAL DE 500 AMP Y CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE DPS Y RESERVA	UN		$ 21.495.200,00				0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.495.200,00	1,00	$ 21.495.200,00
15,50	**SALIDAS ELECTRICAS**														
0,00	**SOTANO 1**														
15,5,1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT. LUMINARIA HERMETICA LED 2X18 (NO INCLUIDA)	un	154,00	$ 162.500,00	25.025.000,00	57,00	$ 9.262.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	57,00	$ 9.262.500,00
15,5,2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, QUE INCLUYE: TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CAJAS, TAPA LISA, CABLE LSHF, PRENSACABLE, CONECTOR DE RESORTE Y ENCAUCHETADO (3X16) DE LA CAJA A LA LUMINARIA. LUMINARIA BALA LED 18W.	un	23,00	$ 57.087,00	1.313.001,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NUMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		29,00	$ 17.003.715,00	67,00	$ 39.284.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	96,00	$ 56.288.160,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		1.778,00	$ 50.633.884,00	322,00	$ 9.169.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2.100,00	$ 59.803.800,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		996,00	$ 75.869.304,00	304,00	$ 23.156.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.300,00	$ 99.026.200,00
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00		250,00	$ 6.377.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	250,00	$ 6.377.750,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,00	$ 32.005.785,00	61,00	$ 32.005.785,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		26,00	$ 14.117.948,00	5,00	$ 2.714.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	31,00	$ 16.832.938,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		9,00	$ 5.134.563,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 5.134.563,00
15,60	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
0,00	**EN SOTANO 1**														
15,6,1	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. LED 2X18W HERMETICA	un	154,00	$ 246.762,00	38.001.348,00	10,00	$ 2.467.620,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 2.467.620,00	0,00	$ -		$ -
15,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO.LUMINARIA EM2 6XLEDS.	un	45,00	$ 199.840,00	8.992.800,00	10,00	$ 1.998.400,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 1.998.400,00	0,00	$ -		$ -
15,6,3	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. APLIQUE	un	5,00	$ 41.972,00	209.860,00	5,00	$ 209.860,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 209.860,00	0,00	$ -		$ -
15,6,4	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE ENCAUCHETADO. LOTUS 18W LED.	un	23,00	$ 145.812,00	3.353.676,00	1,00	$ 145.812,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 145.812,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N° [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LDP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	**FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
	ADICIONALES LUMINARIAS EN SOTANO 1														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	247,00	$ 69.903.223,00	247,00	$ 69.903.223,00
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 7.940.998,00	26,00	$ 7.940.998,00
NP 266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 18W LEDVANCE O EQUIVALENTE PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 225.423,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	94,00	$ 21.189.762,00	94,00	$ 21.189.762,00
NP 269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALLPACK PARA MURO DE 45W/6500K LEDVANCE O EQUIVALENTE EN ALUMINIO CON DIFUSOR EN POLICARBONATO FLUJO LUMINOSO 5800LM, EFICACIA 130LM/W, ANGULO DE APERTURA 110°.	UN		$ 490.256,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 7.844.096,00	16,00	$ 7.844.096,00
NP 271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H=1,20 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO PARA SÓTANO. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MINUTOS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO	UN		$ 270.985,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,00	$ 31.705.245,00	117,00	$ 31.705.245,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 4.123.176,00	24,00	$ 4.123.176,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,00	$ 10.402.879,00	61,00	$ 10.402.879,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N° [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LDP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**		**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,70	**SALIDAS ELECTRICAS**															
0,00	**EN NIVEL 1 PISO 1**															
15,7,1	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	42,00	$ 101.889,00	4.279.338,00		142,00	$ 14.468.238,00	0,00	$ -	-142,00	-$ 14.468.238,00	0,00	$ -		$ -
15,7,2	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	22,00	$ 117.909,00	2.593.998,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,3	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 38W. (No incluida).	un	13,00	$ 117.897,00	1.532.661,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,4	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	85,00	$ 106.009,00	9.010.765,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,5	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	12,00	$ 106.009,00	1.272.108,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,6	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Piso LED 7W (No incluida).	un	43,00	$ 101.003,00	4.343.129,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,8	Salida para iluminación de emergencia en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	38,00	$ 120.659,00	4.585.042,00		10,00	$ 1.206.590,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 1.206.590,00	0,00	$ -		$ -
15,7,9	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	2,00	$ 65.772,00	131.544,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,10	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel estudio de grabacion (No incluida).	un	50,00	$ 79.439,00	3.971.950,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,11	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel Galeria de arte (No incluida).	un	30,00	$ 79.438,00	2.383.140,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,12	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 aplique de pared (No incluida).	un	80,00	$ 65.772,00	5.261.760,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,13	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica de 10x10cm cm doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en Escaleras	un	9,00	$ 98.580,00	887.220,00			$ -	19,00	$ 1.873.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 1.873.020,00
15,7,14	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	6,00	$ 128.690,00	772.140,00		1,00	$ 128.690,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 128.690,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,7,15	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	432,00	$ 25.044,00	10.819.008,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,16	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, cajas metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	13,00	$ 118.597,00	1.541.761,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 156.405,00	312.810,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,18	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 117.420,00	587.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,19	Salida eléctrica de piso, para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	5,00	$ 1.398.120,00	6.990.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,20	Salida eléctrica de piso, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	8,00	$ 562.109,00	4.496.872,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,21	Salida eléctrica para sensor, de puertas, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF. (No incluye sensor).	un	10,00	$ 117.173,00	1.171.730,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,22	Salida para suiche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 117.173,00	585.865,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,23	Salida para suiche doble en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 135.757,00	678.785,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,7,24	Salida para suiche triple en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 141.066,00	564.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 1 PISO 1														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		141,00	$ 49.728.867,00	213,00	$ 75.122.331,00	0,00	$ -	0,00	$ -	354,00	$ 124.851.198,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 87.950.250,00	150,00	$ 87.950.250,00
NP 183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH 40 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ml		$ 70.192,00		1.827,00	$ 128.240.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.827,00	$ 128.240.784,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N° [redacted]

CONTRATO N°	2021040002
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRORROGA No 2:	3 MESES
PRORROGA No 3:	3 MESES
PRORROGA No 4:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	12/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2

PROCESO LICITATORIO No	**LDP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	800,00	$ 22.782.400,00	800,00	$ 22.782.400,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	800,00	$ 60.939.200,00	800,00	$ 60.939.200,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 13.117.125,00	25,00	$ 13.117.125,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.343.984,00	8,00	$ 4.343.984,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.711.521,00	3,00	$ 1.711.521,00
NP 328	CANALIZACION 0.40 X 0.60 EN ZONA ARENA, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTADO Y TUBERIA PVC DE 2"	ML		$ 62.100,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	490,00	$ 30.429.000,00	490,00	$ 30.429.000,00
NP 329	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME EN GEL SUBTERRÁNEO ALUMBRADO PÚBLICO	UND		$ 71.260,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 3.705.520,00	52,00	$ 3.705.520,00
NP 330	CAJA DE INSPECCIÓN 40X40 MEDIDA INTERNA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND		$ 270.310,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39,00	$ 10.542.090,00	39,00	$ 10.542.090,00
NP 331	ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO PARA LUMINARIAS 3X14 COBRE.	ML		$ 9.391,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 9.391.000,00	1.000,00	$ 9.391.000,00
NP 350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2x3x4/0 (F) + 2x4/0 (N) + 1x4/0 (T) AWG AL S8000	ML		$ 229.337,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 27.520.440,00	120,00	$ 27.520.440,00
NP 351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL 2x6 (F) + 1x6 (T) AWG AL S8000	ML		$ 32.932,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	580,00	$ 19.100.560,00	580,00	$ 19.100.560,00
NP 352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL 2x10 (F) + 1x10 (T) AWG Cu	ML		$ 26.697,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 5.606.370,00	210,00	$ 5.606.370,00
15.22.1	PUNTA FRANKLIN 150 CMS EN ACERO INOX	un		$ 79.040,00			$ -	12,00	$ 948.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 948.480,00
15.22.2	ALAMBROM 8 MM	ml		$ 8.713,00			$ -	240,00	$ 2.091.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	240,00	$ 2.091.120,00
15.22.6	VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,4 MTS	un		$ 38.889,00			$ -	20,00	$ 777.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 777.780,00
15.22.8	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO H1010 PARA EMPALME AL-CU. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y ENCINTADA	un		$ 25.709,00			$ -	12,00	$ 308.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 308.508,00
15.22.9	SOLDADURA EXOTERMICA	un		$ 26.486,00			$ -	4,00	$ 105.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 105.944,00
15,80	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
0,00	**EN NIVEL 1 PISO 1**														
15,8,1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	42,00	$ 145.812,00	6.124.104,00	42,00	$ 6.124.104,00	0,00	$ -	-42,00	-$ 6.124.104,00	0,00	$ -		$ -
15,8,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	22,00	$ 174.603,00	3.841.266,00	22,00	$ 3.841.266,00	0,00	$ -	-22,00	-$ 3.841.266,00	0,00	$ -		$ -
15,8,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 60x60 LED 38W.	un	13,00	$ 246.762,00	3.207.906,00	13,00	$ 3.207.906,00	0,00	$ -	-13,00	-$ 3.207.906,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,8,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	85,00	$ 879.429,00	74.751.465,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,8,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	12,00	$ 564.988,00	6.779.856,00	12,00	$ 6.779.856,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 6.779.856,00	0,00	$ -		$ -
15,8,6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Piso LED Exterior.	un	43,00	$ 36.839,00	1.584.077,00	43,00	$ 1.584.077,00	0,00	$ -	-43,00	-$ 1.584.077,00	0,00	$ -		$ -
15,8,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	38,00	$ 199.840,00	7.593.920,00	38,00	$ 7.593.920,00	0,00	$ -	-38,00	-$ 7.593.920,00	0,00	$ -		$ -
15,8,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	2,00	$ 41.972,00	83.944,00	2,00	$ 83.944,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 83.944,00	0,00	$ -		$ -
15,8,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	50,00	$ 41.972,00	2.098.600,00	50,00	$ 2.098.600,00	0,00	$ -	-50,00	-$ 2.098.600,00	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 1 PISO 1														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	47,00	$ 13.301.423,00	47,00	$ 13.301.423,00
NP 266	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 18W LEDVANCE O EQUIVALENTE PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 225.423,00				0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 5.860.998,00	26,00	$ 5.860.998,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,00	$ 32.975.564,00	76,00	$ 32.975.564,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	153,00	$ 94.867.803,00	153,00	$ 94.867.803,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 22.551.815,00	65,00	$ 22.551.815,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 3.435.980,00	20,00	$ 3.435.980,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 11.085.035,00	65,00	$ 11.085.035,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 25.340.876,00	44,00	$ 25.340.876,00
NP 275	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO T AP 35W, 4000K 6M BRAZO DOBLE MARCA LUXYCOM FABRICADO EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL PTS 90X90, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, CONJUNTO OPTICO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 22 PINTADO EN BLANCO, DIFUSOR EN ACRILICO OPAL, DISTRIBUCIÓN DE LUZ VOLUMETRIC, POTENCIA 28-30W EFICACIAS 92 LM/W CRI 80, VIDA UTIL FUENTE DE LUZ 50,000H, IP65 DRIVER MULTIVOLTAJE, ANSI C62.41 O EQUIVALENTE.	UN		$ 5.786.961,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 52.082.649,00	9,00	$ 52.082.649,00
NP 276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO T AP 35W 4000K 8M BRAZO SENCILLO MARCA LUXYCOM FABRICADO EN TUBERIA CUADRADA ESTRUCTURAL PTS 90X90, ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO, CONJUNTO OPTICO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 22 PINTADO EN BLANCO, DIFUSOR EN ACRILICO OPAL, DISTRIBUCIÓN DE LUZ VOLUMETRIC, POTENCIA 28-30W EFICACIAS 92 LM/W CRI 80, VIDA UTIL FUENTE DE LUZ 50,000H, IP65 DRIVER MULTIVOLTAJE, ANSI C62.41 O EQUIVALENTE.	UN		$ 5.548.236,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 22.192.944,00	4,00	$ 22.192.944,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LDP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 689.080,00	8,00	$ 689.080,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 6.461.120,00	40,00	$ 6.461.120,00
15,90	**SALIDAS ELECTRICAS**														
0,00	**EN NIVEL 2 PISO 2**														
15,9,1	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	195,00	$ 101.889,00	19.868.355,00	195,00	$ 19.868.355,00	0,00	$ -	-195,00	-$ 19.868.355,00	0,00	$ -		$ -
15,9,2	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	16,00	$ 117.909,00	1.886.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,3	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 8W. (No incluida).	un	38,00	$ 117.897,00	4.480.086,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,4	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	60,00	$ 106.009,00	6.360.540,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,5	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	80,00	$ 106.009,00	8.480.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,6	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica,cable LSHF, conectores de resorte. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K (No incluida).	un	20,00	$ 101.003,00	2.020.060,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,7	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m. (No incluida).	un	15,00	$ 106.008,00	1.590.120,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,8	Salida para iluminación de emergencia en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	71,00	$ 120.659,00	8.566.789,00	71,00	$ 8.566.789,00	0,00	$ -	-71,00	-$ 8.566.789,00	0,00	$ -		$ -
15,9,9	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	$ 67.896,00	543.168,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,10	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	18,00	$ 98.579,00	1.774.422,00	18,00	$ 1.774.422,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.774.422,00
15,9,11	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	18,00	$ 128.690,00	2.316.420,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No 005

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,9,12	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	521,00	$ 25.044,00	13.047.924,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	63,00	$ 118.597,00	7.471.611,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,14	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento,cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 156.405,00	469.215,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,15	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	49,00	$ 117.420,00	5.753.580,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,18	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 124.722,00	1.496.664,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,19	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, cafeteria y tienda, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 124.722,00	1.496.664,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,20	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	12,00	$ 117.173,00	1.406.076,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,21	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	$ 135.757,00	135.757,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,9,22	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 141.066,00	564.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 2 PISO 2														
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	259,00	$ 151.860.765,00	259,00	$ 151.860.765,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00		10.881,00	$ 309.869.118,00	0,00	$ -	-7.881,00	-$ 224.435.118,00	0,00	$ -	3.000,00	$ 85.434.000,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00		1.163,70	$ 88.643.683,80	1.836,30	$ 139.878.316,20	0,00	$ -	0,00	$ -	3.000,00	$ 228.522.000,00
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	500,00	$ 12.755.500,00	500,00	$ 12.755.500,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 52.468.500,00	100,00	$ 52.468.500,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**							**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00		100,00	$ 54.299.800,00	3,00	$ 1.628.994,00	0,00	$ -	0,00	$ -	103,00	$ 55.928.794,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00		14,00	$ 7.987.098,00	4,00	$ 2.282.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 10.269.126,00
NP 200	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. TRIPLE ALTURA PROMEDIO 8M PISO 2	UND		$ 406.258,00		594,00	$ 241.317.252,00	143,00	$ 58.094.894,00	0,00	$ -	0,00	$ -	737,00	$ 299.412.146,00
NP 216	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#12F+ 1#12N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. TRIPLE ALTURA. PROMEDIO 15M PISO 2	UND		$ 539.066,00		162,00	$ 87.328.692,00	0,00	$ -	-89,00	-$ 47.976.874,00	0,00	$ -	73,00	$ 39.351.818,00
15,10	**INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**																		
0,00	**EN NIVEL 2 PISO 2**																		
15,10,1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	195,00	$ 145.812,00	28.433.340,00	195,00	$ 28.433.340,00	0,00	$ -	-195,00	-$ 28.433.340,00	0,00	$ -		$ -
15,10,2	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	16,00	$ 174.603,00	2.793.648,00	16,00	$ 2.793.648,00	0,00	$ -	-16,00	-$ 2.793.648,00	0,00	$ -		$ -
15,10,3	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 8W.	un	38,00	$ 246.762,00	9.376.956,00	38,00	$ 9.376.956,00	0,00	$ -	-38,00	-$ 9.376.956,00	0,00	$ -		$ -
15,10,4	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	60,00	$ 879.429,00	52.765.740,00	60,00	$ 52.765.740,00	0,00	$ -	-60,00	-$ 52.765.740,00	0,00	$ -		$ -
15,10,5	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	80,00	$ 564.988,00	45.199.040,00	80,00	$ 45.199.040,00	0,00	$ -	-80,00	-$ 45.199.040,00	0,00	$ -		$ -
15,10,6	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K	un	20,00	$ 36.839,00	736.780,00	20,00	$ 736.780,00	0,00	$ -	-20,00	-$ 736.780,00	0,00	$ -		$ -
15,10,7	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m.	un	15,00	$ 669.452,00	10.041.780,00	15,00	$ 10.041.780,00	0,00	$ -	-15,00	-$ 10.041.780,00	0,00	$ -		$ -
15,10,8	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	71,00	$ 199.840,00	14.188.640,00	71,00	$ 14.188.640,00	0,00	$ -	-71,00	-$ 14.188.640,00	0,00	$ -		$ -
15,10,9	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	$ 41.972,00	335.776,00	8,00	$ 335.776,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 335.776,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**				
NIT:	890115406-0					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**	**FECHA PRESENTE ACTA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES					**20/06/2024**
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS					
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**	
PRORROGA No 3:	3 MESES					
PRORROGA No 4:	8 MESES					
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029	
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027	
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024	

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 2 PISO 2														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	74,00	$ 20.942.666,00	74,00	$ 20.942.666,00
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.221.692,00	4,00	$ 1.221.692,00
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,00	$ 30.372.230,00	70,00	$ 30.372.230,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	106,00	$ 65.725.406,00	106,00	$ 65.725.406,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	138,00	$ 47.879.238,00	138,00	$ 47.879.238,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N[redacted]

CONTRATO Nº	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**Nº POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 4.294.975,00	25,00	$ 4.294.975,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.217.007,00	13,00	$ 2.217.007,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 14.974.154,00	26,00	$ 14.974.154,00
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 1.981.105,00	23,00	$ 1.981.105,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 19.383.360,00	120,00	$ 19.383.360,00
NP 280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DESCOLGAR 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 235.550,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 2.826.600,00	12,00	$ 2.826.600,00
	AUDITORIO														
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 7.440.612,00	12,00	$ 7.440.612,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021** [redacted]	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 288	SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIA LINEAL SURF. 113,0 CM 220V ESPECIAL (CON BATERIA DE EMERGENCIA), LUMINARIA PARA SUSPENDER O ADOSAR, MODELO FIL 50 G2 OPAL SUS, DE LA MARCA LAMP, PERFIL FABRIOCADO EN EXTRUCCIÓN DE ALUMINIO LACADO EN COLOR SATINO CON DIFUSOR DE POLICARBONATRO OPAL, MODELO PARA LED MID POWER, EQUIPO ELECTROINCO DALI WH INCORPORADO, IP42, IK07, CLASE DE AISLAMIENTO I, SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA 0. RAL 9010, FLUJO DESDE 2004LM, EFICACIA DE 94,1 LM/W, HORAS DE VIDA DEL LED 70,000 L80 B10 (TA=25°C), MACADAM 3, 220-240V, REGULABLE DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 2.301.197,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 9.204.788,00	4,00	$ 9.204.788,00
	MUSEO PISO 2														
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 13.021.071,00	21,00	$ 13.021.071,00
NP 289	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V PARA TRACK DALI, PROYECTOR PARA ADAPTAR A CARRIL TRIFASICO UNIVERSAL MULTIDIRECCIONAL, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLO NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 3845 LM, EFICACIA DESDE 102 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 34,3 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.519.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	94,00	$ 142.873.420,00	94,00	$ 142.873.420,00
NP 290	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V DE SOBREPONER, PROYECTOR PARA SUPERFICIO MULTIDIRECCIONAL, MODELO HANCE SUR 2000 WW FL DALI BK, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO EN COLO NEGRO TEXTURIZADO, EQUIPO ELECTROCINO DALI, RELFECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA FLOOD, CLASE DE AISLAMIENTO I, PESO 720G, RAL 9011, FLUJOS DESDE 1445LM EFICACIA 69,8 LM/W, 50,000H DE VIDA UTIL (L80B10 TA=25°C), APERTURA DE 36.1° GARANTÍA DE 5AÑOS, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.597.907,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 31.958.140,00	20,00	$ 31.958.140,00