REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA N° [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT KOMBIC MARCA LAMP O EQUIVALENTE 20W, DALI, 220-240V, 110LM/W, FLUJO LUMINOSO 2184LM, IP 20, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C - 50°C, CRI >80, DIFUSOR DE ALTA CALIDAD	UN		$ 1.027.157,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 36.977.652,00	36,00	$ 36.977.652,00
NP 293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRACK 220/230V SUR 2000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS, MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES DESCOLGADO A H=4,00 MTS	UN		$ 1.012.667,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	81,00	$ 82.026.027,00	81,00	$ 82.026.027,00
15,11	**SALIDAS ELÉCTRICAS**														
0,00	**EN NIVEL 3 PISO 3**														
15,11,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	69,00	$ 135.825,00	9.371.925,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	12,00	$ 135.825,00	1.629.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,3	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja metalica, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	12,00	$ 90.300,00	1.083.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	26,00	$ 154.783,00	4.024.358,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,5	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00	8,00	$ 1.086.600,00	13,00	$ 1.765.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 2.852.325,00
15,11,6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	$ 90.300,00	722.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida)	un	11,00	$ 135.825,00	1.494.075,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	4,00	$ 135.825,00	543.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	$ 151.343,00	1.816.116,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	162,00	$ 31.948,00	5.175.576,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 152.719,00	763.595,00	5,00	$ 763.595,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 763.595,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,11,13	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	20,00	$ 151.543,00	3.030.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,14	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 414.130,00	1.242.390,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	$ 408.917,00	1.226.751,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 173.796,00	695.184,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 158.845,00	794.225,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	$ 1.833.886,00	7.335.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,19	Salida para suiche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	31,00	$ 155.132,00	4.809.092,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,20	Salida para suiche doble en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	$ 135.757,00	135.757,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,21	Salida eléctrica empotrada, para tarima y puerta levadiza de teatro, que incluye: tuberia 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metalica, No incluye cableado y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,22	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Start track spot small 14W 3k ra90 nb black	un	8,00	$ 341.067,00	2.728.536,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,23	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Rana led r 600 ho 4k louv+pri ssc w gen2	un	156,00	$ 333.333,00	51.999.948,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,11,24	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: LYTEFRAM Recessed 2x70 W HI-PAR 111 24°	un	48,00	$ 291.667,00	14.000.016,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 3 PISO 3														
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00		80,00	$ 28.214.960,00	355,00	$ 125.203.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	435,00	$ 153.418.845,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VIGENCIA

AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00		78,00	$ 45.734.130,00	30,00	$ 17.590.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	108,00	$ 63.324.180,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.400,00	$ 68.347.200,00	2.400,00	$ 68.347.200,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.400,00	$ 182.817.600,00	2.400,00	$ 182.817.600,00
NP 186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#12+ 1#12 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 25.511,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 5.102.200,00	200,00	$ 5.102.200,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	109,00	$ 57.190.665,00	109,00	$ 57.190.665,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 54.299.800,00	100,00	$ 54.299.800,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 9.128.112,00	16,00	$ 9.128.112,00
15,12	**INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
0,00	**EN NIVEL 3 PISO 3**														
15,12,1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	69,00	$ 181.624,00	12.532.056,00	69,00	$ 12.532.056,00	0,00	$ -	-69,00	-$ 12.532.056,00	0,00	$ -		$ -
15,12,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	12,00	$ 145.812,00	1.749.744,00	12,00	$ 1.749.744,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 1.749.744,00	0,00	$ -		$ -
15,12,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	12,00	$ 41.972,00	503.664,00	12,00	$ 503.664,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 503.664,00	0,00	$ -		$ -
15,12,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	26,00	$ 199.840,00	5.195.840,00	26,00	$ 5.195.840,00	0,00	$ -	-26,00	-$ 5.195.840,00	0,00	$ -		$ -
15,12,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. TLLED - 402 7W	un	8,00	$ 199.840,00	1.598.720,00	8,00	$ 1.598.720,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.598.720,00	0,00	$ -		$ -
15,12,7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado libre de halógenos. Pandora LED 28W.	un	85,00	$ 174.603,00	14.841.255,00	85,00	$ 14.841.255,00	0,00	$ -	-85,00	-$ 14.841.255,00	0,00	$ -		$ -
15,12,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 108W.	un	11,00	$ 246.762,00	2.714.382,00	11,00	$ 2.714.382,00	0,00	$ -	-11,00	-$ 2.714.382,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
	FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15,12,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W .	un	4,00	$ 566.735,00	2.266.940,00	4,00	$ 2.266.940,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 2.266.940,00	0,00	$ -		$ -
15,12,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	$ 205.459,00	2.465.508,00	12,00	$ 2.465.508,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 2.465.508,00	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN PISO 3 ZONAS COMUNES														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 5.943.189,00	21,00	$ 5.943.189,00
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 2.748.807,00	9,00	$ 2.748.807,00
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	123,00	$ 76.266.273,00	123,00	$ 76.266.273,00
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,00	$ 23.592.668,00	68,00	$ 23.592.668,00
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 4.982.171,00	29,00	$ 4.982.171,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No. [redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 1.875.929,00	11,00	$ 1.875.929,00
NP 277	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWN FOCOLUM INCRUSTADA 4,5W, LEDVANCE O EQUIVALENTE 3000K, 100-240V, 100LM/W, LEDVANCE FLUJO LUMINOSO 450LM, IP 20, ANGULO DE APERTURA 42°, VIDA UTIL 25,000 HORAS	UN		$ 86.135,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.033.620,00	12,00	$ 1.033.620,00
NP 278	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED CON PERFIL 3000K 14W 24V DC, 12V, IRC 80, VIDA UTIL 20.000, IP 20 PARA USO INTERIOR, IP 65 PARA USO EXTERIOR, SIN VARIACIÓN DE ANGULO EN CADA LED, LUZ UNIFORME EN TODA LONGITUD DE LA CINTA, LEDVANCE O EQUIVALENTE INCLUYE DRIVER IP65 DE 24W	ML		$ 161.528,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 5.815.008,00	36,00	$ 5.815.008,00
	LUMINARIAS MUSEO PISO 3														
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	35,00	$ 21.701.785,00	35,00	$ 21.701.785,00
NP 289	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V PARA TRACK DALI, PROYECTOR PARA ADAPTAR A CARRIL TRIFASICO UNIVERSAL MULTIDIRECCIONAL, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO, EN COLO NEGRO TEXTURIZADO. DISIPACIÓN PASIVA PARA UNA CORRECTA GESTIÓN TERMINCA, LED COB, 3845 LM, EFICACIA DESDE 102 LM/W, 50.000 HORA DE VIDA UTIL, IRC 80, MACADAM 3, ALIMENTACIÓN 220-240V, 50/60HZ, 34,3 GRADOS DE APERTURA, REGULABLE EN DALI. 5 AÑOS DE GARANTÍA, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.519.930,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	215,00	$ 326.784.950,00	215,00	$ 326.784.950,00
NP 290	SUMINISTRO E INSTALACION DE HANCE SPOT ESCUALIZABLE 13W 220V DE SOBREPONER, PROYECTOR PARA SUPERFICIO MULTIDIRECCIONAL, MODELO HANCE SUR 2000 WW FL DALI BK, MARCA LAMP, CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO PINTADO EN COLO NEGRO TEXTURIZADO, EQUIPO ELECTROCINO DALI, RELFECTOR DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA FLOOD, CLASE DE AISLAMIENTO I, PESO 720G, RAL 9011, FLUJOS DESDE 1445LM EFICACIA 69,8 LM/W, 50,000H DE VIDA UTIL (L80B10 TA=25°C), APERTURA DE 36.1° GARANTÍA DE 5AÑOS, LAMP O EQUIVALENTES	UN		$ 1.597.907,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 31.958.140,00	20,00	$ 31.958.140,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No. [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	LOP - SIN - 0002 - 2021	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 293	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRACK 220/230V SUR 2000MM DALI-ON/OFF BK EN ALUMINIO, ACABADO NEGRO, PESO 2,35KG. GARANTÍA 5 AÑOS, MARCA LAMP - LEDS C4 O EQUIVALENTES DESCOLGADO A H=4,00 MTS	UN		$ 1.012.667,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	130,00	$ 131.646.710,00	130,00	$ 131.646.710,00
	SISTEMA DE CONTROL MUSEO EN PISO 2, PISO 3 Y AUDITORIO														
NP 294	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROCESADOR PRINCIPAL CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DALI REF HQP7-MDU-2 CON PROCESADOR MDU DE 2 ENLACES HOMEWORKS QSX 1,2 PARA CONTROL Y COMUNICACIÓN DE LUMINARIAS DEL AUDITORIO Y MUSEOS. CAPACIDAD DE ENLACE DISPOSITIVOS HOMEWORKS QSX 1,2 CON CABLE 99 DISPOSITIVOS/512 ZONAS, MEMORIA PARA FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MEMORIA NO VOLÁTIL PARA ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS DEL SISTEMA, RETENCIÓN DE RELOJ REGISTRADOR DURANTE 10 AÑOS. INCLUYE ENERGIZACIÓN DESDE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 22.242.678,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 22.242.678,00	1,00	$ 22.242.678,00
NP 295	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR LOOP REF LQSE-2DALUNV-D CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DALI Y CONTROL PARA DOS BUSES DALI INDEPENDIENTE PARA SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN HASTA 64 DISPOSITIVOS DE CARGA DIGITAL ACCESIBLES POR DIRECCIÓN COMPATIBLE CON PROTOCOLO DALI, EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 12.605.229,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 126.052.290,00	10,00	$ 126.052.290,00
NP 296	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO PVC 2C/16 AWG 26 UL PARA SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVOS DE CARGA DIGITAL ACCESIBLES POR DIRECCIÓN, CON COMPATIBILIDAD SISTEMA DALI.	ML		$ 119.066,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.400,00	$ 166.692.400,00	1.400,00	$ 166.692.400,00
NP 297	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR ON/OFF LQSE-4S8-120 D CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CUATRO ZONAS DE SALIDAS CONMUTADAS DE 8A (PROTOCOLO DE CORTE DE FASE) SEGÚN REQUERIMIENTO. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE. BAJO NORMA UL 508 Y NEMA 410 ASÍ COMO LAS INC, BVM (MLV) Y BVE (ELV)	UN		$ 9.990.728,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 19.981.456,00	2,00	$ 19.981.456,00
NP 298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTONERA REF HQWD-W7B PARA SELECCIÓN DE HASTA 7 ESCENAS DIFERENTES DE CONTROL DESDE EL PROCESADOR CENTRAL. CUENTA CON 7 BOTONES DIGITALES PARA OPERAR LUCES, CORTINAS ENROLLABLES O DE RIEL Y OTROS DISPOSITIVOS. INCLUYE PILOTO CON RETROILUMINACIÓN, EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 3.470.622,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 24.294.354,00	7,00	$ 24.294.354,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 299	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS (BUS DE DATOS) UL BLINDADO LUTRON O EQUIVALENTE MODEL NUMBER HRX-CBL-346S-500 FT SPOOL 5 CONDUCTORES: COMMON 18AWG (0.75MM2); POWER 18 AWG (0.75 MM2); MUX DATA 22 AWG (0.25MM2); DATA 22 AWG (0.25MM2); DRAIN WIRE 24 AWG (0.2 MM2) TOTAL OUTER JACKET DIAMETROS 0.21 IN (5.3MM) 300 V, PARA PROPORCIONAR SEÑAL DE CONTROL Y COMUNICACIÓN CON LAS BOTONERAS.	ML		$ 125.680,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	400,00	$ 50.272.000,00	400,00	$ 50.272.000,00
NP 300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPOS DE CONTROL LUTRON O EQUIVALENTE. DISEÑADO A MEDIDA PARA LOS MÓDULOS DIN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (DPM) DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS DE CONTROL. PANELES MONTADOS EN SUPERFICIE. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 5 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 8.293.267,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 16.586.534,00	2,00	$ 16.586.534,00
NP 301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN ON/OFF. SISTEMA REMOTO A TRAVÉS DE CONEXIÓN A RED, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN DE HASTA 4 CIRCUITOS. 40 AMP MÁXIMO X TABLERO. EL EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA DE 2 AÑOS SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL FABRICANTE.	UN		$ 7.807.687,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 78.076.870,00	10,00	$ 78.076.870,00
15,13	**SALIDAS ELÉCTRICAS**														
0,00	**EN NIVEL 4 PISO 4**														
15.13.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	13,00	$ 135.825,00	1.765.725,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	6,00	$ 90.300,00	541.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	12,00	$ 154.783,00	1.857.396,00	88,00	$ 13.620.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,00	$ 13.620.904,00
15.13.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Panel LED 60x06 38W (No incluida).	un	2,00	$ 135.825,00	271.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	$ 98.579,00	788.632,00	8,00	$ 788.632,00	11,00	$ 1.084.369,00	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 1.873.001,00
15.13.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	$ 128.690,00	1.029.520,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	25,00	$ 135.825,00	3.395.625,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007				
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

AMPAROS	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024	A 26/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024	A 26/11/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024	A 26/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.13.9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	34,00	$ 135.825,00	4.618.050,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (bomeras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	$ 151.343,00	3.783.575,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	141,00	$ 31.948,00	4.504.668,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	38,00	$ 152.719,00	5.803.322,00	22,00	$ 3.359.818,00	0,00	$ -	-22,00	-$ 3.359.818,00	0,00	$ -		$ -
15.13.13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, conector de resorte y aparato.	un	28,00	$ 151.343,00	4.237.604,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.14	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	18,00	$ 414.130,00	7.454.340,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	30,00	$ 408.917,00	12.267.510,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	45,00	$ 173.796,00	7.820.820,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.17	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 20 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja Metalica, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	$ 158.845,00	794.225,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	$ 1.833.886,00	7.335.544,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	17,00	$ 155.132,00	2.637.244,00	11,00	$ 1.706.452,00	0,00	$ -	-11,00	-$ 1.706.452,00	0,00	$ -		$ -
15.13.20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 135.757,00	271.514,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.13.21	Salida para suiche conmutable sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 4 PISO 4														

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NUMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00	-	153,00	$ 53.961.111,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	153,00	$ 53.961.111,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	88,00	$ 51.597.480,00	88,00	$ 51.597.480,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00	-	4.800,00	$ 136.694.400,00	0,00	$ -	-3.300,00	-$ 93.977.400,00	0,00	$ -	1.500,00	$ 42.717.000,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00	-	460,20	$ 35.055.274,80	439,80	$ 33.501.325,20	0,00	$ -	0,00	$ -	900,00	$ 68.556.600,00
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	49,00	$ 25.709.565,00	49,00	$ 25.709.565,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00	-	27,00	$ 14.660.946,00	22,00	$ 11.945.956,00	0,00	$ -	0,00	$ -	49,00	$ 26.606.902,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00	-	5,00	$ 2.852.535,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 1.141.014,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.711.521,00
NP 190	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA PVC 3/4" SCH 40 EMPOTRADO, INCLUYE CAJA SCH 40 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M, LOS PASANTES EN EMT SE COBRAN POR ML	UND		$ 335.851,00		35,00	$ 11.754.785,00	0,00	$ -	-35,00	-$ 11.754.785,00	0,00	$ -		$ -
15,14	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
0,00	**EN NIVEL 4 PISO 4**														
15.14.1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	13,00	$ 181.624,00	2.361.112,00	13,00	$ 2.361.112,00	0,00	$ -	-13,00	-$ 2.361.112,00	0,00	$ -		$ -
15.14.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	$ 145.812,00	1.166.496,00	8,00	$ 1.166.496,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.166.496,00	0,00	$ -		$ -
15.14.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	6,00	$ 41.972,00	251.832,00	6,00	$ 251.832,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 251.832,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

							CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**						**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.14.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	12,00	$ 199.840,00	2.398.080,00	12,00	$ 2.398.080,00		0,00	$ -	-12,00	-$ 2.398.080,00	0,00	$ -			$ -	
15.14.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Panel LED 60x60W	un	2,00	$ 199.840,00	399.680,00	2,00	$ 399.680,00		0,00	$ -	-2,00	-$ 399.680,00	0,00	$ -			$ -	
15.14.7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W .	un	34,00	$ 566.735,00	19.268.990,00	34,00	$ 19.268.990,00		0,00	$ -	-34,00	-$ 19.268.990,00	0,00	$ -			$ -	
15.14.8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	$ 205.459,00	5.136.475,00	25,00	$ 5.136.475,00		0,00	$ -	-25,00	-$ 5.136.475,00	0,00	$ -			$ -	
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 4 PISO 4																	
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00	-		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 3.113.099,00	11,00	$ 3.113.099,00		
NP 265	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 58W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 7540LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ DESCOLGADA EN TECHO	UN		$ 305.423,00			$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.832.538,00	6,00	$ 1.832.538,00		
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00	-		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 23.863.895,00	55,00	$ 23.863.895,00		
NP 271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H=1,20 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO PARA SÓTANO. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA AUTONOMIA 90 MINUTOS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO	UN		$ 270.985,00	-		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	64,00	$ 17.343.040,00	64,00	$ 17.343.040,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.00[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 2.405.186,00	14,00	$ 2.405.186,00
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.534.851,00	9,00	$ 1.534.851,00
NP 274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 21W-25W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO LÁMINA COLD ROLL DESCOLGADA EN TECHO H=2,70 MTS APROX, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 2200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 215MM.	UN		$ 575.929,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 16.701.941,00	29,00	$ 16.701.941,00
NP 279	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTADA 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 262.450,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.574.700,00	6,00	$ 1.574.700,00
NP 280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED DESCOLGAR 60X60 5000K 36W LEDVANCE; TEMPERATURA DE COLOR 5000K, 120LM/W, TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20, IK02, ANGULO DE APERTURA 114°, IRC >80, VIDA UTIL 50,000HORAS (L80B50@25°C), DISTORCIÓN ARMONICA (THD) <20, FRECUENCAI 50/60 HZ, MATERIAL DEL DIFUSOR EN POLIESTERENO, 5 AÑOS DE GARANTÍA O EQUIVALENTES	UN		$ 235.550,00	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,00	$ 8.950.900,00	38,00	$ 8.950.900,00
15,15	**SALIDAS ELECTRICAS**														
0,00	**EN NIVEL 5 PISO 5**														
15.15.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	76,00	$ 135.825,00	10.322.700,00	76,00	$ 10.322.700,00	0,00	$ -	-76,00	-$ 10.322.700,00	0,00	$ -		$ -
15.15.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00	8,00	$ 1.086.600,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.086.600,00	0,00	$ -		$ -
15.15.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	7,00	$ 90.300,00	632.100,00	7,00	$ 632.100,00	0,00	$ -	-7,00	-$ 632.100,00	0,00	$ -		$ -
15.15.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	19,00	$ 154.783,00	2.940.877,00	19,00	$ 2.940.877,00	0,00	$ -	-19,00	-$ 2.940.877,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**		**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.15.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 18W (No incluida).	un	5,00	$ 135.825,00	679.125,00		5,00	$ 679.125,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 679.125,00	0,00	$ -		$ -
15.15.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	5,00	$ 98.579,00	492.895,00		5,00	$ 492.895,00	4,00	$ 394.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 887.211,00
15.15.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	$ 128.690,00	643.450,00		5,00	$ 643.450,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 643.450,00	0,00	$ -		$ -
15.15.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tabaco LED 54W . (No incluida).	un	8,00	$ 135.825,00	1.086.600,00		8,00	$ 1.086.600,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.086.600,00	0,00	$ -		$ -
15.15.9	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	$ 31.948,00	4.249.084,00		133,00	$ 4.249.084,00	0,00	$ -	-133,00	-$ 4.249.084,00	0,00	$ -		$ -
15.15.10	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	$ 152.719,00	1.832.628,00		12,00	$ 1.832.628,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 1.832.628,00	0,00	$ -		$ -
15.15.11	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	$ 173.796,00	868.980,00		5,00	$ 868.980,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 868.980,00	0,00	$ -		$ -
15.15.12	Salida para suiche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	10,00	$ 155.132,00	1.551.320,00		10,00	$ 1.551.320,00	0,00	$ -	-10,00	-$ 1.551.320,00	0,00	$ -		$ -
15.15.13	Salida para suiche doble en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	$ 135.757,00	271.514,00		2,00	$ 271.514,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 271.514,00	0,00	$ -		$ -
15.15.14	Salida para suiche triple en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	$ 205.853,00	823.412,00		4,00	$ 823.412,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 823.412,00	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES SALIDAS ELECTRICAS EN NIVEL 5 PISO 5															
NP 181	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 6M	UND		$ 352.687,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	178,00	$ 62.778.286,00	178,00	$ 62.778.286,00
NP 182	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4" PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA, INCLUYE CAJA RAWELT 4X4, TAPA CIEGA PARA CAJA RAWELT, PRENSOESTOPA 3/4", CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 586.335,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,00	$ 49.838.475,00	85,00	$ 49.838.475,00
NP 184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1#10+ 1#10 + 1#12 AWG HFFR	ML		$ 28.478,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	700,00	$ 19.934.600,00	700,00	$ 19.934.600,00
NP 185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4", ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	ML		$ 76.174,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	700,00	$ 53.321.800,00	700,00	$ 53.321.800,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 187	SALIDA PARA TOMACORIENTE NORMAL EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 524.685,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 7.870.275,00	15,00	$ 7.870.275,00
NP 188	SALIDA PARA TOMACORIENTE REGULADO EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE NORMA 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 542.998,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 5.429.980,00	10,00	$ 5.429.980,00
NP 189	SALIDA PARA TOMACORIENTE GFCI EN TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE CAJA RAWELT 2X4, TOMACORIENTE GFCI 110V, CABLE 1#10F+ 1#10N+ 1#12T AWG HFFR, CONECTORES DE RESORTE, GRAPA DOBLE ALA 3/4" Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. PROMEDIO 15M	UND		$ 570.507,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.711.521,00	3,00	$ 1.711.521,00
15,16	**INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**														
0,00	**EN NIVEL 5 PISO 5**														
15.16.1	Suminisitro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	76,00	$ 181.624,00	13.803.424,00	76,00	$ 13.803.424,00	0,00	$ -	-76,00	-$ 13.803.424,00	0,00	$ -		$ -
15.16.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	$ 145.812,00	1.166.496,00	8,00	$ 1.166.496,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.166.496,00	0,00	$ -		$ -
15.16.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	7,00	$ 41.972,00	293.804,00	7,00	$ 293.804,00	0,00	$ -	-7,00	-$ 293.804,00	0,00	$ -		$ -
15.16.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	19,00	$ 199.840,00	3.796.960,00	19,00	$ 3.796.960,00	0,00	$ -	-19,00	-$ 3.796.960,00	0,00	$ -		$ -
15.16.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique LED	un	5,00	$ 199.840,00	999.200,00	5,00	$ 999.200,00	0,00	$ -	-5,00	-$ 999.200,00	0,00	$ -		$ -
15.16.6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Tipo Poste Tabaco LED 54W	un	8,00	$ 147.292,00	1.178.336,00	8,00	$ 1.178.336,00	0,00	$ -	-8,00	-$ 1.178.336,00	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES LUMINARIAS EN NIVEL 5 PISO 5														
NP 264	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DAMP PROOF LED PERFORMANCE 36W LEDVANCE O EQUIVALENTE A PRUEBA DE POLVO Y VAPOR DE LED PARA SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6500K 100-240V, 130LM/W, FLUJO LUMINOSO 4680LM, IP 65, IK 08, ANGULO DE APERTURA 110°, FACTOR DE POTENCIA 0,9, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, CRI >80, CERTICACIÓN NOM. 50,000 HORAS VIDA UTIL 50 000 H (L70 B50@25C), THD <20, 50/50 HZ O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO.	UN		$ 283.009,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 4.245.135,00	15,00	$ 4.245.135,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO Nº	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**Nº POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**				
NP 267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGH CON CILINDRO DESCOLGADO 14W-20W, LEDVANCE O EQUIVALENTE CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 86LM/W, FLUJO LUMINOSO 1200LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DIAMETRO 160MM. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 433.889,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	92,00	$ 39.917.788,00	92,00	$ 39.917.788,00				
NP 268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DOWNLIGHT CON CILINDRO DESCOLGADO 30W- 40W, LED LEDVANCE O EQUIVALENTE CON CILINDRO COMO ACCESORIO EN LÁMINA COLD ROLL, PINTURA ELECTROESTATICA, 4000K, 100-277V, 94LM/W, FLUJO LUMINOSO 3300LM, IP 44, CERTIFICACIÓN NOM. DIFUSOR DE ALTA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME ANGULO DE APERTURA 95°, VIDA UTIL DE 30,000 HORAS, THD <20. DESCOLGADA EN TECHO H=6,7 MTS	UN		$ 620.051,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 24.802.040,00	40,00	$ 24.802.040,00				
NP 270	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA ANTIPANICO 2-3W ELSU NORMALUX O EQUIVALENTE DESCOLGADA EN TECHO H= 2,70 MT APROX CON CILINDRO COMO ACESORIO EN PISO 1. LUMINARIA INYECTADA TERMOPLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS Y RESISTENCIA A LA FLAMA, POTENCIA DE SALIDA 2,9W, FUENTE COB LED, TIEMPO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA MINIMO 2 HORAS, 24H PARA RECARGA DE BATERIA, LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO.	UN		$ 346.951,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	54,00	$ 18.735.354,00	54,00	$ 18.735.354,00				
NP 272	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO LED LUMINISO DE 3.8 W DE SOBREPONER EN PARED ULTRA BRILLANTE EFICIENTE Y CON UNA VIDA ÚTIL DEL LED DE LARGA DURACIÓN	UN		$ 171.799,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 2.233.387,00	13,00	$ 2.233.387,00				
NP 273	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO MICKEY MOUSE PARA MURO 1.6W FLUJO LUMINOSO 2X70 LM, LUMINARIA DE EMERGENCIA DISEÑADA CON MODULOS LED, INTALACIÓN DESCOLGADA, SOBREPUESTA EN MURO O TECHO, AUTONOMIA DE 90MIN, O EQUIVALENTE	UN		$ 170.539,00			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.705.390,00	10,00	$ 1.705.390,00				
15,17	**CONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS**																		
0,00	**SALIDAS DE FUERZA, INCLUYENDO; TUBERIAS EMT CON ACCESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA LA BOMBAS SEGÚN PLANOS**																		
15.17.1	- BOMBA EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE, EN CABLE 3XNO.1/0(F)+1XNO.1/0(N)+1XNO.8(T) AWG CU	ML	95,00	$ 307.494,00	29.211.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
15.17.2	- BOMBA EQUIPO RED CONTRA INCENDIO, EN CABLE 3X[3XNO.4/0(F)+1XNO.4/0(N)]+1XNO.1/0(T) AWG CU	ML	100,00	$ 832.485,00	83.248.500,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
15.17.3	- BOMBA EQUIPO POZO EYECTOR AGUAS FREATICAS, EN CABLE 3XNO.2(F)+1XNO.2(N)+1XNO.8(T) AWG CU	ML	130,00	$ 156.078,00	20.290.140,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				
15.17.4	- BOMBA EQUIPO POZO EYECTOR AGUAS NEGRAS, EN CABLE 3XNO.6(F)+1XNO.6(N)+1XNO.10(T) AWG CU	ML	120,00	$ 109.666,00	13.159.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -				

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.00[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.19.3	ALIMENTADOR EN CABLE 3X2, 1X2, 1X4 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA S1	ml	15,00	$ 49.648,00	744.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.4	ALIMENTADOR EN CABLE 3X6, 1X6, 1X8 AWG, POR TUBERIA EMT 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM P1	ml	82,00	$ 38.150,00	3.128.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.5	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS P1	ml	83,00	$ 38.150,00	3.166.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.6	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P1	ml	105,00	$ 38.150,00	4.005.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.7	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4, 1X4, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 1 1/4" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM P2	ml	20,00	$ 38.150,00	763.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.8	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS P2	ml	67,00	$ 38.150,00	2.556.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.9	ALIMENTADOR EN CABLE 3X2, 1X2, 1X8 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_TOMAS CE	ml	69,00	$ 38.150,00	2.632.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.10	ALIMENTADOR EN CABLE 3X10, 1X10, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_ILUM CE	ml	71,00	$ 38.150,00	2.708.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.11	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P2	ml	55,00	$ 38.150,00	2.098.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.12	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P3	ml	55,00	$ 38.150,00	2.098.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.13	ALIMENTADOR EN CABLE 3X1/0, 1X1/0, 1X6 AWG, POR TUBERIA EMT 2" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P3	ml	25,00	$ 126.509,00	3.162.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.14	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P4	ml	85,00	$ 25.911,00	2.202.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.15	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA P4	ml	44,00	$ 33.559,00	1.476.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.16	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X8, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_P5	ml	50,00	$ 33.559,00	1.677.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.17	ALIMENTADOR EN CABLE 3X4/0, 1X4/0, 1X2 AWG, POR TUBERIA EMT 3" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA CHILLER	ml	54,00	$ 230.423,00	12.442.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.18	ALIMENTADOR EN CABLE 3X250, 1X250, 1X4 AWG, POR TUBERIA EMT 3" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TD_AA CUBIERTA	ml	35,00	$ 256.129,00	8.964.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**						**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.19.35	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 4	ml	55,00	$ 32.791,00	1.803.505,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.36	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 5	ml	33,00	$ 32.791,00	1.082.103,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.37	ALIMENTADOR EN CABLE 3X8, 1X6, 1X10 AWG, POR TUBERIA EMT 1" , INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION. TABLERO REGULADO 6	ml	43,00	$ 32.791,00	1.410.013,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.38	INTERCONEXION CON LA PLANTA DE EMERGENCIA EN 3X(3X500, 1X500, 1X250), CU EMBEBIDA EN PLACA. A BCI	ml	95,00	$ 267.687,00	25.430.265,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.39	INTERCONEXION CON LA PLANTA DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA EN ELECTROBARRA 3000 A	ml	18,00	$ 29.698.710,00	534.576.780,00	3,00	$ 89.096.130,00		0,00	$ -	-3,00	-$ 89.096.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.19.40	CABLE DE COBRE DESNUDO, # 2 AWG, PARA PUESTA A TIERRA EQUIPOS, INCLUYE GRAPAS	ml	210,00	$ 10.060,00	2.112.600,00		$ -		210,00	$ 2.112.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 2.112.600,00		
	ADICIONALES ALIMENTADORES																	
NP 191	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 106.027,00	-	1.084,00	$ 114.933.268,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.084,00	$ 114.933.268,00
NP 192	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 2XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 97.987,00	-	1.252,00	$ 122.679.724,00		848,00	$ 83.092.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.100,00	$ 205.772.700,00
NP 193	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 2XNO.8 CU. (F) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 106.288,00	-	772,00	$ 82.054.336,00		228,00	$ 24.233.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 106.288.000,00
NP 218	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC Y ARMARIO DE MEDIDORE EN PISO 5 (LOCALES COMERCIALES) EN 3XNO.1/0 CU. (F) + 4 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 2"	ML		$ 248.297,00	-	110,00	$ 27.312.670,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	110,00	$ 27.312.670,00
NP 219	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.8 CU. (F) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1"	ML		$ 109.614,00	-	112,00	$ 12.276.768,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	112,00	$ 12.276.768,00
NP 220	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.4 CU. (F) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2"	ML		$ 148.015,00	-	200,00	$ 29.603.000,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 29.603.000,00
NP 221	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.2 CU. (F) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2"	ML		$ 206.825,00	-	30,00	$ 6.204.750,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 6.204.750,00
NP 222	ALIMENTADOR PARA EQUIPOS HVAC EN 3XNO.10 CU. (F) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 3/4"	ML		$ 112.450,00	-	1.198,00	$ 134.715.100,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.198,00	$ 134.715.100,00
NP 223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR A BOMBA BCI, TRANSFERENCIA BCI Y PLANTA 200KVA PARA BCI EN CONDUCTOR 2[3XNO. 2/0 (F) + 1XNO. 2/0 (N)]+ 1NO. 2 (T) AWG	ML		$ 944.517,00	-	214,00	$ 202.126.638,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	214,00	$ 202.126.638,00
NP 224	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ALIMENTADOR A TGD_HVACS_460V_01: 21.6KW EN SOTANO EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 90.588,00	-	24,00	$ 2.174.112,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 2.174.112,00
NP 225	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ALIMENTADOR A TGD_HVACS_460V_02: 21.6KW EN SOTANO EN 3XNO.4 CU. (F) + 1XNO.4 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1 1/2"	ML		$ 145.433,00	-	176,00	$ 25.596.208,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	176,00	$ 25.596.208,00
NP 226	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC-460V 1 EN PISO 5 EN 3X[3XNO.4/0 CU. (F) + 1XNO.4/0 CU. (N)] + 1/0 CU. (T) AWG HFFR-LS	ML		$ 750.644,00	-	54,00	$ 40.534.776,00		26,00	$ 19.516.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 60.051.520,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.0[redacted]

CONTRATO Nº	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**Nº POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
NP 227	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC-460V 2 EN PISO 5 EN 3XNO.2 CU. (F) + 1XNO.2 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2	ML		$ 194.862,00	-	76,00	$ 14.809.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,00	$ 14.809.512,00
NP 228	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC5_460V VRF 52KVA EN PISO 5 EN 3XNO.4 CU. (F) + 1XNO.4 CU. (N) + 8 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA IMC 1 1/2	ML		$ 179.523,00	-	140,00	$ 25.133.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	140,00	$ 25.133.220,00
NP 229	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_EYECTOR_220V EN CUARTO DE BOMBAS EN 3XNO.6 CU. (F) + 1XNO.6 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 128.368,00	-	200,00	$ 25.673.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 25.673.600,00
NP 230	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_EYECTOR AGUAS FREATICAS_220V EN CUARTO DE BOMBAS EN 3XNO.6 CU. (F) + 1XNO.6 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 103.842,00	-	200,00	$ 20.768.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 20.768.400,00
NP 231	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_EYECTOR AGUAS NEGRAS_220V EN CUARTO DE BOMBAS EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 89.711,00	-	200,00	$ 17.942.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 17.942.200,00
NP 232	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_BOMBA JOCKEY_220V EN SOTANO EN CUARTO DE BOMBAS EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 90.803,00	-	200,00	$ 18.160.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 18.160.600,00
NP 233	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_ESC1_220V EN SOTANO 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 90.802,00	-	44,00	$ 3.995.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 3.995.288,00
NP 234	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_ESC2_220V EN SOTANO 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 90.802,00	-	42,00	$ 3.813.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	42,00	$ 3.813.684,00
NP 235	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_ILUMS_220V EN SOTANO 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 94.464,00	-	34,00	$ 3.211.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 3.211.776,00
NP 236	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_TOMS_220V, TR1_TOMS_220V, TDP_ILUM1-220V, TDP_TOM1_220, TI_RP2, TISA1, TISA2, TISA3, TDP_ILUM3_220V, TDP_ILUM45_220V, TDP_ITOM45_220V, TR45_TOM45_220V, TDA_MONTACARGAS_220V, TD_ASC1_220V, TD_ASC2_220V, TT_MU2, TT_MU3 EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 99.989,00	-	1.382,00	$ 138.184.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.382,00	$ 138.184.798,00
NP 237	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TAG EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 91.974,00	-	154,00	$ 14.163.996,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	154,00	$ 14.163.996,00
NP 238	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_ITOM3_220V EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 118.991,00	-	14,00	$ 1.665.874,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.665.874,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.005

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**		
NP 239	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TIE_2, TIE_3 EN 3XNO.12 CU. (F) + 1XNO.12 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 86.587,00	-		38,00	$ 3.290.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,00	$ 3.290.306,00		
NP 240	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TR3_TOM3_220V EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 94.382,00	-		24,00	$ 2.265.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 2.265.168,00		
NP 241	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TR2_TOM2_220V EN 3XNO.6 CU. (F) + 1XNO.6 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 125.230,00	-		12,00	$ 1.502.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.502.760,00		
NP 242	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TASC_220V EN 3XNO.2 CU. (F) + 1XNO.2 CU. (N) + 6 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1 1/2"	ML		$ 175.697,00	-		44,00	$ 7.730.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 7.730.668,00		
NP 243	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TT_AUD2 EN 2XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 1"	ML		$ 90.646,00	-		40,00	$ 3.625.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 3.625.840,00		
NP 244	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TGD_HVACS_220V EN SOTANO EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 12 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT DE 3/4"	ML		$ 90.732,00	-		26,00	$ 2.359.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 2.359.032,00		
NP 245	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC1_220V EN PISO 1 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 91.904,00	-		34,00	$ 3.124.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 3.124.736,00		
NP 246	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC2_220V-1 EN PISO 2 EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 94.464,00	-		18,00	$ 1.700.352,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.700.352,00		
NP 247	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC2_220V-2 EN PISO 2 EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 94.464,00	-		16,00	$ 1.511.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 1.511.424,00		
NP 248	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC3_220V-1 EN PISO 3 EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 94.464,00	-		18,00	$ 1.700.352,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.700.352,00		
NP 249	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC3_220V-2 EN PISO 3 EN 3XNO.8 CU. (F) + 1XNO.8 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 1"	ML		$ 94.464,00	-		22,00	$ 2.078.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 2.078.208,00		
NP 250	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC4_220V EN PISO 4 EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 91.904,00	-		20,00	$ 1.838.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.838.080,00		
NP 251	SUMINISTRO E INSTALACIÓNA ALIMENTADOR A TDP_HVAC5_220V EN PISO 5 EN 3XNO.10 CU. (F) + 1XNO.10 CU. (N) + 10 CU. (T) AWG HFFR-LS EN TUBERIA EMT 3/4"	ML		$ 91.904,00	-		68,00	$ 6.249.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,00	$ 6.249.472,00		
15.20	**TABLEROS E INTERRUPTORES**																		
15.20.1	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES), CON PUERTA Y CHAPA.	un	2,00	$ 449.686,00	899.372,00		4,00	$ 1.798.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.798.744,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.[redacted]

CONTRATO N°	[redacted] 2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.20.2	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES), CON PUERTA Y CHAPA.	un	9,00	$ 342.639,00	3.083.751,00	1,00	$ 342.639,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 342.639,00
15.20.3	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES), CON PUERTA Y CHAPA.	un	9,00	$ 243.890,00	2.195.010,00	18,00	$ 4.390.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 4.390.020,00
15.20.4	TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO PARA INTERRUPTORES ENCHUFABLES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES), CON PUERTA Y CHAPA.	un	8,00	$ 283.594,00	2.268.752,00	8,00	$ 2.268.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.268.752,00
15.20.5	CAJILLA PARA CONTROL DE ILUMINACION EN TODAS LAS ZONAS CON TELERUPTORES	un	9,00	$ 342.638,00	3.083.742,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.6	ML DE 10 PUESTOS, PARA A/A EN TERRAZA - 5P, TIPO INTEMPERIE, PARA INTERRUPTOR INDUSTRIAL, TRIFÁSICO, BARRAS DE 500 A, CON PUERTA Y CHAPA.	un	2,00	$ 2.793.490,00	5.586.980,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.7	ML DE 10 PUESTOS ,PARA A/A EN SOTANO, PARA INTERRUPTOR INDUSTRIAL, TRIFÁSICO, BARRAS DE 225 A, CON PUERTA Y CHAPA.	un	1,00	$ 2.558.590,00	2.558.590,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.8	ML DE 6 PUESTOS PARA AA EN SOTANO, PARA INTERRUPTOR INDUSTRIAL, TRIFÁSICO, BARRAS DE 225 A, CON PUERTA Y CHAPA.	un	1,00	$ 2.369.921,00	2.369.921,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.9	SISTEMA UPS DE 50 KVA	un	1,00	$ 83.300.000,00	83.300.000,00		$ -	1,00	$ 83.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 83.300.000,00
15.20.10	COFRE O TABLERO PARA UBICAR PROTECCIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS	un	1,00	$ 567.895,00	567.895,00		$ -	1,00	$ 567.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 567.895,00
15.20.11	BYPASS DE MANTENIMIENTO MANUAL EXTERNO PARA LA UPS, CON TODOS SUS ACCESORIOS.	un	1,00	$ 1.350.876,00	1.350.876,00		$ -	1,00	$ 1.350.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.350.876,00
15.20.12	INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A, COMO MÍNIMO 25KA A 240V, CON UNIDADES TÉRMICO AJUSTABLE DE DISPARO	un	10,00	$ 179.900,00	1.799.000,00	3,00	$ 539.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 539.700,00
15.20.13	INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3X150A, COMO MÍNIMO DE 25KA A 240V, CON UNIDADES TÉRMICO AJUSTABLE DE DISPARO.	un	1,00	$ 564.480,00	564.480,00	1,00	$ 564.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 564.480,00
15.20.14	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 1X20 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	400,00	$ 12.617,00	5.046.800,00	120,00	$ 1.514.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	120,00	$ 1.514.040,00
15.20.15	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 2X20 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	2,00	$ 18.023,00	36.046,00	2,00	$ 36.046,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 36.046,00
15.20.16	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 2X40 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	2,00	$ 16.949,00	33.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.17	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 3X30 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	7,00	$ 41.155,00	288.085,00	7,00	$ 288.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 288.085,00
15.20.18	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 3X40 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	1,00	$ 41.155,00	41.155,00	1,00	$ 41.155,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 41.155,00
15.20.19	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 3X60 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	1,00	$ 56.670,00	56.670,00	1,00	$ 56.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 56.670,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.00[redacted]

CONTRATO N°	[redacted]2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47				
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisión del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**				**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.20.20	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X20 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	1,00	$ 129.991,00	129.991,00	1,00	$ 129.991,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 129.991,00
15.20.21	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	12,00	$ 129.919,00	1.559.028,00	12,00	$ 1.559.028,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.559.028,00
15.20.22	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	6,00	$ 129.919,00	779.514,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.23	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X60 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	3,00	$ 152.742,00	458.226,00	1,00	$ 152.742,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 152.742,00
15.20.24	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X80 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	3,00	$ 189.093,00	567.279,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.20.25	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X100 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	1,00	$ 189.093,00	189.093,00	1,00	$ 189.093,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 189.093,00
15.20.26	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X400 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un	3,00	$ 1.740.000,00	5.220.000,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES															
NP 252	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 1X15 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 29.095,00		70,00	$ 2.036.650,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,00	$ 2.036.650,00
NP 253	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 2X30 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 80.138,00		2,00	$ 160.276,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 160.276,00
NP 254	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 3X70 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 197.851,00		1,00	$ 197.851,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 197.851,00
NP 255	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) ENCHUFABLE 3X100 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 202.568,00		2,00	$ 405.136,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 405.136,00
NP 256	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X50 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 251.815,00		4,00	$ 1.007.260,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.007.260,00
NP 257	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X70 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 302.041,00		1,00	$ 302.041,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 302.041,00
NP 258	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X125 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 497.722,00		1,00	$ 497.722,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 497.722,00
NP 259	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X200 A, ICC>10 KA @ 220 V.	un		$ 800.071,00		5,00	$ 4.000.355,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.000.355,00
15,21	**BANDEJAS PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES**															
0,00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:**				-	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.21.1	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 5.4X150 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ml	71,00	$ 91.570,00	6.501.470,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.21.2	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 300 MM, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ml	30,00	$ 54.872,00	1.646.160,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.21.3	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL METÁLICA 12X5 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ml	272,00	$ 36.287,00	9.870.064,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
	ADICIONALES BANDEJA PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES															
NP349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO ESCALERA GALVANIZADA DE 0.08M X 0.30 X 24.0 MTS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TAPA A DOS AGUAS DE 0.30X1.20 MTS CAL 18 GALVANIZADO	ML		$ 347.507,00			$ -		0,00	$ -	0,00	$ -	242,95	$ 84.425.527,00	242,95	$ 84.425.527,00
15,22	**APANTALLAMIENTO**															
15.22.1	PUNTA FRANKLIN 150 CMS EN ACERO INOX	un	9,00	$ 79.040,00	711.360,00	9,00	$ 711.360,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 711.360,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.005

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**DESDE**	**HASTA**
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	11/06/2024	A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	11/06/2024	A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	26/11/2024	A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	26/11/2024	A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	11/06/2024	A 26/11/2024

		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
		FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.22.2	ALAMBROM 8 MM	ml	564,00	$ 8.713,00	4.914.132,00	490,00	$ 4.269.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	490,00	$ 4.269.370,00
15.22.3	CABLE DE ALUMINIO 2/0 AWG THHN INSTALADO, PARA ANILLOS, BAJANTE E INTERCONEXIONES.	ml	24,00	$ 8.713,00	209.112,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.22.4	CABLE DE COBRE 2/0 AWG AWG DESNUDO, DESDE LA CAJA DE CONEXIÓN HASTA LA MALLA DE TIERRA.	ml	104,00	$ 14.564,00	1.514.656,00	104,00	$ 1.514.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	104,00	$ 1.514.656,00
15.22.5	TUBERÍA PVC DE 1", INCLUYE ACCESORIOS PREFABRICADOS Y SOLDADURA PVC.	ml	468,00	$ 7.782,00	3.641.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.22.6	VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,4 MTS	un	8,00	$ 38.889,00	311.112,00	4,00	$ 155.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 155.556,00
15.22.7	CONECTOR DE COMPRESIÓN EN ALUMINIO AL-AL. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y ENCINTADA	un	14,00	$ 8.216,00	115.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.22.8	CONECTOR BIMETÁLICO TIPO H1010 PARA EMPALME AL-CU. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y ENCINTADA	un	71,00	$ 25.709,00	1.825.339,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.22.9	SOLDADURA EXÓTERMICA	un	21,00	$ 26.486,00	556.206,00	21,00	$ 556.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 556.206,00
15.22.10	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 CM EN CONCRETO	un	5,00	$ 241.600,00	1.208.000,00	5,00	$ 1.208.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.208.000,00
15.22.11	CAJA METÁLICA DE 15X15 CM APROX. PARA EMPALME ENTRE EL CABLE AL 2/0 BAJANTE Y EL CABLE CU 2/0 DE TIERRA.	un	37,00	$ 31.705,00	1.173.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,23	**OTROS TRABAJOS**														
0,00	**SUMINISTRO DE HORAS HOMBRE, INCLUYENDO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN, PARA TODOS LOS RETIROS DE LA INSTALACIÓN SOBRANTE Y OTRAS OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LOS ANTERIORES PUNTOS.**														
15.23.1	- HORA OFICIAL	un	40,00	$ 13.453,00	538.120,00	150,00	$ 2.017.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 2.017.950,00
15.23.2	- HORA AYUDANTE	un	40,00	$ 9.600,00	384.000,00	150,00	$ 1.440.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 1.440.000,00
15,24	**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES REDES EXTERNAS CABLEADO ESTRUCTURADO**														
15.24.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE PARA CAMARA DE ENTRADA 60X80 CM DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRANEA: INCLUYE: DUCTERIA PVC 4X2" PESADA TIPO DB DESDE RED DE ALIMENTACIÓN HASTA CAJA DE PASO EN	un	1,00	$ 258.963,00	258.963,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,25	**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL SOTANO**														
15.25.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT DE 1", CAJA 12X12 CM. INCLUYE TUBERÍA EMT DESDE RACK, ACCESORIOS, SOLDADURA EMT, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	1,00	$ 45.401,00	45.401,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15.25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA DATOS SENCILLA EN TUBERIA EMT DE 1", CAJA 12X12 CM. INCLUYE TUBERÍA EMT DESDE RACK, ACCESORIOS, SOLDADURA EMT, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	1,00	$ 45.401,00	45.401,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
15,26	**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL -1**														

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.005

CONTRATO Nº	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NUMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**Nº POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.26.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN PISO CON TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	4,00	$ 66.589,00	266.356,00	4,00	$ 266.356,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 266.356,00	0,00	$ -		$ -
15.26.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	74,00	$ 45.401,00	3.359.674,00	74,00	$ 3.359.674,00	0,00	$ -	-74,00	-$ 3.359.674,00	0,00	$ -		$ -
15.26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA DATOS SENCILLA EN TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	7,00	$ 45.401,00	317.807,00	7,00	$ 317.807,00	0,00	$ -	-7,00	-$ 317.807,00	0,00	$ -		$ -
15.26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ACCESS POINT SENCILLA EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	3,00	$ 84.596,00	253.788,00	3,00	$ 253.788,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 253.788,00	0,00	$ -		$ -
15.26.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CAJA DE TELECOMUNICACIONES 20X20 CM CON TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BUITRÓN EN PUNTO FIJO, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS.	un	3,00	$ 74.142,00	222.426,00	3,00	$ 222.426,00	0,00	$ -	-3,00	-$ 222.426,00	0,00	$ -		$ -
15.26.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLE 30X5CM, INCLUYE: ANCLAJE Y ACCESORIOS HASTA BUITRÓN CUARTO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES.	ml	96,00	$ 89.175,00	8.560.800,00	96,00	$ 8.560.800,00	0,00	$ -	-96,00	-$ 8.560.800,00	0,00	$ -		$ -
15.26.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TV CON TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BUITRÓN EN PUNTO FIJO, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	1,00	$ 45.401,00	45.401,00	1,00	$ 45.401,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 45.401,00	0,00	$ -		$ -
15,27	**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL 0**														

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No. [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			**VIGENCIA**
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**				**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.27.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN PISO CON TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	1,00	$ 39.810,00	39.810,00	1,00	$ 39.810,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 39.810,00	0,00	$ -		$ -
15.27.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	6,00	$ 45.401,00	272.406,00	6,00	$ 272.406,00	0,00	$ -	-6,00	-$ 272.406,00	0,00	$ -		$ -
15.27.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA DATOS SENCILLA EN TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	18,00	$ 45.401,00	817.218,00	18,00	$ 817.218,00	0,00	$ -	-18,00	-$ 817.218,00	0,00	$ -		$ -
15.27.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ACCESS POINT SENCILLA EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	2,00	$ 84.596,00	169.192,00	2,00	$ 169.192,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 169.192,00	0,00	$ -		$ -
15.27.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TV CON TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BUITRÓN EN PUNTO FIJO, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	15,00	$ 45.401,00	681.015,00	15,00	$ 681.015,00	0,00	$ -	-15,00	-$ 681.015,00	0,00	$ -		$ -
15,28	**INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL +1**															
15.28.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA VOZ Y DATOS EN TUBERIA PVC DE 1", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	7,00	$ 45.401,00	317.807,00	7,00	$ 317.807,00	0,00	$ -	-7,00	-$ 317.807,00	0,00	$ -		$ -
15.28.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ACCESS POINT SENCILLA EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA FLOUX. NO INCLUYE APARATOS. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	1,00	$ 84.596,00	84.596,00	1,00	$ 84.596,00	0,00	$ -	-1,00	-$ 84.596,00	0,00	$ -		$ -
15,29	**INFRAESTRUCTURA VERTICAL TELECOMUNICACIONES**															
15.29.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METÁLICA PORTA CABLE 60X8 CM, ENTRE SOTANO 1 Y PISO 4. INCLUYE: ANCLAJE Y ACCESORIOS.	ml	12,00	$ 18.963,00	227.556,00	12,00	$ 227.556,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 227.556,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No.005

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	LOP - SIN - 0002 - 2021	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.				
NIT:	890115406-0	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DÍAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES				
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA 20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR,** firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO,** como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**			**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.29.2	TROQUEL PARA SALIDA VOZ Y DATOS EN CANALETA 12X5 DE PRESION.	un	20,00	$ 3.027,00	60.540,00	20,00	$ 60.540,00	0,00	$ -	-20,00	-$ 60.540,00	0,00	$ -		$ -
15.29.3	MARCACION DE GABINETES DE SEGURIDAD, SENSORES, DETECTORES, TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE CONFORMEN EL SISTEMA CON CINTA EN IMPRESIÓN TERMINCA	un	1,00	$ 1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00
15.29.4	DOCUMENTACION * DIAGRAMAS DE CONEXIÓN, PLANOS DE RUTAS* DE TODA LA INSTALACION.	un	1,00	$ 2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.500.000,00
15.30	**INFRAESTRUCTURA DETECCION DE INCENDIOS. TODOS LOS NIVELES**														
15.30.1	SUMINISTRO DE SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA EN CIELO EN TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	40,00	$ 54.873,00	2.194.920,00	40,00	$ 2.194.920,00	0,00	$ -	-40,00	-$ 2.194.920,00	0,00	$ -		$ -
15.30.2	SUMINISTRO DE SALIDA PARA SENSOR DE HUMO FOTO ELECTRICO EN CIELO EN TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	115,00	$ 77.785,00	8.945.275,00	115,00	$ 8.945.275,00	0,00	$ -	-115,00	-$ 8.945.275,00	0,00	$ -		$ -
15.30.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA SENSOR OPTO-TÉRMICO EN CIELO EN TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	12,00	$ 54.873,00	658.476,00	12,00	$ 658.476,00	0,00	$ -	-12,00	-$ 658.476,00	0,00	$ -		$ -
15.30.4	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL EN MURO CON TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	16,00	$ 54.873,00	877.968,00	16,00	$ 877.968,00	0,00	$ -	-16,00	-$ 877.968,00	0,00	$ -		$ -
15.30.5	SUMINISTRO DE SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA EN MURO CON TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	15,00	$ 54.873,00	823.095,00	15,00	$ 823.095,00	0,00	$ -	-15,00	-$ 823.095,00	0,00	$ -		$ -
15.30.6	SUMINISTRO DE SALIDA PARA MÓDULO DIRECCIONABLE EN MURO CON TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	4,00	$ 54.873,00	219.492,00	4,00	$ 219.492,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 219.492,00	0,00	$ -		$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA MODIFICATORIA No [redacted]

CONTRATO N°	2021040002	**PROCESO LICITATORIO No**	**LOP - SIN - 0002 - 2021**	**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II**	**CO1.PCCNTR.2499104**
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
VALOR ADICIONAL 1:	$ 41.322.951.612,36				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 180.140.620.561,47	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		**VIGENCIA**	
PLAZO TOTAL:	40,5 MESES				
PRORROGA No 1:	4 MESES Y 15 DIAS				
PRORROGA No 2:	3 MESES				
PRORROGA No 3:	3 MESES	**AMPAROS**	**N° POLIZA**	**VR. ASEGURADO**	**DESDE** **HASTA**
PRORROGA No 4:	8 MESES				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 54.042.186.168,00	11/06/2024 A 26/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/11/2024	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2027
CONTRATO DE INTERVENTORIA No :	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 54.042.186.168,00	26/11/2024 A 26/11/2029
NOMBRE INTERVENTORIA :	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 21.616.874.467,00	26/11/2024 A 26/11/2027
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 9.007.031.028,00	11/06/2024 A 26/11/2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA PRESENTE ACTA
20/06/2024

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 20 de Junio de 2024, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, **RUBEN DARIO JACOME TRIGOS y JOSE ANTONIO ROMERO POSSO**, como apoyo a la supervisición del contrato, con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°4 CON FECHA (16/11/23)**		**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**		**MENORES CANTIDADES DE OBRA**		**OBRAS NO PREVISTAS**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°5 CON FECHA (20/06/24)**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**				**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
15.30.7	SUMINISTRO DE SALIDA PARA RECEPTOR BEAM EN MURO CON TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	4,00	$ 78.873,00	315.492,00		4,00	$ 315.492,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 315.492,00	0,00	$ -		$ -
15.30.8	SUMINISTRO DE SALIDA PARA TRANSMISOR BEAM EN MURO CON TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA EMT ENTRE SENSORES; ACCESORIOS, SOLDADURA, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLES DE PLANO.	un	4,00	$ 97.873,00	391.492,00		4,00	$ 391.492,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 391.492,00	0,00	$ -		$ -
15,31	**INFRAESTRUCTURA SONIDO. NIVEL SOTANO**															
15.31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SONIDO EN MURO EN TUBERIA EMT DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE CUARTO DE COMUNICACIONES, ACCESORIOS, SOLDADURA EMT, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA LISA. NO INCLUYE CABLEADO NI APARATOS(CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	4,00	$ 77.785,00	311.140,00		4,00	$ 311.140,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 311.140,00	0,00	$ -		$ -
15,32	**INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO -1**															
15.32.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SONIDO EN CIELO EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE LA BANDEJA PORTACABLE; ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA LISA. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	21,00	$ 54.873,00	1.152.333,00		21,00	$ 1.152.333,00	0,00	$ -	-21,00	-$ 1.152.333,00	0,00	$ -		$ -
15.32.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA SONIDO EN MURO EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE LA BANDEJA PORTACABLE; ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA LISA. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	2,00	$ 51.578,00	103.156,00		2,00	$ 103.156,00	0,00	$ -	-2,00	-$ 103.156,00	0,00	$ -		$ -
15.32.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA CAJA DE VIDEO EN MURO CON TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE LA BANDEJA PORTACABLE; ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA FLOUX. (CANALIZACIÓN SOLAMENTE Y CABLEADO POR APARTE)	un	4,00	$ 54.873,00	219.492,00		4,00	$ 219.492,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 219.492,00	0,00	$ -		$ -
15.32.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA PROYECTOR EN MURO CON TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4". INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE LA BANDEJA PORTACABLE; ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO, CAJA Y TAPA LISA.	un	4,00	$ 54.873,00	219.492,00		4,00	$ 219.492,00	0,00	$ -	-4,00	-$ 219.492,00	0,00	$ -		$ -
15.32.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA PLACA MULTIMEDIA EN TUBERIA PVC DE 3/4", CAJA 4X4" DOBLE FONDO. INCLUYE TUBERÍA PVC DESDE BANDEJA PORTACABLE, ACCESORIOS, SOLDADURA PVC, GUÍA EN ALAMBRE 16 GALVANIZADO Y TAPA LISA. NO INCLUYE APARATOS.	un	25,00	$ 54.873,00	1.371.825,00		25,00	$ 1.371.825,00	0,00	$ -	-25,00	-$ 1.371.825,00	0,00	$ -		$ -