ALCALDIA DE MANIZALES

ADENDA NUMERO 2
MC-055-2024

EL SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las consagradas en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y del Decreto Municipal 0482 de 2021, procede a expedir la ADENDA No. 2, dentro del proceso **MC-055-2024**, y

CONSIDERANDO

1. Que el MUNICIPIO DE MANIZALES, en cabeza de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, requiere contratar "REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES SOCIALES UBICADAS EN LA ZONA URBANA (COMUNA 1 - ATARDECERES, COMUNA 2 - SAN JOSÉ, COMUNA 4 - LA ESTACIÓN, COMUNA 10 - LA FUENTE, COMUNA 11 - LA MACARENA) Y ZONA RURAL (CORREGIMIENTO 1 - COLOMBIA, CORREGIMIENTO 4 - PANORAMA, CORREGIMIENTO 5 - AGROTURÍSTICO EL TABLAZO Y CORREGIMIENTO 6 - MANANTIAL) ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".

2. Que el término máximo previsto para la expedición de Adendas fue el 02 de agosto de 2024; sin embargo, la Entidad avizoró la necesidad de dar claridad al proceso, razón por la cual se hace necesario garantizar los derechos que le asisten a los proponentes dentro del proceso.

3. Por lo anterior, se considera necesario ajustar el procedimiento de selección, atendiendo los principios y postulados que rigen la contratación pública, especialmente los principios de economía, eficacia, pluralidad de oferentes y así poder garantizar la selección objetiva; ajustes que se verán reflejados en los documentos publicados que hacen parte del presente proceso.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el presupuesto indicado en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones definitivo del proceso, el cual estaba de la siguiente manera:

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL						
REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES SOCIALES UBICADAS EN LA ZONA URBANA (COMUNA 1 - ATARDECERES, COMUNA 2 - SAN JOSÉ, COMUNA 4 - LA ESTACIÓN, COMUNA 10 - LA FUENTE, COMUNA 11 - LA MACARENA) Y ZONA RURAL (CORREGIMIENTO 1 - COLOMBIA, CORREGIMIENTO 4 - PANORAMA, CORREGIMIENTO 5 - AGROTURÍSTICO EL TABLAZO Y CORREGIMIENTO 6 - MANANTIAL) ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES						
COMUNA 1						
CASA DE CULTURA CHIPRE - TELECENTRO						
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
003		**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003,014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND.	1.00	$ 177,383	$ 177,383
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	10.00	$ 55,681	$ 556,814
011		**CIELO RASO**				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	4.00	$ 102,585	$ 410,339
012		**PISOS - ACABADOS**				
	012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	4.00	$ 116,676	$ 466,702
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36.00	$ 32,170	$ 1,158,111
028		**DESMONTES**				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,762	$ 70,762
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	4.00	$ 15,663	$ 62,652
029		**DEMOLICIONES**				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	10.00	$ 9,838	$ 98,385
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	4.00	$ 11,843	$ 47,373
032		**ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES**				
	032.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	1.00	$ 101,284	$ 101,284
	032.048	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	1.00	$ 118,246	$ 118,246
IE		**ITEMS ESPECIALES**				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	10.00	$ 47,234	$ 472,342
Subtotal						**$ 3,740,393**

COMUNA 2

CISCO SAN JOSE

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003		**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.0013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios ·· desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1.00	$ 139,523	$ 139,523
	003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GLIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND.	2.00	$ 1,138,067	$ 2,276,134
007		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	007.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	3.00	$ 64,720	$ 194,160

08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.289	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	1.00	$ 196,292	$ 196,292
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	32.00	$ 390,885	$ 12,508,322
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	150.00	$ 55,681	$ 8,352,204
010		**CUBIERTAS**				
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	490.00	$ 12,130	$ 5,943,790
011		**CIELO RASO**				
	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.00	$ 102,585	$ 1,641,354
018		**CERRAJERIA**				
	018.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - REF. B362PX TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	28.00	$ 274,893	$ 7,697,014
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	150.00	$ 32,170	$ 4,825,461
021		**OBRAS EXTERIORES**				
	021.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE 2" X 2" + ANGULO 1-1/2"X1-1/2"X3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, H = 2.30 M, INCLUYE (VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI 0.50 X 0.10 + REFUERZO Y EXCAVACION, PILOTES EN CONCRETO 3.000 PSI D= 0.30 X L= 1.00 + REFUERZO Y EXCAVACION), SEGÚN DETALLE.	ML	109.09	$ 835,900	$ 91,190,389
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	30.00	$ 4,724	$ 141,723
	022.001	ASEO GENERAL	M2	700.00	$ 4,149	$ 2,904,377
028		**DESMONTES**				
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	16.00	$ 15,663	$ 250,607
	028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	147.00	$ 15,704	$ 2,308,531
029		**DEMOLICIONES**				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	150.00	$ 9,838	$ 1,475,768
030		**JORNALES**				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2.00	$ 101,465	$ 202,930

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

032		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES				
	032.025	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	30.00	$ 4,724	$ 141,723
	032.165	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINAS DIFUSORAS DE LUZ DE 0.61 X 2.45 M CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL SUSPENDIDA A LA ESTRUCTURA INCLUYE ADECUACIÓN DE LÁMPARAS A LA MODULACIÓN DEL CIELO RASO	M2	3.50	$ 132,856	$ 464,995
	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS	ML	50.00	$ 11,757	$ 587,825
	032.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	20.00	$ 57,547	$ 1,150,940
I.E		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	150.00	$ 47,234	$ 7,085,133
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	0.84	$ 196,765	$ 164,987
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL PARA EL ASCENSOR	UN	1.00	$ 7,876,277	$ 7,876,277
		MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	UN	8.00	$ 541,494	$ 4,331,952
		REALIZAR EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CISCO SAN JOSÉ	UN	2.00	$ 1,312,713	$ 2,625,426
		PROPUESTA ECONÓMICA PARA PUESTA EN MARCHA, REVISIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBA ANUAL DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS A BASE DE AGUA, BASADOS EN LA NFPA 25	UN	1.00	$ 9,024,901	$ 9,024,901
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE 6 o 10 KVA, 220V. CON BANCO EXTERIOR PARA AUTONOMÍA DE 15 MINUTOS. CISCO SAN JOSÉ, ALCALDÍA DE MANIZALES.	UN	1.00	$ 25,870,447	$ 25,870,447
		MANTENIMIENTO EQUIPOS SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR. PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 Kva	UN	1.00	$ 7,992,122	$ 7,992,122
Subtotal						**$ 209,565,307**

COMUNA 4

JAC EL CAMPIN

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002		MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	$ 44,103	$ 44,103
	002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	1.00	$ 59,784	$ 59,784
005		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA				
	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	14.00	$ 11,592	$ 162,294
007		INSTALACIONES HIDRAULICAS				

	007.120	SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	ML	30.00	$ 7,776	$ 233,269
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	50.00	$ 55,681	$ 2,784,068
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	50.00	$ 32,170	$ 1,608,487
021		OBRAS EXTERIORES				
	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	10.00	$ 83,030	$ 830,305
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	50.00	$ 4,149	$ 207,456
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	50.00	$ 9,838	$ 491,923
	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1.00	$ 127,406	$ 127,406
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5.00	$ 101,465	$ 507,325
032		ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES				
	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	10.00	$ 4,724	$ 47,241
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50.00	$ 47,234	$ 2,361,711
Subtotal						$ 9,465,372

CENTRO DÍA ASUNCIÓN						
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007		INSTALACIONES HIDRAULICAS				
	007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2.00	$ 640,627	$ 1,281,255
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	12.00	$ 390,885	$ 4,690,621
015		APARATOS SANITARIOS				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	5.00	$ 981,100	$ 4,905,499
	015.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	2.00	$ 844,815	$ 1,689,630
	015.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (incluye desague, sifón, grapas e instalación).	UND	1.00	$ 298,667	$ 298,667
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36.00	$ 32,170	$ 1,158,111
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	36.00	$ 4,149	$ 149,368
028		DESMONTES				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	10.00	$ 70,762	$ 707,624
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2.00	$ 101,465	$ 202,930
Subtotal						**$ 15,083,705**

COMUNA 10

CISCO LA ISLA

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
	003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GLIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND.	1.00	$ 1,138,067	$ 1,138,067
005		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA				
	005.044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI a=0.25 m	ML	10.00	$ 56,077	$ 560,771
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	10.00	$ 390,885	$ 3,908,851
009		REVOQUES Y RESANES				

	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	60.50	$ 55,681	$ 3,368,722
	009.025	REPARACION MUROS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	M2	14.98	$ 6,853	$ 102,660
010		**CUBIERTAS**				
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	63.70	$ 12,130	$ 772,693
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	60.50	$ 32,170	$ 1,946,269
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	91.00	$ 4,149	$ 377,569
028		**DESMONTES**				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND.	1.00	$ 70,762	$ 70,762
	028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	110.00	$ 15,704	$ 1,727,472
	028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND.	2.00	$ 7,949	$ 15,899
029		**DEMOLICIONES**				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	60.50	$ 9,838	$ 595,226
IE		**ITEMS ESPECIALES**				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	60.50	$ 47,234	$ 2,857,670
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	10.50	$ 196,765	$ 2,066,031
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA Blanca 5.9x1.13m 2mm UPVC Plus o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	77.00	$ 101,990	$ 7,853,256
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	33.00	$ 155,836	$ 5,142,601
Subtotal						**$ 23,425,448**

CASA JOVEN CERVANTES - TELECENTRO						
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	1.00	$ 390,885	$ 390,885
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	5.00	$ 55,681	$ 278,407

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

010		CUBIERTAS				
	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	22.00	$ 79,256	$ 1,743,641
015		APARATOS SANITARIOS				
	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.	UND	1.00	$ 915,825	$ 915,825
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	15.00	$ 32,170	$ 482,546
028		DESMONTES				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2.00	$ 70,762	$ 141,525
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	5.00	$ 9,838	$ 49,192
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	5.00	$ 47,234	$ 236,171
Subtotal						**$ 4,238,192**

COMUNA 11

JAC 20 DE JULIO

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	80.00	$ 55,681	$ 4,454,509
010		CUBIERTAS				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	15.00	$ 153,954	$ 2,309,313
	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	15.00	$ 79,256	$ 1,188,846
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	120.00	$ 12,130	$ 1,455,622
	010.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 CON TUBO DE SALIDA UNIVERSAL	M2	20.00	$ 200,641	$ 4,012,820
019		PINTURA				

	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	320.00	$ 32,170	$ 10,294,316
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	50.00	$ 37,558	$ 1,877,924
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	120.00	$ 4,149	$ 497,893
028		DESMONTES				
	028.002	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	20.00	$ 18,579	$ 371,586
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 15,663	$ 93,978
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	25.00	$ 6,350	$ 158,746
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	80.00	$ 9,838	$ 787,076
030		JORNAL				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4.00	$ 101,465	$ 405,860
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	6.00	$ 37,076	$ 222,455
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	80.00	$ 47,234	$ 3,778,738
Subtotal						$ 31,909,682

CORREGIMIENTO 1

CASA DE CULTURA KM 41 - TELECENTRO

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.257	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND.	1.00	$ 116,128	$ 116,128
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	1.00	$ 390,885	$ 390,885
	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	1.00	$ 31,352	$ 31,352
015		APARATOS SANITARIOS				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.	UND	1.00	$ 915,825	$ 915.825
017		CARPINTERIA METALICA				
	017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	2.50	$ 298,631	$ 746,578
	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2.50	$ 293,885	$ 734,712
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5.00	$ 848,721	$ 4,243,606
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	80.00	$ 32,170	$ 2,573,579
028		DESMONTES				
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1.00	$ 48,579	$ 48,579
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	1.00	$ 19,227	$ 19,227
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,762	$ 70,762
029		DEMOLICIONES				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2.50	$ 32,855	$ 82,138
Subtotal						**$ 7,179,086**

CORREGIMIENTO 4

JAC VEREDA EL ARENILLO

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	67.05	$ 55,681	$ 3,733,435
010		CUBIERTAS				

	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	17.00	$ 153,954	$ 2,617,221
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	235.00	$ 32,170	$ 7,559,888
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	14.00	$ 37,558	$ 525,819
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	106.00	$ 4,149	$ 439,806
028		DESMONTES				
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	17.00	$ 6,350	$ 107,947
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 15,663	$ 93,978
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	67.05	$ 9,838	$ 659,668
030		JORNAL				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4.00	$ 101,465	$ 405,860
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	6.00	$ 37,076	$ 222,455
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	67.05	$ 47,234	$ 3,167,054
Subtotal						**$ 19,533,131**
		CENTRO VIDA ARENILLO				
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
001		PRELIMINARES				
	001,043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	26.00	$ 3,393	$ 88,230
017		CARPINTERIA METALICA				
	017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	3.00	$ 298,631	$ 895,893
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	2.50	$ 848,721	$ 2,121,803

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2.00	$ 293,885	$ 587,770
	017.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	1.00	$ 396,518	$ 396,518
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	63.00	$ 4,149	$ 261,394
030		**JORNALES**				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	8.00	$ 101,465	$ 811,720
Subtotal						**$ 5,163,328**
		CENTRO VIDA PAVA				
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
001		**PRELIMINARES**				
	001,043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	352.00	$ 3,393	$ 1,194,502
006		**MAMPOSTERIA**				
	006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	58.00	$ 80,659	$ 4,678,208
08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND.	5.00	$ 11,073	$ 55,363
	08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3.00	$ 173,780	$ 521,340
	08B.199	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND.	2.00	$ 189,694	$ 379,388
	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	3.00	$ 31,352	$ 94,056
	08B.310	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 12W BLANCO. INCLUYE ALAMBRE NO. 12 Y TUBERÍA DE PVC 1/2" HASTA 10 MTS. INCLUYE CAJA PLÁSTICA 2X4"	UND	3.00	$ 172,196	$ 516,587
013		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				

	013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED ANTIQUE 15X15 CM ANCHO < 0,50. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	2.25	$ 119,447	$ 268,756
017		CARPINTERIA METALICA				
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	6.00	$ 848,721	$ 5,092,327
	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	4.50	$ 293,885	$ 1,322,482
	017,124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	2.50	$ 353,168	$ 882,920
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	61.00	$ 32,170	$ 1,962,354
021		OBRAS EXTERIORES				
	021,015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3" ,CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND.	1.00	$ 2,281,954	$ 2,281,954
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	170.00	$ 4,149	$ 705,349
028		DESMONTES				
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	36.00	$ 15,663	$ 563,865
	028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	4.50	$ 20,354	$ 91,593
	028,018	DESMONTE DE VIDRIO	M2	12.30	$ 6,270	$ 77,119
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1.00	$ 48,579	$ 48,579

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

	028,004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	227.50	$ 17,207	$ 3,914,659
029		DEMOLICIONES				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	58.00	$ 32,855	$ 1,905,593
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	8.00	$ 101,465	$ 811,720
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	20.25	$ 35,789	$ 724,734
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	36.00	$ 37,076	$ 1,334,731
	032.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	12.30	$ 66,235	$ 814,696
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	91.00	$ 276,598	$ 25,170,390
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	58.00	$ 47,234	$ 2,739,585
Subtotal						**$ 58,152,850**

CORREGIMIENTO 5

CENTRO VIDA JAVA

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		PRELIMINARES				
	001,043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	289.00	$ 3,393	$ 980,714
003		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
	003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	12.00	$ 44,166	$ 529,994
	003,028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5.00	$ 46,770	$ 233,848
	003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1.00	$ 177,383	$ 177,383
006		MAMPOSTERIA				
	006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	44.00	$ 80,659	$ 3,548,985
	006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	3.00	$ 204,008	$ 612,025
007		INSTALACIONES HIDRAULICAS				

	007.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1.00	$ 64,720	$ 64,720
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.257	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND.	2.00	$ 116,128	$ 232,256
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	15.00	$ 55,681	$ 835,220
010		CUBIERTAS				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	33.00	$ 153,954	$ 5,080,488
012		PISOS - ACABADOS				
	012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	6.00	$ 116,676	$ 700,054
015		APARATOS SANITARIOS				
	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.	UND	1.00	$ 915,825	$ 915,825
	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	2.00	$ 981,100	$ 1,962,200
017		CARPINTERIA METALICA				
	017.124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	2.00	$ 353,168	$ 706,336
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5.00	$ 848,721	$ 4,243,606
019		PINTURA				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	59.00	$ 32,170	$ 1,898,014
021		**OBRAS EXTERIORES**				
	021,015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3" ,CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND.	1.00	$ 2,281,954	$ 2,281,954
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	164.00	$ 4,149	$ 680,454
028		**DESMONTES**				
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	45.00	$ 6,350	$ 285,743
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	2.00	$ 19,227	$ 38,455
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	2.00	$ 48,579	$ 97,157
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,762	$ 70,762
	028,004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	90.00	$ 17,207	$ 1,548,656
029		**DEMOLICIONES**				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	44.00	$ 32,855	$ 1,445,622
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 11,843	$ 71,060
	029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	3.00	$ 29,433	$ 88,298
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	10.80	$ 9,838	$ 106,255
030		**JORNALES**				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	8.00	$ 101,465	$ 811,720
032		**ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES**				
	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	6.00	$ 35,789	$ 214,736
IE		**ITEMS ESPECIALES**				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	55.00	$ 47,234	$ 2,597,882
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	1.04	$ 196,765	$ 203,848
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	90.00	$ 276,598	$ 24,893,792
Subtotal						**$ 58,158,062**

CORREGIMIENTO 6						
CASA DE CULTURA ALTO BONITO- TELECENTRO						
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017		CARPINTERIA METALICA				
	017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	2.00	$ 298,631	$ 597,262
	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2.00	$ 293,885	$ 587,770
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	8.00	$ 32,170	$ 257,358
028		DESMONTES				
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	2.00	$ 19,227	$ 38,455
	028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	2.00	$ 20,354	$ 40,708
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	16.50	$ 9,838	$ 162,334
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	16.50	$ 47,234	$ 779,365
Subtotal						$ 2,463,252
					SUBTOTAL OBRAS	$ 448,077,808

SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)	$ 448,077,808
VALOR TOTAL (Costos Directos)	$ 448,077,808

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	31.89%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	6.00%
	TOTAL A.I.U	A.U.=	37.89%

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Y quedará de la siguiente forma:

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL						
REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES SOCIALES UBICADAS EN LA ZONA URBANA (COMUNA 1 - ATARDECERES, COMUNA 2 - SAN JOSÉ, COMUNA 4 - LA ESTACIÓN, COMUNA 10 - LA FUENTE, COMUNA 11 - LA MACARENA) Y ZONA RURAL (CORREGIMIENTO 1 - COLOMBIA, CORREGIMIENTO 4 - PANORAMA, CORREGIMIENTO 5 - AGROTURÍSTICO EL TABLAZO Y CORREGIMIENTO 6 - MANANTIAL) ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES						
COMUNA 1						
CASA DE CULTURA CHIFRE - TELECENTRO						
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
	003,014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND.	1.00	$ 177,396	$ 177,396
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	10.00	$ 55,685	$ 556,854
011		CIELO RASO				
	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	4.00	$ 102,592	$ 410,368
012		PISOS - ACABADOS				
	012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	4.00	$ 116,684	$ 466,736
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36.00	$ 32,172	$ 1,158,195
028		DESMONTES				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,768	$ 70,768
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	4.00	$ 15,664	$ 62,656
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	10.00	$ 9,839	$ 98,392
	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	4.00	$ 11,844	$ 47,377
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				

	032.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	1.00	$ 101,292	$ 101,292
	032.048	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO.	UND	1.00	$ 118,255	$ 118,255
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	10.00	$ 47,238	$ 472,376
Subtotal						**$ 3,740,665**

COMUNA 2

CISCO SAN JOSE

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003		**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**				
	003.0013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1.00	$ 139,533	$ 139,533
	003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GLIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND.	2.00	$ 1,138,149	$ 2,276,299
007		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	007.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	3.00	$ 64,725	$ 194,174
08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.289	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO	UND	1.00	$ 196,306	$ 196,306
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	32.00	$ 390,913	$ 12,509,229
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	150.00	$ 55,685	$ 8,352,810
010		**CUBIERTAS**				
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	490.00	$ 12,131	$ 5,944,221
011		**CIELO RASO**				
	011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	16.00	$ 102,592	$ 1,641,473
018		**CERRAJERIA**				
	018.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - REF. B362PX TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	28.00	$ 274,913	$ 7,697,572

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	150.00	$ 32,172	$ 4,825,811
021		OBRAS EXTERIORES				
	021.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 DE 2" X 2" + ANGULO 1-1/2"X1-1/2"X3/16" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, H = 2.30 M, INCLUYE (VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI 0.50 X 0.10 + REFUERZO Y EXCAVACION, PILOTES EN CONCRETO 3.000 PSI D= 0.30 X L= 1.00 + REFUERZO Y EXCAVACION), SEGÚN DETALLE.	ML	109.09	$ 835,961	$ 91,197,002
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	30.00	$ 4,724	$ 141,734
	022.001	ASEO GENERAL	M2	700.00	$ 4,149	$ 2,904,588
028		DESMONTES				
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	16.00	$ 15,664	$ 250,625
	028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	147.00	$ 15,705	$ 2,308,698
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	150.00	$ 9,839	$ 1,475,875
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2.00	$ 101,472	$ 202,945
032		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES				
	032.025	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	30.00	$ 4,724	$ 141,734
	032.165	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINAS DIFUSORAS DE LUZ DE 0.61 X 2.45 M CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL SUSPENDIDA A LA ESTRUCTURA INCLUYE ADECUACIÓN DE LÁMPARAS A LA MODULACIÓN DEL CIELO RASO	M2	3.50	$ 132,865	$ 465,028
	032.126	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS	ML	50.00	$ 11,757	$ 587,868
	032.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	20.00	$ 57,551	$ 1,151,024
I.E		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	150.00	$ 47,238	$ 7,085,647
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	0.84	$ 196,779	$ 164,999
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PUNTO DE CONTROL PARA EL ASCENSOR	UN	1.00	$ 7,876,848	$ 7,876,848
		MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	UN	8.00	$ 541,533	$ 4,332,266
		REALIZAR EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CISCO SAN JOSÉ	UN	2.00	$ 1,312,808	$ 2.625.616

		PROPUESTA ECONÓMICA PARA PUESTA EN MARCHA, REVISIÓN, INSPECCIÓN Y PRUEBA ANUAL DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS A BASE DE AGUA, BASADOS EN LA NFPA 25	UN	1.00	$ 9,025,555	$ 9,025,555
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS ON LINE 6 o 10 KVA, 220V. CON BANCO EXTERIOR PARA AUTONOMÍA DE 15 MINUTOS. CISCO SAN JOSÉ, ALCALDÍA DE MANIZALES.	UN	1.00	$ 25,872,324	$ 25,872,324
		MANTENIMIENTO EQUIPOS SUBESTACIÓN TIPO INTERIOR. PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 Kva	UN	1.00	$ 7,992,702	$ 7,992,702
Subtotal						$ 209,580,506

COMUNA 4

JAC EL CAMPIN

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002		MOVIMIENTO DE TIERRAS				
	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.00	$ 44,106	$ 44,106
	002.032	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	1.00	$ 59,788	$ 59,788
005		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA				
	005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	14.00	$ 11,593	$ 162,306
007		INSTALACIONES HIDRAULICAS				
	007.120	SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	ML	30.00	$ 7,776	$ 233,285
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	50.00	$ 55,685	$ 2,784,270
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	50.00	$ 32,172	$ 1,608,604
021		OBRAS EXTERIORES				
	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	10.00	$ 83,036	$ 830,365
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	50.00	$ 4,149	$ 207,471
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	50.00	$ 9,839	$ 491,958
	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1.00	$ 127,415	$ 127,415
030		JORNALES				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	5.00	$ 101,472	$ 507,362
032		**ADICIONALES ALCALDÍA DE MANIZALES**				
	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	10.00	$ 4,724	$ 47,245
IE		**ITEMS ESPECIALES**				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50.00	$ 47,238	$ 2,361,882
Subtotal						**$ 9,466,057**
		CENTRO DÍA ASUNCIÓN				
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
007		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: 019001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2.00	$ 640,674	$ 1,281,347
08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	8.00	$ 390,913	$ 3,127,307
015		**APARATOS SANITARIOS**				
	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	3.00	$ 981,171	$ 2,943,513
	015.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivándalica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	2.00	$ 844,876	$ 1,689,752
	015.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA Mezclador LAVAMANOS 8" GALAXIA Ref. 501800001 Tipo Grival o Similar. (Incluye desague, sifón, grapas e instalación).	UND	1.00	$ 298,689	$ 298,689
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	36.00	$ 32,172	$ 1,158,195
022		**ASEO GENERAL Y LIMPIEZA**				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	36.00	$ 4,149	$ 149,379
028		**DESMONTES**				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	7.00	$ 70,768	$ 495,373
030		**JORNALES**				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	2.00	$ 101,472	$ 202,945
Subtotal						**$ 11,346,500**

		COMUNA 10				
		VIEJO LA ISLA				
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				
	003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 086621001 O SIMILAR. INCLUYE GLIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND.	1.00	$ 1,138,149	$ 1,138,149
005		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA				
	005.044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALFAJIAS EN CONCRETO 3000 PSI a=0.25 m	ML	10.00	$ 56,081	$ 560,812
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	10.00	$ 390,913	$ 3,909,134
009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	60.50	$ 55,685	$ 3,368,967
	009.025	REPARACION MUROS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	M2	14.98	$ 6,854	$ 102,667
010		CUBIERTAS				
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	63.70	$ 12,131	$ 772,749
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	60.50	$ 32,172	$ 1,946,410
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	91.00	$ 4,149	$ 377,596
028		DESMONTES				
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND.	1.00	$ 70,768	$ 70,768
	028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	110.00	$ 15,705	$ 1,727,597
	028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND.	2.00	$ 7,950	$ 15,900
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	60.50	$ 9,839	$ 595,269
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	60.50	$ 47,238	$ 2,857,878
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	10.50	$ 196,779	$ 2,066,181

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA Blanca 5.9x1.13m 2mm UPVC Plus o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	77.00	$ 101,998	$ 7,853,826
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	33.00	$ 155,848	$ 5,142,974
Subtotal						**$ 32,506,877**
CASA JOVEN CERVANTES - TELECENTRO						
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	5.00	$ 55,685	$ 278,427
010		**CUBIERTAS**				
	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	22.00	$ 79,262	$ 1,743,768
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	15.00	$ 32,172	$ 482,581
029		**DEMOLICIONES**				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	5.00	$ 9,839	$ 49,196
IE		**ITEMS ESPECIALES**				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	5.00	$ 47,238	$ 236,188
Subtotal						**$ 2,790,160**
COMUNA 11						
JAC 20 DE JULIO						
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	80.00	$ 55,685	$ 4,454,832
010		**CUBIERTAS**				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	15.00	$ 153,965	$ 2,309,480

	010.023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	15.00	$ 79,262	$ 1,188,932
	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	120.00	$ 12,131	$ 1,455,728
	010.030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 CON TUBO DE SALIDA UNIVERSAL	M2	20.00	$ 200,656	$ 4,013,111
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	320.00	$ 32,172	$ 10,295,062
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	50.00	$ 37,561	$ 1,878,060
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	120.00	$ 4,149	$ 497,929
028		DESMONTES				
	028.002	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	20.00	$ 18,581	$ 371,613
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 15,664	$ 93,984
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	25.00	$ 6,350	$ 158,757
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	80.00	$ 9,839	$ 787,133
030		JORNAL				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4.00	$ 101,472	$ 405,889
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	6.00	$ 37,079	$ 222,471
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	80.00	$ 47,238	$ 3,779,012
Subtotal						$ 31,911,993

CORREGIMIENTO 1

CASA DE CULTURA KM 41 - TELECENTRO

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				
	08B.257	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND.	1.00	$ 116,137	$ 116,137

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	1.00	$ 390,913	$ 390,913
	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	1.00	$ 31,354	$ 31,354
015		**APARATOS SANITARIOS**				
	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.	UND	1.00	$ 915,892	$ 915,892
017		**CARPINTERIA METALICA**				
	017.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN TUBO CUADRADO DE 3/4 X 3/4 PULGADA X 1.5MM X 6M EN ACERO	M2	2.50	$ 298,653	$ 746,632
	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2.50	$ 293,906	$ 734,766
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5.00	$ 848,783	$ 4,243,914
018		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	80.00	$ 32,172	$ 2,573,766
028		**DESMONTES**				
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1.00	$ 48,582	$ 48,582
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	1.00	$ 19,229	$ 19,229
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,768	$ 70,768
029		**DEMOLICIONES**				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	2.50	$ 32,857	$ 82,144
Subtotal						**$ 9,974,097**

CORREGIMIENTO 4						
JAC VEREDA EL ARENILLO						
	ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

009		REVOQUES Y RESANES				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	67.05	$ 55,685	$ 3,733,706
010		CUBIERTAS				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.62 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	17.00	$ 153,965	$ 2,617,411
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	235.00	$ 32,172	$ 7,560,436
	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	14.00	$ 37,561	$ 525,857
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	106.00	$ 4,149	$ 439,838
028		DESMONTES				
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	17.00	$ 6,350	$ 107,955
	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 15,664	$ 93,984
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	67.05	$ 9,839	$ 659,716
030		JORNAL				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4.00	$ 101,472	$ 405,889
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	6.00	$ 37,079	$ 222,471
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	67.05	$ 47,238	$ 3,167,284
Subtotal						$ 19,534,547
		CENTRO VIDA PAVA				
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		PRELIMINARES				
	001,043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	300.00	$ 3,394	$ 1,018,116
006		MAMPOSTERIA				
	006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	58.00	$ 80,665	$ 4,678,547
08B		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS). TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND.	5.00	$ 11,073	$ 55,367
	08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	3.00	$ 173,793	$ 521,378
	08B.199	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UND.	2.00	$ 189,708	$ 379,415
	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND.	3.00	$ 31,354	$ 94,063
	08B.310	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 12W BLANCO. INCLUYE ALAMBRE NO. 12, TUBERÍA DE PVC 1/2" HASTA 10 MTS. INCLUYE CAJA PLÁSTICA 2X4"	UND	3.00	$ 172,208	$ 516,624
013		**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
	013.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED ANTIQUE 15X15 CM ANCHO < 0,50. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	2.25	$ 119,456	$ 268,776
017		**CARPINTERIA METALICA**				
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	6.00	$ 848,783	$ 5,092,697
	017.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	4.50	$ 293,906	$ 1,322,578
	017.124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN; ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	2.50	$ 353,194	$ 882,984
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	61.00	$ 32,172	$ 1,962,496
021		**OBRAS EXTERIORES**				

	021.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3" ,CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND.	1.00	$ 2,282,120	$ 2,282,120
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	160 00	$ 4,149	$ 663,906
028		DESMONTES				
	028 008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	36.00	$ 15,664	$ 563,906
	028.009	DESMONTE DE VENTANERIA	M2	4.50	$ 20,355	$ 91,599
	028,018	DESMONTE DE VIDRIO	M2	12.30	$ 6,270	$ 77,125
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	1.00	$ 48,582	$ 48,582
	028,004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	227.50	$ 17,209	$ 3,914,943
029		DEMOLICIONES				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	58.00	$ 32,857	$ 1,905,731
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	8.00	$ 101,472	$ 811,779
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	20.25	$ 35,792	$ 724,787
	032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	30.00	$ 37,079	$ 1,112,357
	032.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 3MM	M2	12.30	$ 66,240	$ 814,755
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	91.00	$ 276,618	$ 25,172,215
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	58.00	$ 47,238	$ 2,739,783
Subtotal						$ 57,716,629

CORREGIMIENTO 5

CENTRO VIDA JAVA

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		PRELIMINARES				
	001,043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	332.71	$ 3,394	$ 1,129,135
003		DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	12.00	$ 44,169	$ 530,032
	003,028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5.00	$ 46,773	$ 233,865
	003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	1.00	$ 177,396	$ 177,396
006		**MAMPOSTERIA**				
	006.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm.	M2	44.00	$ 80,665	$ 3,549,243
	006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	3.00	$ 204,023	$ 612,069
007		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
	007.110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	1.00	$ 64,725	$ 64,725
08B		**INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS**				
	08B.257	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 25W/120V E27. LUZ CALIDA	UND.	2.00	$ 116,137	$ 232,273
009		**REVOQUES Y RESANES**				
	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	15.00	$ 55,685	$ 835,281
010		**CUBIERTAS**				
	010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	33.00	$ 153,965	$ 5,080,857
012		**PISOS - ACABADOS**				
	012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	6.00	$ 116,684	$ 700,105
015		**APARATOS SANITARIOS**				
	015.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Griferia Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.	UND	1.00	$ 915,892	$ 915,892
	015.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO Tipo MONTECARLO REDONDO Color Blanco Ref. 02618100-1 Tipo Corona o Similar. (conjunto sanitario que incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación.)	UND	2.00	$ 981,171	$ 1,962,342
017		**CARPINTERIA METALICA**				

	017.124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CERRAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA FABRICADA EN LÁMINA PERFORADA GARANTIZANDO VENTILACIÓN. (INCLUYE MARCO EN PERFILERÍA PB 6038 O SIMILAR). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA SEGÚN DETALLE.	M2	2.00	$ 353,194	$ 706,387
	017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	5.00	$ 848,783	$ 4,243,914
019		**PINTURA**				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	59.00	$ 32,172	$ 1,898,152
021		**OBRAS EXTERIORES**				
	021,015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 3" ,CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM,FALLEBA,PORTACANDADO,VIGA DE CIMENTACIÓN,CONCRETO CICLOPEO. SEGÚN DETALLE.	UND.	1.00	$ 2,282,120	$ 2,282,120
022		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA				
	022.001	ASEO GENERAL	M2	164.00	$ 4,149	$ 680,503
028		DESMONTES				
	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	45.00	$ 6,350	$ 285,763
	028.022	DESMONTE DE REJA EN ACERO	M2	2.00	$ 19,229	$ 38,458
	028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	2.00	$ 48,582	$ 97,164
	028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 70,768	$ 70,768
	028,004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	90.00	$ 17,209	$ 1,548,769
029		**DEMOLICIONES**				
	029.074	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	44.00	$ 32,857	$ 1,445,727
	029.003	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	6.00	$ 11,844	$ 71,065
	029.020	DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL	M2	3.00	$ 29,435	$ 88,304
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	10.80	$ 9,839	$ 106,263
030		JORNALES				
	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	8.00	$ 101,472	$ 811,779
032		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES				
	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2	6.00	$ 35,792	$ 214,752

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	55.00	$ 47,238	$ 2,598 070
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4 MM, INCLUYE TODA LA SILICONA NECESARIA PARA GARANTIZAR SU PERFECTA INSTALACIÓN	M2	1.04	$ 196,779	$ 203,863
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	90.00	$ 276,618	$ 24,895,597
Subtotal						$ 58,310,633

CORREGIMIENTO 5

CASA DE LA CULTURA PUNTO DE TELECENTRO

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019		PINTURA				
	019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	8.00	$ 32,172	$ 257,377
029		DEMOLICIONES				
	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	16.50	$ 9,839	$ 162,346
IE		ITEMS ESPECIALES				
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SIKA MORTERO 101 SOBRE REVOQUE 3 MANOS SOBRE MURO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	16.50	$ 47,238	$ 779,421
Subtotal						$ 1,199,144
					SUBTOTAL OBRAS	$ 448,077,808

SUBTOTAL OBRAS (Costos Directos)	$ 448,077,808
VALOR TOTAL (Costos Directos)	$ 448,077,808

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	31.90%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	6.00%
	TOTAL A.I.U	A.U.=	37.90%

ADENDA NUMERO 2
MC-055-2024

SEGUNDO: Se modifica el cronograma del proceso, con el fin que los interesados en el presente proceso puedan presentar la oferta económica con el presupuesto corregido. Quedando así:

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del aviso de convocatoria pública	14 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 9:43:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	14 días de tiempo transcurrido *(22/07/2024 9:45:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	14 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 9:38:35 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	6 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	5 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 6:00:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 6:05:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés	4 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Realización del sorteo	4 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 10:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de la lista de precalificados	3 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	3 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	2 días de tiempo transcurrido *(2/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	2 días de tiempo transcurrido *(2/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	2 días para terminar *(6/08/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de Ofertas	2 días para terminar *(6/08/2024 8:01:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	2 días para terminar *(6/08/2024 8:02:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del Informe de evaluación de las Ofertas	6 días para terminar *(12/08/2024 6:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	10 días para terminar *(15/08/2024 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	10 días para terminar *(16/08/2024 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	11 días para terminar *(16/08/2024 1:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	11 días para terminar *(16/08/2024 2:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	11 días para terminar *(16/08/2024 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo de validez de las ofertas	3 Meses

TERCERO: Los demás aspectos del proceso de selección no tendrán modificación alguna.

JORGE MANUEL GARCÍA MONTES
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Laura María Aranzazu Aristizábal- Abogada Contratista- Secretaría Jurídica

ALCALDIA
DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES