## ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTA BÁRBARA

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| 1 | PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. | | | | |
| 1.3 | DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | | | | |
| 1.3.7 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS. | | | | |
| 1.3.7.2 | Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 50,00 | $ 10.200,00 | $ 510.000,00 |
| 1.4 | OTROS PRELIMINARES. | | | | |
| | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. | | | | $ 510.000,00 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). | | | | |
| 7.3 | CIELOS RASOS. | | | | |
| 7.3.4 | Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2" tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. | m2 | 50,00 | $ 89.500,00 | $ 4.475.000,00 |
| 7.3.5 | Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. | m | 50,00 | $ 61.800,00 | $ 3.090.000,00 |
| 7.3.6 | Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. | m2 | 50,00 | $ 95.100,00 | $ 4.755.000,00 |
| | SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). | | | | $ 12.320.000,00 |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO | | | | |
| 10.2 | RED DE BAJA TENSIÓN. | | | | |
| 10.2.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS | | | | |
| 10.2.2.5 | Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en oficina. | m | 20,00 | $ 19.600,00 | $ 392.000,00 |
| 10.2.4 | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. | | | | |
| 10.2.4.1 | Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta 1x40 A. | u | 3,00 | $ 31.500,00 | $ 94.500,00 |
| 10.2.6 | SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS. | | | | |
| 10.2.6.1 | Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 1,00 | $ 90.600,00 | $ 90.600,00 |

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| 10.2.6.3 | Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 1,00 | $ 93.600,00 | $ 93.600,00 |
| **10.2.8** | **APARATOS ELÉCTRICOS.** | | | | |
| 10.2.8.3 | Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 12,00 | $ 33.600,00 | $ 403.200,00 |
| 10.2.8.4 | Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH, grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 3,00 | $ 64.000,00 | $ 192.000,00 |
| 10.2.8.5 | Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 2,00 | $ 124.300,00 | $ 248.600,00 |
| **10.5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | |
| **10.5.1** | **SALIDAS DE ILUMINACIÓN** | | | | |
| 10.5.1.3 | Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 1,00 | $ 63.700,00 | $ 63.700,00 |
| 10.5.1.4 | Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt, terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | u | 1,00 | $ 63.300,00 | $ 63.300,00 |
| **10.5.2** | **LUMINARIAS TIPO INTERIOR** | | | | |
| 10.5.2.3 | Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a 20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | u | 2,00 | $ 158.900,00 | $ 317.800,00 |
| 10.5.2.6 | Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. | u | 2,00 | $ 81.600,00 | $ 163.200,00 |
| 10.5.2.7 | Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. | u | 2,00 | $ 250.600,00 | $ 501.200,00 |
| **10.5.3** | **LUMINARIAS TIPO EXTERIOR** | | | | |
| 10.5.3.2 | Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | u | 1,00 | $ 195.800,00 | $ 195.800,00 |
| **10.5.5** | **MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS** | | | | |

## ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTA BÁRBARA

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| 10.5.5.1 | Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte, limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento | u | 10,00 | $ 79.400,00 | $ 794.000,00 |
| 10.5.5.2 | Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento. | u | 10,00 | $ 105.900,00 | $ 1.059.000,00 |
| | **SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y equipos).** | | | | **$ 4.672.500,00** |
| **15** | **ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.** | | | | |
| **15.1** | **ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.** | | | | |
| **15.1.1** | **TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.** | | | | |
| **15.1.2** | **CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.** | | | | |
| 15.1.2.14 | Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o similar. | m2 | 10,00 | $ 72.400,00 | $ 724.000,00 |
| 15.1.2.15 | Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e= 3 mm. | m2 | 10,00 | $ 54.300,00 | $ 543.000,00 |
| 15.1.2.16 | IMPERMEABILIZACION PLACA CUBIERTA SISTEMA ACRILICO / POLIURETANO + REFUERZO - Corresponde a la impermeabilización de losas de concreto que cumplen la función de cubiertas<br>La impermeabilización se realizara mediante la aplicación de sistema hibrido a base de resinas acrílicas y de poliuretano con refuerzo de polipropileno. Este tipo de impermeabilización se adapta a condiciones de uso y circulación peatonal esporádica, como inspección de cubiertas o de equipos instalados en terrazas o cubiertas. | m2 | 10,00 | $ 68.900,00 | $ 689.000,00 |
| 15.1.2.17 | RECUBRIMIENTO ASFALTICO IMPERMEABLE PARA ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS - Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento ASFALTICO impermeable, tipo Igol denso o equivalente aplicado sobre la superficies estructuras que permanecerán enterradas. | m² | 5,00 | $ 72.900,00 | $ 364.500,00 |
| 15.1.2.18 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TIPO SIKA 101 MORTERO PLUS - Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento cementoso impermeable, tipo sika 101 morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y muros de tanque y canales de concreto. | m² | 5,00 | $ 50.500,00 | $ 252.500,00 |
| **15.2** | **CUBIERTAS.** | | | | |
| **15.2.7** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | |
| 15.2.7.12 | Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26 Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5,00 | $ 42.700,00 | $ 213.500,00 |

## ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTA BÁRBARA

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| 15.2.7.13 | Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 20 Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5,00 | $ 39.700,00 | $ 198.500,00 |
| 15.2.7.14 | Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm, contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5,00 | $ 25.200,00 | $ 126.000,00 |
| 15.2.7.15 | Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm, contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5,00 | $ 43.500,00 | $ 217.500,00 |
| 15.2.7.16 | Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm, contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5,00 | $ 54.000,00 | $ 270.000,00 |
| | **SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE FACHADA.** | | | | **$ 3.598.500,00** |
| **21** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | |
| **21.1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | |
| 21.1.4 | Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 30.800,00 | $ 154.000,00 |
| 21.1.5 | Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 16.300,00 | $ 81.500,00 |
| 21.1.7 | Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 17.900,00 | $ 89.500,00 |
| 21.1.8 | Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 7.600,00 | $ 38.000,00 |
| 21.1.9 | Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 17.400,00 | $ 87.000,00 |
| 21.1.10 | Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie. | m2 | 5,00 | $ 23.900,00 | $ 119.500,00 |

## ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTA BÁRBARA

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| 21.1.13 | Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. | m2 | 5,00 | $ 37.000,00 | $ 185.000,00 |
| 21.2 | SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS. | | | | |
| 21.2.1 | Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie. | m2 | 10,00 | $ 19.800,00 | $ 198.000,00 |
| 21.2.2 | Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie. | m2 | 10,00 | $ 19.700,00 | $ 197.000,00 |
| 21.2.3 | Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate sobre cielos rasos, con altos sólidos, de alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie. | m2 | 10,00 | $ 31.400,00 | $ 314.000,00 |
| 21.2.4 | Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. | m2 | 10,00 | $ 26.800,00 | $ 268.000,00 |
| 21.2.5 | Pintura epóxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para trabajos en altura, dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. | m2 | 10,00 | $ 79.800,00 | $ 798.000,00 |
| | SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. | | | | $ 2.529.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | $ 23.630.500,00 |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | $ 6.841.030,00 |
| | ADMINISTRACIÓN | 22,0% | | $ 5.198.710,00 |
| | IMPREVISTOS | 1,0% | | $ 236.305,00 |
| | UTILIDAD | 5,0% | | $ 1.181.525,00 |
| | I.V.A. / UTILIDAD | 19% | | $ 224.490,00 |
| | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | $ 30.471.530,00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | $ 30.471.530,00 |
|---|---|

NOTAS:

## ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC SANTA BÁRBARA

**ALCANCEN°1MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO TERCER NIVEL: (área de alojamientos dirección, comando de vigilancia y almacén): se requiere mantenimiento de techos debido a las constantes filtraciones y humedades que se presentan en ese sector en temporadas de lluvia, se requiere el revoque, estuco y pintura y cambio de pisos en esa zona y en general el pasillo, teniendo en cuenta que en el área de almacén reposa toda la papelería y elementos devolutivos.**

| Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: | | | | | 09 - mar - 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| - Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.<br>- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.<br>- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control HSEQ. | | | | | |

**Aprobó: ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA**
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Aprobó: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ**
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

**Revisó: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS**
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Revisión costos y presupuestos obra civil

**Elaboró: Ing. ADRIANO ALVARIN**
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**Elaboró: ING CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO**
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO