Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALGUNOS SECTORES DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
1,1	1,1			Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topogafía)	M2	1.567,06	$ 4.271,00	$ 6.692.913,00
1,2	1,10			Demolición de Anden en concreto (Incluye retiro)	M2	30,00	$ 48.624,00	$ 1.458.720,00
1,3	1,13			Demolición de Pavimento Rigido (Incluye retiro)	M2	1.567,06	$ 55.679,00	$ 87.252.334,00
1,4	1,19			Corte de pavimento con máquina e=3 cm	ML	40,08	$ 7.700,00	$ 308.616,00
Subtotal								**$ 95.712.583,00**
2				**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2.1	2,1			Excavación manual en material común	M3	470,12	$ 89.100,00	$ 41.887.692,00
2.2	2,4 (a)			Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	51,53	$ 137.141,00	$ 7.066.876,00
2.3	2,5			Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	571,98	$ 116.298,00	$ 66.520.130,00
2.4	2,6			Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	1.567,06	$ 13.823,00	$ 21.661.470,00
Subtotal								**$ 137.136.168,00**
3	4			**ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES**				
3,1	4,34			Sardineles en concreto de 3000 psi.	ML	30,00	$ 137.815,00	$ 4.134.450,00
3,2	4,35			Realce de Pozos	UN	10,00	$ 555.541,00	$ 5.555.410,00
Subtotal								**$ 9.689.860,00**
4	9			**PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS**				
4.1	9,12			Restauracion de Andenes en concreto de 2500 psi. E = 8 cm	M2	30,00	$ 111.389,00	$ 3.341.670,00
4.2	9,41			Suministro y Colocación de Base Granular	M3	470,12	$ 229.492,00	$ 107.888.779,00
4.3	9,45			Imprimación	M2	1.567,06	$ 9.468,00	$ 14.836.924,00
4.4	9,47			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 ó MDC-21 (Para vías nuevas)	M3	188,05	$ 1.733.959,00	$ 326.070.990,00
4.5	9,60			Demarcación de PARE - CEBRAS - GIROS	UN	5,00	$ 346.715,00	$ 1.733.575,00
4.6	9,61			Demarcación de linea de tráfico amarilla y/o blanca	ML	282,80	$ 11.935,00	$ 3.375.218,00
Subtotal								**$ 457.247.156,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 699.785.767,00**

	PMT PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 34.989.303,00
	PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 12.000.000,00
VALOR TOTAL		**$ 746.775.070,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	30%
IMPREVISTO	**I=**	0%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	35%

Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Ing. Maria Monica Ibáñez Archila
CPS- Secretaria de Infraestructura