ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
21	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		un			6,281.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2200	28,539.00	6,279.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0300	6,279.00	2.00
22	**DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN TODO TIPO DE MATERIAL Y POSTERIOR REINSTALACIÓN SI SE REQUIERE**		un			9,421.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	28,539.00	8,562.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0300	8,562.00	859.00
29	**DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m²			15,702.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	28,539.00	14,270.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0350	14,270.00	1,432.00
30	**DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M**		m²			66,692.00
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0.0400	79,599.00	3,184.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	11.2660	57,078.00	6,430.00
5765	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m²			12,100.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	16.6600	10,372.00	1,728.00
5808	**DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m			8,300.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2600	28,539.00	7,420.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	11.8600	7,420.00	880.00
5810	**DEMOLICIÓN DE PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m²			8,100.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2600	28,539.00	7,420.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.1700	7,420.00	680.00
5895	**DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO.**		m²			16,517.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	28,539.00	14,270.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	15.7450	14,270.00	2,247.00
5902	**LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES Y SIFONES INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES**		m			7,862.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	3.0000	735.00	2,205.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1800	28,539.00	5,137.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.1300	5,137.00	520.00
5929	**DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			355,024.00
19868	MATERIALES PARA REINSTALACIÓN DE AIRES	Ins	glb	1.0000	280,000.00	280,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	3.0000	24,261.00	72,782.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0800	72,782.00	2,242.00
6004	**EXCAVACIÓN MANUAL**		m³			181,989.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	6.0732	28,539.00	173,323.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	173,323.00	8,666.00
6010	**DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA.(INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE , CARGUE Y RETIRO)**		m²			29,085.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	22.0000	919.00	20,218.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2824	28,539.00	8,061.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	8,061.00	806.00
6011	**DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL**		un			12,150.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	20,744.00	10,372.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	17.1400	10,372.00	1,778.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
223	**ALFAJIA EN CONCRETO 0.20**		m			67,756.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	420,245.00	4,202.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.0600	6,943.00	417.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.1200	5,896.00	708.00
1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	Ins	kg	0.0200	11,400.00	228.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.7700	28,539.00	21,975.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	0.1127	332,357.00	37,457.00
8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	Ins	kg	0.7300	2,268.00	1,656.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	22,263.00	1,113.00
5168	**MURO EN BLOQUE NO. 5**		m²			36,802.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	420,245.00	4,202.00
17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	Ins	un	13.4800	926.00	12,482.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6399	28,539.00	18,263.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	18,551.00	1,855.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5897	**MUROS SUPERBOARD DOBLE CARA E/12.ESPESOR 8mm, INCLUYE MASILLA CON SUPERMASTICK, PINTURA VINILO 3 MANOS, ACCESORIOS Y SOPORTES.**		m²			126,018.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0400	168,900.00	6,756.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4000	1,319.00	528.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	1.8100	2,599.00	4,704.00
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	1.0000	2,599.00	2,599.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	178.00	712.00
16794	TORNILLO 8 X 1/2 PUNTA DE BROCA - CABEZA DE LENTEJA	Ins	un	11.5000	19.00	219.00
16795	TORNILLO 1-1/4 PUNTA DE BROCA ALETA	Ins	un	10.0000	60.00	600.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	61.00	244.00
16810	LÁMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22 X 2.44 M	Ins	un	1.0000	45,123.00	45,123.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
17242	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	Ins	rl	0.0200	4,853.00	97.00
4220	MASILLA ETERCOAT (5 GL.)	Ins	un	0.1000	240,058.00	24,006.00
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	1.0000	34,985.00	34,985.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	15.2630	34,985.00	5,340.00
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
5974	**PLACA DE CONTRA PISO**		m²			142,410.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	291,553.00	8,747.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	11,792.00	2,358.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.0500	23,572.00	1,179.00
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4.0000	345.00	1,380.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0700	63,700.00	4,459.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	5,455.00	546.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	3,900.00	780.00
4011	TABLERO DE MADERA SAPÁN 0.7X1.4M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	257.00	129.00
5134	PARAL METÁLICO 3M	Ins	ms	0.5000	3,674.00	1,837.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6600	28,539.00	18,836.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.2351	422,939.00	99,439.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	18,836.00	565.00
6198	**PASAPLACA CON ROTOMARTILLO PARA BAJANTES DE 4" EN PLACA DE CONCRETO DE 25 A 30 CMS. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.**		un			805,473.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.6092	20,744.00	33,382.00
18638	ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 2.6 J 0-5,500GPM+BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0.5000	1,543,514.00	771,757.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	33,382.00	334.00
005	**CUBIERTAS**					
5797	**TEJA EN POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS DE 8 mm.**		m²			92,757.00
1282	CINTA ANTIDUST 38MM X 33M	Ins	un	0.0100	152,304.00	1,523.00
16825	TEE SECUNDARIA 4 PIES	Ins	un	3.0000	1,530.00	4,590.00
16856	LÁMINA ALVEOLAR POLICARBONATO LEXAN CRISTAL 11.8X2.1M 8MM	Ins	m²	1.1000	43,000.00	47,300.00
18357	TEE PRINCIPAL 12 PIES (3.65M)	Ins	un	2.0000	5,449.00	10,898.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	8.0000	919.00	7,352.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.7147	25,667.00	18,343.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	15.0000	18,343.00	2,751.00
5813	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 28 D/0.25 a 0.50 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPOXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.**		m			38,061.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4820	24,260.00	11,693.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.6000	26,882.00	16,129.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	1.0000	10,239.00	10,239.00
5899	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA**		m²			56,254.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	un	0.1591	40,900.00	6,507.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0100	45,900.00	459.00
19846	MANTO FIBERGLASS ZETAL CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM	Ins	m²	1.0000	20,179.00	20,179.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	28,539.00	28,539.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.9990	28,539.00	570.00
5904	**BAJANTES DE 4"**		m			52,429.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.5000	26,015.00	39,023.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1366	51,625.00	7,054.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	24,261.00	4,852.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	4,852.00	97.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5905	**MARQUESINA ENTRADA PRINCIPAL**		m²			690,000.00
19852	MARQUESINA TIPO DOMO CORREDIZA	Ins	m²	1.5915	416,000.00	662,043.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	0.7000	39,160.00	27,412.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.9900	27,412.00	545.00
5932	**REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA**		un			21,545.00
19872	REJILLA 5X3 TRAGANTE CÚPULA PLÁSTICA	Ins	un	1.0000	14,900.00	14,900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2283	28,539.00	6,515.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	6,515.00	130.00
6026	**TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL**		m²			78,999.00
15300	FIJACIONES TECHO-CUBIERTA ONDULADA	Ins	un	0.3350	378.00	127.00
15301	TEJA TECHOLINE 0.95 X 2 M	Ins	un	0.5000	58,200.00	29,100.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.7440	28,539.00	49,772.00
6031	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1,00 m, INCLUYE ANDAMIO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.**		m			162,958.00
16342	ANDAMIO TUBULAR 0.8 X 2M CON CRUCETA - ALQUILER	Ins	d	0.5000	735.00	368.00
19904	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES.	Ins	glb	1.0000	90,000.00	90,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.5435	28,539.00	72,590.00
6032	**PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO NEGRO Y POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.**		m²			675,000.00
19905	PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL EN ALUMINIO NEGRO, POLICARBONATO ALVEOLAR GRIS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.	Ins	m²	2.3596	252,212.00	595,116.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	2.0000	39,160.00	78,320.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.9970	78,320.00	1,564.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
732	**TAPAS REGISTRO 20CMX20CM**		un			13,938.00
14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	Ins	un	0.0500	9,699.00	485.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.4097	11,707.00	4,796.00
2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	Ins	un	1.0000	8,657.00	8,657.00
4985	**ESPEJO DECORATIVO CIRCULAR 60 CM DE 4 mm DE ESPESOR., INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y**		m²			175,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
	MARCO EN MADERA O METAL.					
15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	Ins	un	1.0000	28,900.00	28,900.00
3740	ESPEJO CRISTAL 4MM	Ins	m²	1.6902	49,293.00	83,315.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.9990	57,078.00	5,707.00
5684	**CERÁMICA FORMATO 33CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA.**		m²			62,466.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	1,532.00	4,596.00
18555	PARED NANTO 30X60CM	Ins	m²	1.0000	33,857.00	33,857.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.8249	28,539.00	23,542.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	23,542.00	471.00
5928	**CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SIMILAR A YALE.**		un			50,285.00
19867	CERRADURA DE POMO YALE	Ins	un	1.0000	31,078.00	31,078.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6231	28,539.00	17,784.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	8.0000	17,784.00	1,423.00
008	**RED SANITARIA**					
5318	**TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 4", INCLUYE ACCESORIOS.**		m			45,659.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.1000	26,015.00	28,617.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.2000	51,625.00	10,325.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2145	24,261.00	5,204.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.1050	5,204.00	110.00
5322	**CAJAS INSPECCIÓN 60 X 60 X 60 cm.**		un			416,969.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	99.0000	797.00	78,903.00
17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	Ins	un	1.0000	147,796.00	147,796.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0400	605,933.00	24,237.00
5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	Aná	m²	0.5000	116,896.00	58,448.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	696,370.00	13,927.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m³	0.1214	295,140.00	35,816.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0220	74,750.00	764.00
5323	**CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 X 80 cm.**		un			602,095.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	156.0000	797.00	124,332.00
17570	TAPA PREFABRICADA 90X90	Ins	un	1.0000	179,467.00	179,467.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0800	605,933.00	48,475.00
5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	Aná	m²	0.8100	116,896.00	94,686.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	696,370.00	20,891.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.4271	28,539.00	126,345.00
8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m³	0.0200	295,140.00	5,903.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.2860	155,176.00	1,996.00
5354	**PUNTO SANITARIO PVC DE 4". INCLUYE ACCESORIOS.**		un			109,139.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.2000	26,015.00	31,218.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	27,822.00	27,822.00
3650	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	Ins	un	1.0000	3,165.00	3,165.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	13,667.00	13,667.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.3000	24,261.00	31,539.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.3600	31,539.00	744.00
5480	**RED SANITARIA COLECTORA 6**		m			73,722.00
3657	TUBO PVC SANITARIO 6	Ins	m	1.0693	66,655.00	71,272.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	24,261.00	2,426.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	2,426.00	24.00
5481	**RED SANITARIA COLECTORA 8**		m			130,203.00
3605	TUBO PVC SANITARIO 8	Ins	m	1.0650	119,913.00	127,707.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.0900	24,261.00	2,183.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	14.3500	2,183.00	313.00
5906	**TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS.**		m			29,958.00
12048	TUBO PVC SANITARIO 3	Ins	m	1.1000	18,668.00	20,535.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	51,625.00	2,581.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	46,769.00	1,403.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	24,261.00	4,852.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	12.1000	4,852.00	587.00
5954	**SALIDA SANITARIA 3"**		un			94,654.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
12048	TUBO PVC SANITARIO 3	Ins	m	2.2000	18,668.00	41,070.00
15227	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 3	Ins	un	3.0000	1,609.00	4,827.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	51,625.00	516.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	46,769.00	468.00
3642	YEE PVC SANITARIA 3	Ins	un	1.0000	16,136.00	16,136.00
3653	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 3	Ins	un	3.0000	7,931.00	23,793.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	24,261.00	7,278.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	7.7700	7,278.00	566.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
5779	**LUMINARIAS. LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 + MARCO DE SOBREPONER LUZ BLANCA 6500°K, 48W MULTIVOLTAJE.**		un			114,866.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5205	11,707.00	6,093.00
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1.0000	105,316.00	105,316.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	11.0000	6,093.00	670.00
5781	**SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN**		un			32,622.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.2500	11,707.00	14,634.00
17094	TOMA AMERICANA LÍNEA ABITARE	Ins	un	2.0000	5,175.00	10,350.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.7625	4,250.00	7,491.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0020	14,634.00	147.00
5814	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (312) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS**		m			5,640.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	0.7000	2,787.00	1,951.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.3000	11,707.00	3,512.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0500	3,512.00	177.00
5815	**TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.**		m			18,917.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5588	24,260.00	13,556.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	1.0000	2,200.00	2,200.00
3549	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1	Ins	un	0.1400	1,398.00	196.00
3599	CURVA 90º CXE CONDUIT 1	Ins	un	0.0785	5,800.00	455.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.4150	13,556.00	1,412.00
5816	**REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)**		un			21,372.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.5000	11,707.00	5,854.00
17179	CABLE ILUMINACIÓN COBRE AISLADO 105° 600V PVC 10AWG	Ins	m	1.3700	4,250.00	5,823.00
325	TOMACORRIENTE AMERICANO SENCILLO 2P 15A 127V	Ins	un	1.0000	3,934.00	3,934.00
4455	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO DUE	Ins	un	1.0000	5,699.00	5,699.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0600	5,854.00	62.00
5914	**LED DECO PISO 3W. 100-240V. Marca Sylvania.Cod: P28392-36.Luminarias de Piso.**		un			92,381.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	4.0000	2,787.00	11,148.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	3.4000	11,707.00	39,804.00
17849	BALA DE PISO 3W ECOLITE	Ins	un	1.0000	40,819.00	40,819.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.5320	39,804.00	610.00
5915	**LED REFLECTOR JETA 100W DL. Marca Sylvania.Cod: P24200-36.Luminarias Exteriores**		un			331,057.00
14176	REFLECTOR HIGH BAY 100W ECOLITE	Ins	un	1.0000	259,616.00	259,616.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	10.0000	2,787.00	27,870.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	3.4000	11,707.00	39,804.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.4630	39,804.00	3,767.00
5916	**LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR O SOBREPONER + LUZ BLANCA 6500°K, 18W**		un			30,429.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.0000	11,707.00	11,707.00
5019	INSTALACIÓN BALA 15/20W DIÁMETRO 8CM	Aná	un	1.0000	14,695.00	14,695.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.8580	18,075.00	1,240.00
5982	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN (310) AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS**		m			6,223.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.1783	11,707.00	2,087.00
17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	Ins	m	1.0000	4,032.00	4,032.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	2,087.00	104.00
6027	**DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE CONEXIÓN DE TODO EL EDIFICIO A LA RED ADICIONAL DISEÑADA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA. INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO.**		glb			1,500,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19878	Diagnóstico, revisión de retorno, polo a tierra y neutros, para la reparación de las fallas que se están presentando en la Registraduría Especial, desde la unidad de medida, aguas abajo hasta cada punto de servicio, incluye materiales, herramientas y mano de obra. Además, incluye, la instalación del medidor nuevo.	Ins	glb	1.0000	1,500,000.00	1,500,000.00
6028	**FAROL ENTRADA PRINCIPAL**		un			550,019.00
19903	Farol De Piso Globo 3 Luces E27 Negro Aluminio	Ins	un	1.0000	504,117.00	504,117.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.8600	24,261.00	45,125.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.7210	45,125.00	777.00
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
5643	**HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE DIFERENTE ANCHOS, INCLUYE CERRADURA, MARCO Y ACABADOS SEMILUSTRE.**		un			350,000.00
16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Ins	un	1.0000	79,012.00	79,012.00
2775	PUERTA AUSTRAL DE 0.76 - 1.10M	Ins	un	1.0000	165,408.00	165,408.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	2.0974	25,667.00	53,834.00
5928	CERRADURA PARA PUERTA DE OFICINAS IGUAL O SIMILAR A YALE.	Aná	un	1.0000	50,285.00	50,285.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	73,041.00	1,461.00
5784	**MUEBLES COCINA SUPERIOR E INFERIOR**		un			1,338,989.00
19927	MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR	Ins	un	1.0000	1,200,000.00	1,200,000.00
5757	DÍA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	d	0.5000	277,978.00	138,989.00
6036	**ADAPTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO EN FACHADA Y PARTE POSTERIOR EN LOS DOS PISOS Y MUEBLE PARA DEPÓSITO**		glb			900,000.00
19909	ADAPTACIÓN ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS.	Ins	un	1.0000	900,000.00	900,000.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
983	**REJA ARQUITECTONICA PARA PUERTAS Y VENTANAS INTERNAS**		m²			185,000.00
2154	LÁMINA COLD ROLLED 1.85MM 1M X 2M	Ins	un	0.5164	72,765.00	37,576.00
2502	ANTICORROSIVO ROJO	Ins	gl	0.0200	65,900.00	1,318.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.4600	22,095.00	10,164.00
3282	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 2 ESP.4MM	Ins	m	3.0000	32,000.00	96,000.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.0000	39,160.00	39,160.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.9980	39,160.00	782.00
5927	**BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS.**		m			285,300.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19866	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA	Ins	m	1.0000	285,300.00	285,300.00
5930	**ARCHIVADORES RODANTES**		un			1,150,200.00
19869	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE	Ins	un	1.0000	1,150,200.00	1,150,200.00
5936	**MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)**		un			52,300.00
19876	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES	Ins	glb	1.0000	52,300.00	52,300.00
5987	**VENTANA EN ALUMINIO FIJAS O CORREDIZAS CORREDIZA (Incluye vidrio 5 MM), ACABADO NEGRO.**		m²			240,530.00
16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Ins	un	2.0000	1,466.00	2,932.00
17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Ins	un	4.1980	159.00	667.00
19874	VENTANA CORREDIZA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO DE SEGURIDAD 6MM	Ins	m²	1.0000	198,944.00	198,944.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	1.4800	25,667.00	37,987.00
6030	**REJA ARQUITECTONICA PARA FACHADA, PARA ANTEJARDÍN**		m²			235,000.00
19892	CERRAMIENTO REJA DE ACERO ORNAMENTAL ARQUITECTÓNICA	Ins	m²	2.0000	100,032.00	200,064.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.1659	28,539.00	33,272.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	33,272.00	1,664.00
6034	**PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE ESPERA SEGUNDO PISO (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)incluye mamparas laterales y superior**		un			1,250,000.00
19907	PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (INCLUYE MARCO, ANCLAJES, CERRADURA DE SEGURIDAD DE MANIJA, ANTICORROSIVO VIDRIOS TIPO ESPEJO Y PINTURA).	Ins	un	1.0000	1,150,000.00	1,150,000.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	2.5536	39,160.00	100,000.00
6035	**PUERTA METALICA DE DOS HOJAS PARA SALA DE JUNTAS (Incluye marco, anclajes, cerradura de seguridad de manija, anticorrosivo , vidrios tipo espejo y pintura)**		un			950,160.00
19908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO LÁMINA COLD ROLLED CAL.16, DE DOS HOJAS, PARA PATIO	Ins	un	1.0000	800,000.00	800,000.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	3.8345	39,160.00	150,160.00
6039	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ASTA BANDERAS EN ALUMINIO, PARA DOS BANDERAS INCLUYE SOPORTE, REMATES SUPERIORES DORADOS BANDERAS DE COLOMBIA Y LA REGISTRADURÍA NACIONAL, 4 MOSQUETONE PARA CADA BANDERA, DOS JUEGOS DE TORNILLOS, DOS CUERDAS DE SEGURIDAD, DOS LÁMINAS EN PVC, COLOR DE LAS ASTAS A DEFINIR E INSTAACIÓN.**		un			850,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19911	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ASTA BANDERAS EN ALUMINIO, PARA DOS BANDERAS INCLUYE SOPORTE, REMATES SUPERIORES DORADOS BANDERAS DE COLOMBIA Y LA REGISTRADURÍA NACIONAL, 4 MOSQUETONE PARA CADA BANDERA, DOS JUEGOS DE TORNILLOS, DOS CUERDAS DE SEGURIDAD, DOS LÁMINAS EN PVC, COLOR DE LAS ASTAS A DEFINIR E INSTAACIÓN.	Ins	glb	1.0000	850,000.00	850,000.00
6116	**PUERTA DE SEGURIDAD PARA INGRESO AUXILIAR**		un			1,500,000.00
17940	HORA OFICIAL ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.9373	19,907.00	18,659.00
19946	BISAGRA RESORTADA GALVANIZADA	Ins	un	3.0000	73,500.00	220,500.00
2481	BARRA ANTIPÁNICO BASE MOD. REVER.HORIZ. TUBO HORIZONTAL	Ins	un	1.0000	520,900.00	520,900.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	1.0000	25,667.00	25,667.00
6042	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 1	Aná	m²	3.3000	207,115.00	683,480.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	9.9998	307,950.00	30,794.00
6521	**MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS.**		un			400,000.00
20139	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS METÁLICA PARA PATIO. INCLUYE INSTALACIÓN DE CHAPA Y VIDRIOS.	Ins	un	1.0000	400,000.00	400,000.00
6522	**MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, INCLUYE TODO EL SISTEMA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, ZÓCALO Y CHAPAS EN EL CENTRO Y ZÓCALO, TAMBIEN INCLUYE EL FROZEN (PELICULA PARA VIDRIO), EL DISEÑO DE ESTE LO DETERMINA LA SUPERVISIÓN. DEBE QUEDAR NIVELADA Y FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES**		un			2,250,000.00
20140	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM, INCLUYE TODO EL SISTEMA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA HIDRÁULICA, PIVOTE, ZÓCALO Y CHAPAS EN EL CENTRO Y ZÓCALO, TAMBIEN INCLUYE EL FROZEN (PELICULA PARA VIDRIO), EL DISEÑO DE ESTE LO DETERMINA LA SUPERVISIÓN. DEBE QUEDAR NIVELADA Y FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES	Ins	un	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
012	**PINTURAS**					
1055	**GRANIPLAST PARA EXTERIORES**		m²			31,719.00
16213	TABLA BURRA 15 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - EUCALIPTO	Ins	un	0.0100	9,474.00	95.00
3788	TEXTURA GRANIPLAST PREMIUM ESGRAFIADO (30 KG)	Ins	un	0.2100	108,787.00	22,845.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	0.1200	919.00	110.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.2500	34,281.00	8,570.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.1500	8,570.00	99.00
5667	**ESTUCO PLÁSTICO, SOBRE MUROS INTERIORES**		m²			37,977.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.1910	66,900.00	12,778.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.7207	34,281.00	24,706.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.9960	24,706.00	493.00
5668	**ESTUCO EXTERIORES PLÁSTICO**		m²			37,977.00
15814	ESTUCO ACRÍLICO PLÁSTICO CANECA (30KG)	Ins	un	0.1600	77,584.00	12,413.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.7200	34,281.00	24,682.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.5750	24,682.00	882.00
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1.**		m²			20,128.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	168,900.00	1,689.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0100	66,900.00	669.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4650	34,280.00	15,940.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.8200	15,940.00	1,725.00
5770	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS EXTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE**		m²			22,407.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	34,280.00	10,284.00
16653	PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Ins	gl	0.2200	47,361.00	10,419.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
17015	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)	Ins	un	0.0150	47,005.00	705.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	8.6900	10,284.00	894.00
5789	**PINTURA BITUMINOSA**		m²			23,818.00
13147	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	kg	0.1200	87,169.00	10,460.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	34,280.00	10,284.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	29.8900	10,284.00	3,074.00
5817	**RESANE, LIJADA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A PINTUCO 3 MANOS PARA ORNAMENTACIÓN METÁLICA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS, VENTANAS Y REJAS.**		m²			19,618.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.1500	55,320.00	8,298.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	34,280.00	10,284.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0500	1,749.00	87.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0700	10,284.00	316.00
5818	**RESANE, LIJADA Y BARNIZ O LACA IGUAL O SIMILAR A PINTUCO PARA CARPINTERÍA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.**		m²			15,147.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0500	55,320.00	2,766.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	34,280.00	10,284.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0500	1,749.00	87.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	13.3900	10,284.00	1,377.00
6029	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 2 BAJO PLACA**		m²			14,966.00
14686	VINILO BLANCO TECHOS Y CIELORRASO (5GL)	Ins	un	0.0352	81,900.00	2,879.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0100	66,900.00	669.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	34,280.00	10,284.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,749.00	105.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0100	10,284.00	1,029.00
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**					
5357	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**		m²			35,373.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0220	696,370.00	15,320.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6999	28,539.00	19,974.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.3550	22,135.00	79.00
5368	**MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**		m³			696,370.00
13240	SIKA 1 (20KG)	Ins	kg	14.0000	12,408.00	173,712.00
17480	ARENA FINA	Ins	m³	1.0900	166,711.00	181,715.00
17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	Ins	d	0.1300	110,214.00	14,328.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	454.0000	492.00	223,368.00
3684	AGUA	Ins	lt	240.0000	21.00	5,040.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3.4071	28,539.00	97,235.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	97,235.00	972.00
5493	**PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES.**		m²			25,125.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0200	453,275.00	9,066.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5300	28,539.00	15,126.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.9390	15,702.00	933.00
015	**ANÁLISIS URBANISMO**					
535	**RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO**		m³			120,902.00
13936	RECEBO COMÚN	Ins	m³	1.0000	10,497.00	10,497.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.3800	61,745.00	23,463.00
16777	POLIETILENO NEGRO A=5M CAL.6 1.42M	Ins	kg	1.0000	5,511.00	5,511.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.8533	28,539.00	81,431.00
5896	**RELLENO EN RECEBO B-600**		m³			131,002.00
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.0100	61,745.00	617.00
19845	RECEBO B-600	Ins	m³	1.2998	100,092.00	130,100.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.0100	28,539.00	285.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					
5824	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			3,910,114.00
18338	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 24000 BTU SET	Ins	un	1.0000	3,087,028.00	3,087,028.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	2.5716	266,724.00	685,905.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	20.0000	685,905.00	137,181.00
5825	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			1,560,000.00
18336	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000 BTU SET	Ins	un	1.0000	1,282,183.00	1,282,183.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	1.0000	266,724.00	266,724.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	4.1590	266,724.00	11,093.00
5931	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS.**		m²			170,000.00
19871	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES	Ins	glb	1.0000	170,000.00	170,000.00
5935	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA TRES FUNCIONARIOS**		un			4,047,500.00
19875	PUESTO DE TRABAJO PARA TRES FUNCIONARIOS	Ins	un	1.0000	4,047,500.00	4,047,500.00
5989	**SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDINERA (Incluye retiro y suministro de tierra y siembra de plantas) duplicado 1**		glb			354,164.00
19842	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDÍN	Ins	ml	0.3000	891,310.00	267,393.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
558	RELLENO GRAVA 3/4	Aná	m³	0.3000	83,619.00	25,086.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4288	28,539.00	12,239.00
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	Aná	m³	0.8000	61,808.00	49,446.00
5990	**SUMINISTRO E INSTACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS.**		un			468,375.00
19895	SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS	Ins	un	1.0000	468,375.00	468,375.00
5995	**SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm, INCLUYE FORMICA f8, BALANCE INFERIOR f6, CANTO TERMOFUNDIDO, PASACABLES Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA DAR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ MODULAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO, EN EL MESÓN DE ATENCIÓN.**		m²			689,000.00
19898	SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm	Ins	m²	1.0000	689,000.00	689,000.00
6038	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA**		m²			750,840.00
19910	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL DE 3.0X0.7 M, EN LONA FLEXIBLE CON PERFILES EN ALUMINIO, SEGÚN NORMA DPN, PARA COLOCAR EN LA FACHADA	Ins	glb	1.0000	750,840.00	750,840.00
6062	**SILLA TIPO GERENCIAL**		un			945,754.00
19919	SILLAS GERENCIALES	Ins	un	1.0000	945,754.00	945,754.00
6065	**TABLEROS PARA OFICINA DE 80X120 CM, EN VIDRIO**		un			300,000.00
19922	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO DE 80X120 CM	Ins	glb	1.0000	300,000.00	300,000.00
6066	**CARTELERA EN CORCHO DE 60X100 CM**		un			119,000.00
19923	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN CORCHO DE 80X120 CM	Ins	glb	1.0000	119,000.00	119,000.00
6067	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30CM EN ACRÍLICO**		un			13,500.00
19924	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30 CM EN ACRÍLICO	Ins	un	1.0000	13,500.00	13,500.00
6068	**CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS**		un			166,900.00
19925	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	Ins	un	1.0000	166,900.00	166,900.00
6069	**ATRIL ACRÍLICO CON ESTANTE**		un			600,000.00
19926	SUMINISTRO DE ATRIL ACRÍLICO CON ESTANTE	Ins	un	1.0000	600,000.00	600,000.00
6071	**SILLA INTERLOCUTORA COLOR NEGRO**		un			400,920.00
19930	SILLA INTERLOCUTORA	Ins	un	1.0000	400,920.00	400,920.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6072	**ESCRITORIO GERENCIAL**		un			2,170,111.00
19929	ESCRITORIO GERENCIAL	Ins	un	1.0000	2,170,111.00	2,170,111.00
6073	**MESA DE REUNIONES 2.36 x 1.10m, PARA 8 PUESTOS**		un			2,710,371.00
19928	MESA DE REUNIONES 2.36X1.10 PARA 8 PUESTO	Ins	un	1.0000	2,710,371.00	2,710,371.00
6074	**SILLA GIRATORIA PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS**		un			315,080.00
19931	SILLAS GIRATORIAS PARA MESA DE REUNIONES CON RUEDAS Y BRAZOS	Ins	un	1.0000	315,080.00	315,080.00
6251	**EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA CON ASPA DE SUCCIÓN**		un			1,200,000.00
20006	EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA CON ASPA DE SUCCIÓN	Ins	un	1.0000	1,200,000.00	1,200,000.00
6520	**ESTUCO VENECIANO**		m²			25,422.00
2538	ESTUCO VENECIANO	Ins	gl	0.0370	53,900.00	1,995.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.6700	34,281.00	22,968.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	22,968.00	459.00
6523	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SIMILAR A LG TECNOLOGÍA INVERTER. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			1,200,000.00
18335	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 9000 BTU SET	Ins	un	1.0000	1,100,000.00	1,100,000.00
5755	DÍA CUADRILLA BB - INSTALACIONES BÁSICAS	Aná	d	0.3124	266,724.00	83,333.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	20.0000	83,333.00	16,667.00
6524	**BIBLIOTECA**		un			745,754.00
20141	BIBLIOTECA	Ins	un	1.0000	745,754.00	745,754.00
6525	**MESA ALTA TIPO BANCARIA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO**		un			450,000.00
20142	MESA ALTA TIPO BANCARIA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	Ins	un	1.0000	450,000.00	450,000.00
6526	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV DE 60" TIPO SMART IGUAL O SIMILAR A SAMSUNG**		un			2,250,000.00
20144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TV DE 60" TIPO SMART IGUAL O SIMILAR A SAMSUNG	Ins	un	1.0000	2,250,000.00	2,250,000.00
019	**OTROS**					
5791	**ASEO GENERAL**		glb			303,213.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	16.0000	17,228.00	275,648.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	275,648.00	27,565.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
021	**RED HIDRÁULICA**					
5440	**TUBERÍA PVCP 1/2**		m			11,519.00
17467	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	Ins	un	0.5000	1,477.00	739.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	2.6066	2,572.00	6,704.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1500	24,261.00	3,639.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	12.0000	3,639.00	437.00
5441	**TUBERÍA PVCP 3/4**		m			15,288.00
17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Ins	un	1.0000	1,396.00	1,396.00
3930	TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11	Ins	m	1.1000	5,352.00	5,887.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	24,261.00	7,277.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	7,277.00	728.00
5820	**CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA.**		glb			767,464.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	3.1000	24,260.00	75,206.00
17255	REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1	Ins	un	1.0000	116,000.00	116,000.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.5000	1,101.00	551.00
19243	FLANCHE - ADAPTADOR H.M. TANQUE PARA AGUA Dia. 2``	Ins	un	1.0000	29,631.00	29,631.00
19380	VALVULA PVC SCHD 40 PRE-AISLADA DE 2``	Ins	un	1.0000	240,672.00	240,672.00
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	99,904.00	4,995.00
3889	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 2	Ins	un	1.0000	6,119.00	6,119.00
3936	TUBO PRESIÓN PVC 2 RDE.21	Ins	m	15.0000	17,986.00	269,790.00
3937	CODO 90° PRESIÓN PVC 2	Ins	un	2.0000	12,250.00	24,500.00
5907	**REJILLAS DE SOSCO DE 3X2**		und			8,054.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3016	20,744.00	6,256.00
2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	Ins	un	1.0000	1,673.00	1,673.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	6,256.00	125.00
5908	**REGISTRO DE PASO DIRECTO RED WHITE**		m			70,965.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2267	24,260.00	5,500.00
17247	REGISTRO RED WHITE COMPUERTA 1/2	Ins	un	1.0000	65,300.00	65,300.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.1000	1,101.00	110.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	5,500.00	55.00
5996	**PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE.**		un			34,011.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	878.00	878.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	520.00	520.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	57,971.00	580.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	51,625.00	2,065.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	46,769.00	935.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	458.00	458.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.6600	2,572.00	1,698.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	666.00	666.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	21,911.00	7,231.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.7529	24,261.00	18,267.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	18,267.00	365.00
5997	**SUMINISTRO E INST. DE TANQUE ELEVADO Y TANQUE AUX.**		un			320,486.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	6.0000	24,260.00	145,560.00
3077	TANQUE + TAPA + CONEXIONES 1000LT NEGRO ECOPLAST	Ins	un	1.0000	174,926.00	174,926.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
6009	**COMBO SANITARIO SMART**		un			1,235,369.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	1.0000	44,900.00	44,900.00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	3.0000	3,213.00	9,639.00
19900	COMBO SMART	Ins	un	1.0000	1,064,900.00	1,064,900.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	3.5000	28,539.00	99,887.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	16.0610	99,887.00	16,043.00
6014	**COMBO SANITARIO ALUVIA**		un			627,622.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.9000	24,260.00	21,834.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	0.0650	44,900.00	2,919.00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	1.0000	3,213.00	3,213.00
19901	COMBO ALUVIA	Ins	un	1.0000	599,000.00	599,000.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0060	21,834.00	656.00
6022	**REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS**		un			26,051.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8049	24,260.00	19,528.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	0.0650	44,900.00	2,919.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	1.0000	3,213.00	3,213.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	19,528.00	391.00
027	**PISOS**					
5139	**ALISTADO DE PISO 4CM**		m²			25,115.00
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0400	453,275.00	18,131.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2188	28,539.00	6,244.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	7,397.00	740.00
5195	**PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM**		m²			51,068.00
17728	MOSAICO TAPETE FIESTA 30.5 X 30.5	Ins	m²	1.0000	19,244.00	19,244.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	605,933.00	18,178.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.4731	28,539.00	13,502.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	14,367.00	144.00
5819	**ADECUACIÓN RAMPA PARA DISCAPACITADOS ACCESO REGISTRADURIA.**		glb			220,602.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3500	6,943.00	2,430.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	28,539.00	57,078.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	0.4761	332,357.00	158,240.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	57,078.00	2,854.00
5933	**DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS**		m			7,230.00
19873	DILATACIÓN CON DISCO DE PULIDORA SOBRE GUARDAESCOBAS	Ins	glb	1.0000	7,230.00	7,230.00
6033	**MANTENIMIENTO PISO EN GRANITO O MARMOL INCLUYE (RESTAURACIÓN DE GRIETAS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE, DESMANCHAR, PULIDA, CRISTALIZADA Y SELLADO Y BRILLO).**		m²			40,000.00
19906	MANTENIMIENTO PISO EN GRANITO O MARMOL INCLUYE (RESTAURACIÓN DE GRIETAS Y DAÑOS EN LA SUPERFICIE, DESMANCHAR, PULIDA, CRISTALIZADA Y SELLADO Y BRILLO).	Ins	m²	1.0000	40,000.00	40,000.00
6531	**Porcelanato Para Piso Y Pared Estilo Neutro Index 60x60 Beige Tráfico Alto duplicado 1**		m²			94,104.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	1,532.00	4,596.00
20115	PORCELANATO BEIGE 60X60CM TRÁFICO COMERCIAL ALTO DE USO INSITTUCIONAL.	Ins	m²	1.0000	65,200.00	65,200.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.8433	28,539.00	24,067.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	24,067.00	241.00
6532	**BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE**		m²			70,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17758	STRONGMIX MÁRMOL Y GRANITO (25KG)	Ins	un	0.2273	49,900.00	11,342.00
20132	BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL	Ins	m²	1.0000	50,000.00	50,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3001	28,539.00	8,564.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.1000	8,564.00	94.00
9999	**CAPITULO ADICIONALES**					
5920	**PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.**		un			125,372.00
19854	MARQUILLA ACRILICA PUESTO DE TRABAJO, VOZ Y DATOS C REG, C NOR	Ins	un	1.0000	1,890.00	1,890.00
19855	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	Ins	m	1.0000	4,300.00	4,300.00
19861	TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA	Ins	un	1.0000	14,201.00	14,201.00
19862	TOMACORRIENTE DOBLE BEIGE PARA CORRIENTE NORMAL	Ins	un	1.0000	15,042.00	15,042.00
373	TOMA JACK 5G110-RW5 CATEGORÍA 5E BLANCO	Ins	un	1.0000	12,750.00	12,750.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	3.0301	24,261.00	73,513.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	73,513.00	3,676.00
5922	**CABLE UTP**		m			8,336.00
19855	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO	Ins	m	1.0000	4,300.00	4,300.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1585	24,261.00	3,844.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	3,844.00	192.00
5923	**CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (312)**		m			13,061.00
19857	CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (3#12)	Ins	m	1.0000	8,800.00	8,800.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1673	24,261.00	4,058.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	4,058.00	203.00
5924	**CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 312**		m			13,212.00
19858	CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA (3#12)	Ins	m	1.0000	7,731.00	7,731.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2152	24,261.00	5,220.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	5,220.00	261.00
5925	**REUBICACIÓN PUNTO CERTIFICADO DE VOZ Y DATOS, C REG Y C. NOR.**		un			82,293.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	3.2000	24,261.00	77,635.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.0000	77,635.00	4,658.00
5926	**CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN**		m			76,788.00
1679	CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1-1/4	Ins	un	3.0000	260.00	780.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19863	CANALETA GALVANIZADA 10X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	Ins	un	1.0000	45,228.00	45,228.00
19864	TORNILLO GOLOSO 1/8X11/4	Ins	un	7.0000	90.00	630.00
276	TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Ins	ms	0.0700	257,167.00	18,002.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.4702	24,261.00	11,407.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	6.5000	11,407.00	741.00