FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

OTROSI No 001	
Contrato	**SAMC-002-2024**
Entidad contratante:	**ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR**
Nit:	**800.169.265-3**
Contratista:	**TDD TALLER DE DISEÑO S.A.S**
Identificación:	**NIT 900.737.813-1**

Entre los suscritos a saber, **SANDRA PAOLA SCHMALBACH PÉREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.128.052.695 de Cartagena, actuando en nombre de la Escuela Taller Cartagena de Indias, establecimiento público descentralizado, adscrito a la Alcaldía del Distrito, creado por Decreto No. 981 de 1992 con NIT 800.169.265-3, representado en este acto por su Directora, según Decreto 1012 del 9 de julio de 2024 y quien en adelante se denominará **LA ESCUELA TALLER**, de una parte y por la otra, **TDD TALLER DE DISEÑO S.A.S**, identificada con **NIT 900.737.813-1**, legalmente representada por **CAMILO ANDRÉS CASASBUENAS ACUÑA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.202.864, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 19 de abril de 2024 la Escuela Taller Cartagena de Indias y la empresa TDD TALLER DE DISEÑO S.A.S, identificada con NIT 900.737.813-1, suscribieron contrato cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE MUSEOGRAFÍA PARA EL MUSEO DE OFICIOS DEL FUERTE DE SAN FERNANDO - BOCACHICA, BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ETCAR, en virtud del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 de 2017 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias.

2. Que el valor del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($338.744.911) y su plazo se estableció hasta el 18 de mayo de 2024**.**

3. Que el día 16 de mayo de 2024, El contratista presentó solicitud de suspensión del contrato SAMC-002-2024, argumentando lo siguiente:

"*Como empresa con experiencia en el desarrollo y producción de museografía, una vez realizada la visita para la inspección del BIC en el que se va a implementar el proyecto objeto de este contrato, en compañía de la museóloga y el arquitecto residente de la ETCAR, debemos realizar una serie de ajustes a los dispositivos y materiales de producción planteados inicialmente, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales del espacio, y en función de una mayor durabilidad de los dispositivos en el tiempo, así como, una mayor facilidad en el mantenimiento futuro de los mismos por parte del equipo de la ETCAR que tendrá a cargo estas labores. Aclaramos que estos ajustes no requieren recursos adicionales, y que tendrán lugar, solo si son aprobados por los profesionales de la institución.*

En segundo lugar, considerando que la ETCAR es responsable de la producción de parte del mobiliario de algunas salas y que, los materiales necesarios para la fabricación del mobiliario llegaron al sitio mucho después del tiempo proyectado en el cronograma de producción y montaje, y que los materiales requerían un tratamiento previo a la fabricación y montaje de los dispositivos, a los cuales se les dio inicio una vez estaban en óptimas condiciones para
el desarrollo de un proyecto con estas características, en estos momentos requerimos un avance mayor en esta producción, de tal forma que podamos desarrollar algunos de los ajustes que se plantean en el primer punto de este comunicado. Queremos aclarar que si bien, se presenta un retraso en la producción del mobiliario de la ETCAR, el mismo presenta una oportunidad para que el equipo de su institución y nosotros podamos trabajar de forma conjunta en esta etapa, lo que implica la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los dos equipo, donde el equipo de la ETCAR conocerá el proceso de producción, ensamblaje y montaje de una exposición en un lugar patrimonial, y nosotros poder revisar que los materiales propuestos sean los más adecuados para las

condiciones medioambientales del espacio, propiciando que la producción y montaje de la museografía del Museo de Oficios Fuerte de San Fernando tenga las calidades y perfección técnica que requiere un bien que no solo nos pertenece a los colombianos, sino que es Patrimonio de la Humanidad."

4. Que la Dirección de Puesta en valor como apoyo a la supervisión del contrato SAMC-002-2024, presentó concepto sobre la solicitud presentada por el contratista así:

"Recibida la solicitud de suspensión del contrato SAMC-002-2024 suscrito entre la Escuela Taller Cartagena de Indias, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo de Comodato No. 2907 de 2017, y la empresa Taller de Diseño, que tiene por objeto "PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE MUSEOGRAFÍA PARA EL MUSEO DE OFICIOS DEL FUERTE DE SAN FERNANDO - BOCACHICA,", se confirma que el equipo técnico de la Etcar conformado por la museóloga y el arquitecto residente del sector 4 realizaron visita al fuerte de San Fernando en la cual se identificó la necesidad de realizar unos ajustes mínimos en cuanto a diseños y materiales de tal forma que se pueda garantizar la perdurabilidad de los elementos durante un tiempo prudencial, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales de los espacios.

Igualmente, se evidenció que es necesario que se avance en el armado del mobiliario ya que el material que se requería no llegó en los tiempos que se esperaban.

De tal forma, desde la dirección de Puesta en Valor se avala la solicitud presentada por la empresa Taller de Diseño"

5. Que mediante comunicación emitida por el apoyo a la supervisión se indicó que los hechos que dieron lugar a la suspensión se encuentran superados a la fecha. Lo anterior, debido que se establecieron los ajustes a los dispositivos y materiales de producción y el mobiliario a cargo de la ETCAR se encuentra con el avance requerido para continuar con la ejecución del contrato.

6. Que de conformidad a lo establecido en el concepto técnico rendido por la Dirección de Puesta en Valor "El contratista solicita una prórroga de un mes a partir de la reactivación del contrato, sustentando en:

"*Para la producción y montaje de todos los dispositivos museográficos contemplados en el proyecto es necesario un tiempo mínimo de un (1) mes, para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos exigidos.*"

Por parte de la dirección de Puesta en valor se acepta la solicitud de reactivación y prórroga del contrato teniendo en cuenta que es el tiempo necesario para concluir la producción de los elementos museográficos por parte de Taller de Diseño detallados en el contrato y de acuerdo a los ajustes aprobados; para concluir con la elaboración del mobiliario por parte de la Etcar y para articular entre Taller de Diseño y la Etcar el montaje de la museografía que incluye el armado y la instalación de las piezas en el Fuerte de San Fernando.". De igual forma, se solicita la modificación del anexo técnico del contrato a partir de los ajustes aprobados.

7. Que por lo anteriormente expuesto, se requiere la prorrogar al contrato SAMC-002-2024 suscrito con TDD TALLER DE DISEÑO S.A.S, por el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de reinicio del contrato y modificar el anexo técnico.

8. Que de acuerdo a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan:

CLÁUSULAS	
PRIMERA:	**PLAZO:** Prorróguese el plazo de ejecución del contrato SAMC-002-2024, por el termino de un (1) mes, contado a partir de la fecha de reinicio.

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

SEGUNDA:

MODIFICAR el anexo técnico del presente contrato de acuerdo con el siguiente detalle:

ANEXO TÉCNICO

ESTACIÓN	ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA	DIMENSIONES ACTUALIZADAS
ESPACIO INTRO	GRÁFICO	1	Dispositivo tipo vela autoportante, fabricado en listón de madera, con acabados barniz con tratamiento para la humedad. Intervención gráfica en tela sublimada.	**Alto:** 2.15M **Ancho:** 1.40M **Profundidad:** 0.55M
ESPACIO 2: DE CAL Y PIEDRA PARA LA DEFENSA	PANELERÍA	1	Dispositivo tipo biombo de tres módulos fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cada módulo cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Paneles individuales:** **Alto:** 2.38M **Ancho:** 1.00M **Dispositivo completo:** **Alto:** 2.38M **Ancho:** 2.05M **Profundidad:** 0.90M
	GRÁFICO	1	Intervención gráfica dispuesta a la tarima fabricada por la ETCAR impresión sobre rígido.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 4.96M **Profundidad:** 303.5M
	PANELERÍA	2	Dispositivo tipo biombo de cuatro módulos fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Dos módulos cuentan con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate, un módulo cuentan con cubos giratorios y el último modulo con intervención textil sublimado. Este dispositivo será fijado a la tarima.	**Paneles individuales:** **Alto:** 1.91M **Ancho:** 1.00M **Dispositivo completo:** **Alto:** 1.91M **Ancho:** 3.29M **Profundidad:** 1.00M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

			PANELERÍA	1	Dispositivo tipo mesa fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuentan con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.19M **Ancho:** 1.59M **Profundidad:** 0.42M
			MOBILIARIO	1	Dispositivo tipo maqueta modular fabricado en lámina de acrílico traslucido.	**Alto:** 0.01M **Ancho:** 0.40M **Profundidad:** 0.38M
		ESPACIO 3: ENTRE RÍOS Y MARES	MOBILIARIO	1	Dispositivo fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 1.43M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.60M
			PANELERÍA	1	Dispositivo tipo columna fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura y un sistema simple que permite la interacción con la intervención gráfica del interior del dispositivo.	**Alto:** 2.00M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.60M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

			MOBILIARIO (BESTIARIO)	1	Dispositivo autoportante, fabricado en listón de madera, con acabados barniz con tratamiento para la humedad. Intervención gráfica en tela sublimada.	**Alto:** 0.83M **Ancho:** 4.53M **Profundidad:** 0.79M
			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en tela sublimada.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 3.00M **Profundidad:** 2.00M
			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 1.71M **Alto:** 0.73M
		ESPACIO 4: BUEN VIENTO Y BUENA MAR	GRÁFICO	1	Intervención gráfica en tela sublimada.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 3.04M **Alto:** 1.92M
			MOBILIARIO	1	Dispositivo tipo mesa fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuentan con superficies giratorias, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 0.70M **Ancho:** 1.80M **Profundidad:** 1.80M
			MOBILIARIO (ESCUDO)	2	Dispositivo fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuentan láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.00M **Ancho:** 1.13M **Profundidad:** 0.50M
			BAÚL	2	Dispositivo autoportante, fabricado lámina de madera, con acabados	**Alto:** 0.45M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.60M

					barniz con tratamiento para la humedad.	
		ESPACIO 5: ¡El ENEMIGO SE ACERCA! ¿EL ENEMIGO DE QUIÉN?	PANELERÍA	1	Dispositivo tipo biombo de dos módulos fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cada módulo cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Paneles individuales:** **Alto:** 2.10M **Ancho:** 1.00M **Dispositivo completo:** **Alto:** 2.10M **Ancho:** 1.80M **Profundidad:** 0.60M
			MOBILIARIO	1	Dispositivo fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. El módulo cuenta con una caja con el sistema sin fin, la cual es intervenida con una textil sublimado. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 1.52M **Ancho:** 0.97M **Profundidad:** 0.23M
			MOBILIARIO	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.80M **Ancho:** 3.28M **Profundidad:** 0.37M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina ACP.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Brocado:** **Ancho:** 1.21M **Alto:** 0.52M **Casaca:** **Ancho:** 1.21M **Alto:** 0.52M **Título** **Ancho:** 0.25M **Alto:** 0.45M
		ESPACIO 6: DE HUNDIMIENTOS Y NAUFRAGIOS	PANELERIA	3	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.11M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.44M
			MOBILIARIO	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 0.60M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.36M
			GRÁFICO	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con	**Alto:** 2.00M **Ancho:** 1.65M **Profundidad:** 0.35M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

					niveladores para ajuste de altura.	
		ESPACIO 7: RESERVA DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS	GRÁFICO	7	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 0.60M **Ancho:** 0.20M **Profundidad:** 0.20M
			MOBILIARIO	56	E7_M2_Canastas Canastas plásticas para piezas arqueológicas	
		ESPACIO 8: ENTRE MILICIAS, AMORES Y GUERRAS	MOBILIARIO	1	3 dispositivo autoportante fabricados con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**DUMMIE 1 Y 3:** **Alto:** 2.00M **Ancho:** 1.36M **Profundidad:** 0.37M **DUMMIE 2:** **Alto:** 2.00M **Ancho:** 1.66M **Profundidad:** 0.37M
			PANELERÍA	1	Dispositivo tipo biombo de tres módulos fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cada módulo cuenta con láminas de ACP de 4 mm, las cuales son intervenidas con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Paneles individuales:** **Alto:** 2.08M **Ancho:** 1.00M **Dispositivo completo:** **Alto:** 2.08M **Ancho:** 2.77M **Profundidad:** 0.56M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

			PANELERÍA	1	Dispositivo tipo panel fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con una lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.08M **Ancho:** 1.00M **Profundidad:** 0.35M
			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate sobre una base de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 1.00M **Alto:** 0.23M
			GRÁFICO	1		**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 1.00M **Alto:** 0.49M
			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate sobre una base de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 0.75M **Alto:** 0.45M
		ESPACIO 10: **DIBUJOS, CUÑAS Y UNIONES**	GRÁFICO	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenido con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 1.81M **Ancho:** 0.70M **Profundidad:** 0.37M
		ESPACIO 11: **GENTE DE MAR Y FUEGO**	GRÁFICO	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de poliestireno, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	Alto: 2.00M Ancho: 1.00M Profundidad: 0.37M

		ESPACIO 12: **MUJERES DE FUEGO**	PANELERÍA	10	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenido con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura y un sistema de iluminación centinela.	**Alto:** 1.81M **Ancho:** 0.70M **Profundidad:** 0.37M
			PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.00M **Ancho:** 1.90M **Profundidad:** 0.35M
			GRÁFICO	2	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina ACP.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 1.20M **Alto:** 0.45M
		ESPACIO 16: **PARA CURAR EL CUERPO Y EL ALMA**	PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 1.81M **Ancho:** 3.87M **Profundidad:** 0.37M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina ACP.	Ítem a cargo de la ETCAR 1. Rectángulo DIMENSIONES: 0.65M x 0.63M 2, 4, Y 15: Rectángulo DIMENSIONES: 0.67M X 0.64 M 3.Rectángulo DIMENSIONES: 1.30M X 0.64M 5.Y 10: Rectángulo con esquina curva DIMENSIONES 0.64M X 0.64M 6 y 9.Rectangulo corto: DIMENSIONES: 0.39M X 0.60M 7. Rectángulo DIMENSIONES: 1.18M X 0.60M 8. Rectángulo DIMENSIONES: 0.54M X 0.60M 11: Rectángulo DIMENSIONES: 0.54M X 0.62M 12. Rectángulo DIMENSIONES: 0.54M X 0.62M 13. Rectángulo DIMENSIONES: 0.63M X 0.60M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

						14 y 20 : Rectángulo DIMENSIONES: 0.62M X 0.37M 15: Rectángulo DIMENSIONES: 0.62M X 0.60M 16: Rectángulo DIMENSIONES: 0.53M X 0.60M 17: Rectángulo DIMENSIONES: 0.62M X 0.60M 18: Rectángulo DIMENSIONES: 0.55M X 0.37M 19: Rectángulo DIMENSIONES: 0.62M X 0.60M
			PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.10M **Ancho:** 1.68M **Profundidad:** 0.78M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

		ESPACIO 17: **MEMORIAS DE ESCLAVIZACIÓN Y RESISTENCIA**	PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.10M **Ancho:** 1.90M **Profundidad:** 0.35M
			GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Superior de cajonera** **Ancho:** 0.70M **Alto:** 0.18M **Cajones** **Ancho:** 0.30M **Alto:** 0.20M
			GRÁFICO	1	Libro elaborado en polietileno, impresión digital con protección UV.	**Alto:** 0.35M **Ancho:** 0.25M
		ESPACIO 18: **PARTERAS, CURANDERAS Y SANTIGUADORAS**	MOBILIARIO	4	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.11M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.44M
			GRÁFICO	**1**	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con	**Alto:** 2.00M **Ancho:** 2.00M **Profundidad:** 0.37M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

				niveladores para ajuste de altura.	
	ESPACIO 19: **CAPILLA**	GRÁFICO	3	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Principal** **Ancho:** 0.90M **Alto:** 1.10M **Laterales** **Ancho:** 0.45M **Alto:** 1.10M
		GRÁFICO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Superior** **Ancho:** 0.40M **Alto:** 0.87M **Inferior** **Ancho:** 0.40M **Alto:** 0.25M
		MOBILIARIO	1	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Ancho:** 3.78M **Alto:** 3.78M
	ESPACIO 20: **FESTEJOS Y PASATIEMPOS**	GRÁFICO	2	Intervención gráfica en vinilo laminado mate en una base de lámina de poliestireno.	**Ítem a cargo de la ETCAR** **Alto:** 0.57M **Ancho:** 0.30M
		PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenida con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate.	**Alto:** 2.10M **Ancho:** 1.12M **Profundidad:** 0.37M

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co

				Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	
	PANELERÍA	1	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenido con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 2.11M **Ancho:** 0.60M **Profundidad:** 0.44M
ESPACIO 22: **TRAZOS Y DIBUJOS DEL PASADO**	GRÁFICO	22	Dispositivo autoportante fabricado con perfil de aluminio cuadrado de 1", con acabado en pintura electrostática. Cuenta con lámina de ACP de 4 mm, la cual es intervenido con una impresión en vinilo adhesivo laminado mate. Además, cuenta con niveladores para ajuste de altura.	**Alto:** 1.10M **Ancho:** 0.35M **Profundidad:** 0.36M
ELEMENTOS DE ENTRADA	GRÁFICO	2	Libro elaborado en polietileno, impresión digital con protección UV.	**Alto:** 0.52M **Ancho:** 0.37M
ÁLBUMES CARPINTERÍA DE RIBERA	1			
ENVIO TERRESTRE MARÍTIMO Y MONTAJE				

TERCERA:	El contratista deberá modificar las garantías de cumplimiento establecidas en la cláusula séptima del contrato SAMC-002-2024 y su minuta electrónica, de acuerdo con los cambios efectuados mediante el presente documento.
CUARTA:	Las demás cláusulas del contrato que no se modifican por este documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Escuela Taller Cartagena de Indias
Barrio Getsemaní,
Calle del Guerrero No. 29-64
Teléfono (5) 6421275 / 6421293
E-mail: comunicaciones@etcar.edu.co