DISSMAN INGENIERIA SAS
NIT: 800.019.976-9 régimen Común
PBX: (571) +5250039
CEL: (57) +3103251202
Carrera 56 N° 128 - 13
Bogotá-Colombia
www.dissmaningenieria.com
comercial@dissmaningenieria.com

Bogotá D.C. 28/06/2024

Señor:
CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO
Samuel Correa
Marinero Primero
Celular: 3178686078
scorrea@dimar.mil.co
Tumaco - Nariño

REF. : COTIZACIÓN No. 02683 - 2024

Por medio de la presente nos permitimos presentar la siguiente cotización para los servicios de mantenimiento y calibración a los equipos de topografía requeridos.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos.

Cordialmente,

_____

Joan Sebastian Pulido Vasquez
Cel. 3173073335
Email: comercial@dissmaningenieria.com
Bogotá D.C.
Colombia

DISSMAN INGENIERIA SAS
NIT: 800.019.976-9 régimen Común
PBX: (571) +5250039
CEL: (57) +3103251202
Carrera 56 N° 128 - 13
Bogotá-Colombia
www.dissmaningenieria.com
comercial@dissmaningenieria.com

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOTAL
MODELO: LEICA TS 15
CANTIDAD: 1
VALOR UNITARIO: $ 5.498.990 (IVA Incluido)
VALOR TOTAL: $ 5.498.990 (IVA Incluido)



Mantenimiento/Limpieza Sistema Óptico.
Diagnóstico de la pantalla táctil
Mantenimiento al teclado principal
Ajuste y Verificación de los Tornillos Nivelantes
Limpieza General/Engrase Piezas Mecánicas.
Certificado de calibración con vigencia de 6 meses

DISSMAN INGENIERIA SAS
NIT: 800.019.976-9 régimen Común
PBX: (571) +5250039
CEL: (57) +3103251202
Carrera 56 N° 128 - 13
Bogotá-Colombia
www.dissmaningenieria.com
comercial@dissmaningenieria.com

SERVICIO: MANTENIMIENTO Y VERIFIACION GPS TRIMBLE R10
MODELO: TRIMBLE R10
CANTIDAD: 2
VALOR UNITARIO: $ 7.973.000 (IVA Incluido)
VALOR TOTAL: $ 15.946.000 (IVA Incluido)



MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION GPS R10- BASE y ROVER

ROVER COLECTOR DE DATOS CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

1. Verificación del Software, se realiza verificación de funcionamiento del software, funciones, se actualiza hasta la versión que este permitida o contratada
2. Limpieza, se realiza limpieza interna y externa de puertos y conectores
3. Configuración, se realiza verificación y configuración de funcionamiento
4. Toma de Puntos, se realiza toma de puntos en campo y verificación de enlace y comunicación
5. Pruebas de Campo, se realizan pruebas de campo para verificar rangos de alcance y comunicación
6. Descarga de Datos, se realiza descarga de la información tomada en campo y se realiza procesamiento de la información para verificación de precisiones
7. Verificación de Funcionamiento, Se realiza chequeo para verificación de los parámetros corregidos

Certificado de verificación y ajuste por 6 meses

DISSMAN INGENIERIA SAS
NIT: 800.019.976-9 régimen Común
PBX: (571) +5250039
CEL: (57) +3103251202
Carrera 56 N° 128 - 13
Bogotá-Colombia
www.dissmaningenieria.com
comercial@dissmaningenieria.com

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA:
Treinta (30) días a partir de la fecha.

PRECIOS:
Fijos y en Pesos

FORMA DE PAGO:
30 días después de radicada la factura

Favor Consignar en Cuenta Corriente 086272390 BANCO DE BOGOTA a nombre de DISSMAN INGENIERIA SAS NIT: 800.019.976-9

TIEMPO DE ENTREGA:
60 días calendario

GARANTIA:
6 meses