1 Sobre único

1.1 OFERTA ECONOMICA — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
88.305.631,19

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	COMANDO BR22 - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
	1	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN PINTAR EL INTERIOR DEL COMANDO BR22 CON PINTURA BLANCA TIPO 1, LAVABLE, RESANE DE CHAZOS VIEJOS, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE DESPRENDIDA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y LIMPIEZA).	267,00	M2	29.941,00	20.359,88	5.436.087,96
	2	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	1,00	UN	270.762,00	184.118,16	184.118,16
	3	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS LAVAMANOS, INCLUYE DESMONTE E INSTALACION DE LLAVE TIPO INDIVIDUAL EN ABS YARDEN COLOR CROMADO, SISTEMA DE DESAGUE, MANGUERA DE AGUA.	8,00	UN	73.000,00	49.640,00	397.120,00
	4	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE ACCESORIOS DE LOS ORINALES, INCLUYE DESMONTE E INSTALACION DE GRIFERIA PARA ORINAL TIPO PUSH DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE DESAGUE, MANGUERA DE AGUA.	3,00	UN	535.000,00	363.800,00	1.091.400,00
	5	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN PINTAR BARANDAS CON ESMALTE NEGRO EXTERIORES. INCLUYE IDENTIFICAR ZONAS QUE PRESENTEN CORROSION Y CORREGIR CON ANTICORROSIVO.	20,00	M2	55.000,00	37.400,00	748.000,00
	6	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN PINTAR PUERTAS CON ESMALTE NEGRO EXTERIORES.	80,00	M2	27.437,00	18.657,16	1.492.572,80
	7	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, RED ELECTRICA OFICINAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS.	30,00	ML	82.500,00	56.100,00	1.683.000,00
	8	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN PINTAR PUERTAS CON ESMALTE BLANCO EXTERIORES. INCLUYE CORREGIR ZONAS QUE PRESENTEN CORROSION.	40,00	M2	27.437,00	18.657,16	746.286,40
	9	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN DESMONTE E INSTALACION DE VIDRIO EN VENTANAL DE 63CM X 132CM. INCLUYE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	2,00	UN	70.000,00	47.600,00	95.200,00
	2	EDIFICIO ALOJAMIENTO DE 2 PISOS BASPC 22 - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
	1	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y LIMPIEZA).	14,00	M2	25.071,00	17.048,28	238.675,92
	2	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE LÁMINAS COLOR BLANCO 10 MM X 6 METROS CON EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26 , ESTRUCTURA CADA 40 CM LAMINAS DE PVC , CORNIZA Y TORNILLERIA EN GENERAL).	14,00	M2	88.962,00	60.494,16	846.918,24
	3	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, DESMONTE, CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE E INSTALACION DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA).	14,00	M2	44.750,00	30.430,00	426.020,00
	4	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE LAS SALIDAS DE TOMA CORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO EN CANALETA CABLE DE COBRE.	2,00	UN	95.250,00	64.770,00	129.540,00
	5	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE NO 12 AWG HFFR LS CT.	4,00	UN	102.750,00	69.870,00	279.480,00

		INCLUYE APARATO PROM 5 M					
6	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTE EN CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLOS QUE INCLUYE : BOMBILLOS LED DE 20 W BLANCO CALIDO, DE ENRROSCAR EN ROSETA.	4,00	UN	62.500,00	42.500,00	170.000,00
7	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE PANEL LED 32W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	4,00	UN	51.500,00	35.020,00	140.080,00
8	72153002	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE VIDRIO TIPO CUADRO 5MM PARA VENTANERIA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	4,00	M2	107.500,00	73.100,00	292.400,00
9	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMBO ORINAL, MATERIALES PARA EL MISMO Y SUS ELEMENTOS. CON GARANTÍA EN PORCELANA SANITARIA: GRIFERÍA: 5AÑOS, PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA, MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ALTO 61,2 CM, MATERIAL PORCELANA SANITARIA, USO INSTITUCIONAL, ANCHO 34 CM COLOR BLANCO PESO 19,98 KG TIPO DE DESCARGA VÁLVULA / FLUXÓMETRO INCLUYE ORINAL Y SISTEMA DE DESCAGA SISTEMA DE DESCARGA VÁLVULA. CON GRIFERÍA PUSH ANTI VANDÁLICA. ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO Y LIBRE DE IMPERFECCIONES.	4,00	UN	660.000,00	448.800,00	1.795.200,00
10	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO (INCLUYE, SANITARIO, TAPA , TANQUE , GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	4,00	UN	600.000,00	408.000,00	1.632.000,00
11	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE DUCHA SENCILLA COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	1,00	UN	240.000,00	163.200,00	163.200,00
12	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE DUCHA TIPO REGADERA.	1,00	UN	163.750,00	111.350,00	111.350,00
13	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO, INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN.	1,00	UN	221.250,00	150.450,00	150.450,00
14	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSITENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO , SIFON , GRAPAS , ACOPLE Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	3,00	UN	350.000,00	238.000,00	714.000,00
15	72152504	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISITENTE EN LA INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERÁMICA H = 10 CM. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA.)	10,00	ML	36.000,00	24.480,00	244.800,00
16	72152005	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	16,00	M2	23.300,00	15.844,00	253.504,00
17	72152005	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	15,00	M2	26.250,00	17.850,00	267.750,00
18	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN REMOCION DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO EN SUPERFICIE METALICA CON LIJADORA ELÉCTRICA.	5,00	M2	74.000,00	50.320,00	251.600,00
19	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISITENTE EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	5,00	M2	16.750,00	11.390,00	56.950,00
20	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	5,00	M2	67.500,00	45.900,00	229.500,00
		MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y					

21	72151300	PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	5,00	M2	67.500,00	45.900,00	229.500,00
22	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO MARFIL SEGÚN DIRECTIVA DE INGENIEROS A 3 MANOS	5,00	M2	67.500,00	45.900,00	229.500,00
23	72151300	APLICACIÓN PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE 3 MANOS).	10,00	M2	37.450,00	25.466,00	254.660,00
24	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - VENTANA. INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y REINSTALACIÓN).	5,00	M2	52.750,00	35.870,00	179.350,00
25	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTA. INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y REINSTALACIÓN).	5,00	M2	52.750,00	35.870,00	179.350,00
26	72101505	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CHAPA Y PASADORES DE PUERTA METÁLICA.	3,00	UN	122.500,00	83.300,00	249.900,00
27	72151400	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN PAÑETE LISO PARA MUROS O FACHADAS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE MATERIALES COMO ANDAMIO COLGANTE.	5,00	M2	72.500,00	49.300,00	246.500,00
28	72151400	MANTENIMIENTO CONSISTE EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES O MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	5,00	M2	52.500,00	35.700,00	178.500,00
29	72151400	MANTENIMIENTO CONSISTE EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES EXTERIORES - MUROS EXTERIORES (INCLUYE RESANES EN ESTUCO, DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 ESPECIAL PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES).	5,00	M2	52.500,00	35.700,00	178.500,00
30	76101501	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT, ESTA ACTIVIDAD INCLUYE: COORDINACIÓN PARA DESOCUPADO, RETIRADO DE PARTÍCULAS, FLOTADOR, ENJUAGUE, LAVADO CON DESINFECTANTE.	2,00	UN	350.000,00	238.000,00	476.000,00
3	PISICINA CASINO OFICIALES BASPC 22 - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (RECURSO 16 FONDO INTERNO)						
31	91111602	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE UNA PISCINA INCLUYE IMPERMEABILIZANTE PARA EL RESANE DE FILTRACIÓNES EN PAREDES Y EL FONDO DE LA PISCINA.	1,00	M2	180.000,00	122.400,00	122.400,00
32	72153002	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE VIDRIO TEMPLADO TIPO CUADRO MEDIDAS QUE OCXILAN ENTRE (104*120 CM Y 116*120CM) CALIBRE DEL VIDRIO MINIMO DE 10 MM DE ESPESOR ; IMAGEN DEL TUCAN DEL ESCUDO DE VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA DE SELVA GRABADO EN EL CENTRO DE CADA SECCION DE VIDRIO EN DIMENSION DE 50 CM * 50 CM RADIO DE 25CM IGUAL A LOS EXISTENTES EN LOS VIDRIOS YA INSTALADOS; DESTINADO PARA CERRAMIENTO DE PISCINA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE EN ACERO INOXIDABLE.	9,00	M2	420.000,00	285.600,00	2.570.400,00
4	ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "O " BIPAR - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
1	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE NO 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO PROM 5 M	5,00	UN	102.750,00	69.870,00	349.350,00
2	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE APAGADORES Y CABLE DE COBRE.	10,00	UN	165.000,00	112.200,00	1.122.000,00
3	72152601	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	30,00	UN	70.000,00	47.600,00	1.428.000,00
5	COMANDO BIPAR - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
		MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN					

4	72151511	INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE NO 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO PROM 5 M	5,00	UN	102.750,00	69.870,00	349.350,00
5	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE APAGADORES Y CABLE DE COBRE.	5,00	UN	165.000,00	112.200,00	561.000,00
6	72151511	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	5,00	UN	70.000,00	47.600,00	238.000,00
7	72152005	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	9,00	M2	26.250,00	17.850,00	160.650,00
8	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	28,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.285.200,00
9	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	28,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.285.200,00
6	ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO 1 BIPAR 19 - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
10	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE APAGADORES Y CABLE DE COBRE.	2,00	UN	165.000,00	112.200,00	224.400,00
11	72151511	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	8,00	UN	70.000,00	47.600,00	380.800,00
12	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	40,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.836.000,00
13	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	40,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.836.000,00
14	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTA. INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y REINSTALACIÓN).	20,00	M2	52.750,00	35.870,00	717.400,00
7	CASETA S3 - COB BIPAR - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
15	72152005	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	5,00	M2	26.250,00	17.850,00	89.250,00
8	GUARDIA BICAM Y ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA - MUNICIPIO DE CALAMAR -GUAVIARE						
1	72151511	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	19,00	UN	70.000,00	47.600,00	904.400,00
2	72101510	MANTENIMIENTO, CONSISITENTE EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y LIMPIEZA).	5,00	UN	72.000,00	48.960,00	244.800,00
3	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE COMBO ORINAL, MATERIALES PARA EL MISMO Y SUS ELEMENTOS. CON GARANTÍA EN PORCELANA SANITARIA: GRIFERÍA: 5AÑOS, PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA, MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ALTO 61,2 CM, MATERIAL PORCELANA SANITARIA, USO INSTITUCIONAL, ANCHO 34 CM COLOR BLANCO PESO 19,98 KG TIPO DE DESCARGA VÁLVULA / FLUXÓMETRO INCLUYE ORINAL Y SISTEMA DE DESCAGA SISTEMA DE DESCARGA VÁLVULA. CON GRIFERÍA PUSH ANTI VANDÁLICA. ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO Y LIBRE DE IMPERFECCIONES.	4,00	UN	660.000,00	448.800,00	1.795.200,00
4	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO (INCLUYE, SANITARIO, TAPA , TANQUE , GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	5,00	UN	600.000,00	408.000,00	2.040.000,00
5	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE DUCHA SENCILLA COLOR BLANCO (INCLUYE MATERIALES PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	15,00	UN	240.000,00	163.200,00	2.448.000,00
		MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN					

6	72101510	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE DUCHA TIPO REGADERA.	15,00	UN	165.000,00	112.200,00	1.683.000,00
7	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSITENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO (INCLUYE DESAGUE AUTOMÁTICO , SIFON , GRAPAS , ACOPLE Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	2,00	UN	345.000,00	234.600,00	469.200,00
8	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSITENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE DESAGÜE AUTOMATICO , SIFON , GRAPAS , ACOPLE Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	4,00	UN	350.000,00	238.000,00	952.000,00
9	72152005	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	20,00	M2	23.350,00	15.878,00	317.560,00
10	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSIISTENTE EN REMOCION DE PINTURA ANTICORROSIVA, OXIDO EN SUPERFICIE METALICA CON LIJADORA ELÉCTRICA.	1,00	M2	33.800,00	22.984,00	22.984,00
11	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISITENTE EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	19,00	M2	16.750,00	11.390,00	216.410,00
12	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	5,00	M2	67.500,00	45.900,00	229.500,00
13	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	5,00	M2	67.500,00	45.900,00	229.500,00
14	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - PUERTA. INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y REINSTALACIÓN).	6,00	M2	52.750,00	35.870,00	215.220,00
15	72101505	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE BRAZOS HIDRÁULICOS PUERTAS	1,00	UN	145.000,00	98.600,00	98.600,00
9	BLOQUE OFICINAS PLANA MAYOR BITER22 - VEREDA AGUA BONITA - EL BARRANCON - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
1	72152601	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE LÁMINAS COLOR BLANCO 10 MM X 6 METROS CON EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26 , ESTRUCTURA CADA 40 CM LAMINAS DE PVC , CORNIZA Y TORNILLERIA EN GENERAL).	110,00	M2	87.712,00	59.644,16	6.560.857,60
2	72152605	MANTENIMIENTO , CONSISITENTE EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	110,00	M2	22.000,00	14.960,00	1.645.600,00
3	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE PANEL LED 18W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. .	12,00	UN	84.000,00	57.120,00	685.440,00
4	72153002	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE VIDRIO TIPO CUADRO 5MM PARA VENTANERIA, INCLUYE LOS MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	2,00	M2	107.500,00	73.100,00	146.200,00
5	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	25,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.147.500,00
10	RANCHO - COMEDOR DE TROPA Y CASINO MIXTO BITER22 - VEREDA AGUA BONITA - EL BARRANCON - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE						
6	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE BALA PANEL LED 18W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	12,00	UN	84.000,00	57.120,00	685.440,00
		MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE					

7	72151300	PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	33,00	M2	67.500,00	45.900,00	1.514.700,00
11	COMANDO CEO - CANTON MILITAR SURORIENTE - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE; GUAVIARE						
1	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE LÁMINAS COLOR BLANCO 10 MM X 6 METROS CON EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26 , ESTRUCTURA CADA 40 CM LAMINAS DE PVC , CORNIZA Y TORNILLERIA EN GENERAL).	18,00	M2	87.712,00	59.644,16	1.073.594,88
2	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. .	14,00	UN	49.000,00	33.320,00	466.480,00
3	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE LAS SALIDAS DE TOMA CORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO EN CANALETA CABLE DE COBRE.	5,00	UN	95.250,00	64.770,00	323.850,00
4	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE APAGADORES Y CABLE DE COBRE.	1,00	UN	165.000,00	112.200,00	112.200,00
5	72101510	MANTENIMIENTO, CONSISITENTE EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO Y LIMPIEZA).	1,00	UN	72.000,00	48.960,00	48.960,00
6	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO (INCLUYE, SANITARIO, TAPA , TANQUE , GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	2,00	UN	600.000,00	408.000,00	816.000,00
7	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSITENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO (INCLUYE DESAGUE AUTOMÁTICO , SIFON , GRAPAS , ACOPLE Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	2,00	UN	345.000,00	234.600,00	469.200,00
8	72101510	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO, INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN.	2,00	UN	222.500,00	151.300,00	302.600,00
12	OFICINAS C-4 OPERACIONES CEO - CANTON MILITAR SURORIENTE - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE; GUAVIARE						
9	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE LÁMINAS COLOR BLANCO 10 MM X 6 METROS CON EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26 , ESTRUCTURA CADA 40 CM LAMINAS DE PVC , CORNIZA Y TORNILLERIA EN GENERAL).	20,00	M2	87.712,00	59.644,16	1.192.883,20
10	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE LAS SALIDAS DE TOMA CORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO EN CANALETA CABLE DE COBRE.	5,00	UN	95.250,00	64.770,00	323.850,00
11	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE NO 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO PROM 5 M	2,00	UN	102.750,00	69.870,00	139.740,00
12	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYE APAGADORES Y CABLE DE COBRE.	4,00	UN	165.000,00	112.200,00	448.800,00
13	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. .	10,00	UN	49.000,00	33.320,00	333.200,00
14	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA . A 3 MANOS.	10,00	M2	67.500,00	45.900,00	459.000,00
15	72151300	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO A 3 MANOS	10,00	M2	67.500,00	45.900,00	459.000,00
13	CASETA INTELIGENCIA CEO - CANTON MILITAR SURORIENTE - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE; GUAVIARE						
		MANTENIMIENTO A TODO					

	16	72152605	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE LÁMINAS COLOR BLANCO 10 MM X 6 METROS CON EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26 , ESTRUCTURA CADA 40 CM LAMINAS DE PVC , CORNIZA Y TORNILLERIA EN GENERAL).	20,00	M2	87.712,00	59.644,16	1.192.883,20
	17	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN QUE INCLUYE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. .	10,00	UN	49.000,00	33.320,00	333.200,00
	18	72151511	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE NO 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO PROM 5 M	2,00	UN	102.750,00	69.870,00	139.740,00
	14	IVA SOBRE UTILIDAD 19% Y AIU MÁXIMO 25%							
	1	72102900	ADMINISTRACIÓN MÁXIMO 15%	1,00	UA	15.465.806,00	10.516.748,45	10.516.748,45
	2	72102900	IMPREVISTOS MÁXIMO 5%	1,00	UA	5.155.269,00	3.505.582,82	3.505.582,82
	3	72102900	UTILIDAD MÁXIMO 5%	1,00	UA	5.155.269,00	3.505.582,82	3.505.582,82
	4	72102900	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UA	979.502,00	666.060,74	666.060,74

1.2	REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	
1.2.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA'.	
1.2.2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL '.	
1.2.3	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL'.	
1.2.4	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL'.	
1.2.5	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE	Esta pregunta requiere anexar documentos (VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE'.	
1.2.6	CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA '.	
1.2.7	CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA'.	
1.2.8	DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN"	Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN")
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN"'.	
1.2.9	CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA '.	
1.2.10	CERTIFICADO QUE ACREDITA CONDICIÓN DE NO DEUDOR O NO ALIMENTARIO MOROSO. DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATUTARIA 2097 DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO QUE ACREDITA CONDICIÓN DE NO DEUDOR O NO ALIMENTARIO MOROSO. DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATUTARIA 2097 DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM))
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO QUE ACREDITA CONDICIÓN DE NO DEUDOR O NO ALIMENTARIO MOROSO. DE CONFORMIDAD CON LA LEY ESTATUTARIA 2097 DE 2021, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)'.	
1.2.11	DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "PACTO DE INTEGRIDAD"	Esta pregunta requiere anexar documentos (DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "PACTO DE INTEGRIDAD")
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO "PACTO DE INTEGRIDAD"'.	
1.2.12	FORMULARIO "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO"	Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO")
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'FORMULARIO "COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO"'.	
1.2.13	CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES '.	
1.2.14	ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS	Esta pregunta requiere anexar documentos (ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS'.	
1.2.15	CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS'.	

1.2.16	FORMULARIO “ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN”	Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO “ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN”)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'FORMULARIO “ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN”'.	
1.3	REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	
1.3.1	CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (FICHA TÉCNICA), CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (FICHA TÉCNICA), CONTENIDAS EN EL ANEXO 2.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (FICHA TÉCNICA), CONTENIDAS EN EL ANEXO 2. '.	
1.3.2	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	Esta pregunta requiere anexar documentos (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO'.	
1.3.3	GARANTÍA TÉCNICA.	Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTÍA TÉCNICA.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'GARANTÍA TÉCNICA. '.	
1.3.4	TERMINO DE GARANTÍA.	Esta pregunta requiere anexar documentos (TERMINO DE GARANTÍA.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'TERMINO DE GARANTÍA. '.	
1.3.5	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL FORMULARIO N. 2.	Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL FORMULARIO N. 2.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'EXPERIENCIA DEL PROPONENTE RELACIONADA EN EL FORMULARIO N. 2.'.	
1.4	REQUISITOS HABILITANTES ECONOMICOS	
1.4.1	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO CUENTA BANCARIA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICADO CUENTA BANCARIA'.	
1.4.2	INFORMACIÓN SIIF	Esta pregunta requiere anexar documentos (INFORMACIÓN SIIF)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'INFORMACIÓN SIIF'.	
1.4.3	RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA'.	
1.4.4	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT	Esta pregunta requiere anexar documentos (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT'.	