SURTIACOPLES DEL CAUCA
NIT. 94487808-6
Calle 1 # 9-12 B/ Modelo
Tel: 835 86 55
Email: surtiacoplesdelcauca@gmail.com

Popayán 20 de Junio de 2023

Señores.
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA- CTPI Regional Cauca
Ciudad

Referencia Cotización de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de Mecánica Automotriz del centro de teleinformática y producción industrial.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del ELEVADOR DE 4 COLUMNAS MARCA LAUNCH REFERENCIA 521810289630 DE 4 TONELADAS ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo. • Realizar la nivelacion de la plataforma • Realizar la pintura con recubrimiento epoxy anticorrosiva.	1	$ 850.000	$ 850.000
2	Puesta a punto para alineación de vehículos del ELEVADOR DE 4 COLUMNAS MARCA LAUNCH REFERENCIA 521810289630 DE 4 TONELADAS • suministro de lineas hidraulicas y neomaticas grafadas con los respectivos terminales y/o acoples rapidos que presentan ruptura, corte y vestigios de envegecimiento y • suministro de aceite hidraulico ISO 46 (2 galones).	1	$ 850.000	$ 850.000
3	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del ELEVADOR DE 2 COLUMNAS MARCA LAUNCH REFERENCIA TLT240SB DE 4 TONELADAS ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo. • Realizar la nivelacion nivelacion de la plataforma • Realizar la pintura con recubrimiento epoxy anticorrosiva.	2	$ 800.000	$ 1.600.000

4	puesta a punto para levantamiento de vehículos nivelados del ELEVADOR DE 2 COLUMNAS MARCA LAUNCH REFERENCIA TLT240SB DE 4 TONELADAS • Cambio e instalación de los topes de cauchos de los brazos de elevación • Cambio de líneas hidráulicas • suministro de aceite hidráulico ISO 46 (2 galones)	2	$ 800.000	$ 1.600.000
5	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del PRENSA HIDRAULICA DE COLUMNA MARCA STENHOJ DE 40 TONELADAS ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo. • Cambio e instalación de la guaya de acero de un 1/4 de diámetro (10 metros de longitud) del sistema de levantamiento de la mesa central del PRENSA HIDRAULICA DE COLUMNA MARCA STENHOJ DE 40 TONELADAS • reparación del cilindro hidráulico principal, corrección de fuga, cambio de reten • suministro de aceite hidráulico ISO 46 (2 galones)	1	$ 800.000	$ 800.000
6	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del SCANNER MARCA AUTEL MX808 TS ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, ACTUALIZACION DE SOFWARE y puesta a punto de todos sus adaptadores y conector OBD2 .comprobando conectividad a vehículos de prueba modelos 2010 a 2024 multimarcas	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
7	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del SCANNER TEXA NAVIGATOR MULTIHUB TXT ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, ACTUALIZACION DE SOFWARE, cambio de batería portátil del y puesta a punto de todos sus adaptadores y conector OBD2, comprobando conectividad a vehículos de prueba modelos 2010 a 2024 multimarcas .	2	$ 600.000	$ 1.200.000

SURTIACOPLES DEL CAUCA
NIT. 94487808-6
Calle 1 # 9-12 B/ Modelo
Tel: 835 86 55
Email: surtiacoplesdelcauca@gmail.com

8	MAQUINA DE LAVADO DE INYECTORES MARCA LAUCH DE 4 PROBETAS • Cambio e instalación de líneas de conectores para inyectores tipo faston • reparación del variador de presión de fluido con su respectivo reloj en glicerina. • limpieza profunda • suministros del kit filtros y fluido VG de limpieza de inyectores (1 galón)	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
9	ELEVADOR HIDRAULICO TIPO TIJERA PARA MOTOCICLETAS DE 680 KILOGRAMOS • Cambio e instalación de las palancas y bujes de accionamiento del pistón hidráulico • reparación de los pistones hidráulicos corrección de fugas • suministro de fluido hidráulico iso 68	3	$ 300.000	$ 900.000
TOTAL				***$ 9.800.000***

Nota: *Estos valores incluyen IVA*

Agradezco la atención prestada.

GUILLERMO ROMÁN DIAGO.
ING. INDUSTRIAL
SURTIACOPLES
8358655 Popayán (C