ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	1,01	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**DESMONTE DE MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA METÁLICA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		18.928	5,0%	$ 946,00	
				Sub-Total	**$ 946,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				Sub-Total	**$ -**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (2)	$ 95.334,00	$ 78.174,00	$ 173.508,00	0,060	$ 10.410,00	
Soldador	$ 78.000,00	$ 63.960,00	$ 141.960,00	0,060	$ 8.518,00	
					Sub-Total	**$ 18.928,00**
					Valor Unitario Total	**$ 19.874,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 5.366,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 199,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 994,00	
		Sub-Total	**$ 6.559,00**
		Valor Unitario Total	**$ 26.433,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	1,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**DESMONTE DE LUMINARIAPANEL LED CIRCULAR**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 7.293,00	5,0%	$ 365,00	
				Sub-Total	**$ 365,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				Sub-Total	**$ -**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,090	$ 7.293,00	
					Sub-Total	**$ 7.293,00**

Valor Unitario Total	**$ 7.658,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 2.068,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 77,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 383,00	
		Sub-Total	**$ 2.528,00**

Valor Unitario Total	**$ 10.186,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,01	FECHA:	23/08/2024	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 20.421,00	5,0%	$ 1.021,00	
				Sub-Total	**$ 1.021,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Mortero 1:4 no incluye mano de obra	M3	$ 363.651,00	0,030	$ 10.910,00	
Desperdicios	%	$ 10.910,00	0,05	$ 546,00	
				Sub-Total	**$ 11.456,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,070	$ 11.345,00	
Oficial (1)	$ 76.267,20	$ 53.387,00	$ 129.654,20	0,070	$ 9.076,00	
					Sub-Total	**$ 20.421,00**

Valor Unitario Total	**$ 32.898,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 8.882,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 329,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 1.645,00	
		Sub-Total	**$ 10.856,00**

Valor Unitario Total	**$ 43.754,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M
DESCRIPCION DEL ITEM:		PAÑETE LINEAL EN MORTERO 1:4 PARA FILOS VIGA DINTEL FLOTANTE EXISTENTE			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 13.711,00	5,0%	$ 686,00	
				Sub-Total	**$ 686,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Mortero 1:4 no incluye mano de obra	M3	$ 363.651,00	0,01	$ 1.818,00	
Regla de ceiba roja 1X 10 X 3 ml canteada y cepillada	UND	$ 6.690,00	0,07	$ 448,00	
Desperdicios	%	$ 2.266,00	0,05	$ 113,00	
				Sub-Total	**$ 2.379,00**

$ 0,07

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,047	$ 7.617,00	
Oficial (1)	$ 76.267,20	$ 53.387,00	$ 129.654,20	0,047	$ 6.094,00	
					Sub-Total	**$ 13.711,00**

Valor Unitario Total	**$ 16.776,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 4.530,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 168,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 839,00	
		Sub-Total	**$ 5.537,00**

Valor Unitario Total	**$ 22.313,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,03	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 10.825,00	5,0%	$ 541,00	
Juego de Andamios Certificados		$ 347,22	0,27	$ 94,00	
Tablón De Madera 3m Para Andamio		$ 2.000,00	0,27	$ 544,00	
				Sub-Total	**$ 1.179,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Pintura Vinilo Para Fachada	GL	$ 117.900,00	0,09	$ 10.611,00	
Rodillo De Felpa	UN	$ 7.900,00	0,01	$ 79,00	
Brocha De Cerda 4	UN	$ 24.900,00	0,01	$ 249,00	
DESPERDICIOS	%	$ 10.939,00	5,0%	$ 547,00	
				Sub-Total	**$ 11.486,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 37.657,00	$ 85.324,00	0,050	$ 4.266,00	
Oficial (1)	$ 76.267,20	$ 54.912,00	$ 131.179,20	0,050	$ 6.559,00	
					Sub-Total	**$ 10.825,00**

Valor Unitario Total	**$ 23.490,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 6.342,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 235,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 1.175,00	
		Sub-Total	**$ 7.752,00**

Valor Unitario Total	**$ 31.242,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,04	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**PINTURA EN VINILO TIPO 1 INTERIOR**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 7.361,00	5,0%	$ 368,00	
Juego de Andamios Certificados		$ 347,22	0,27	$ 94,00	
Tablón De Madera 3m Para Andamio		$ 2.000,00	0,27	$ 544,00	
				Sub-Total	**$ 1.006,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Pintura Vinilo Tipo I	GL	$ 75.780,00	0,09	$ 6.820,00	
Rodillo De Felpa	UN	$ 7.900,00	0,01	$ 79,00	
Brocha De Cerda 4	UN	$ 24.900,00	0,01	$ 249,00	
DESPERDICIOS	%	$ 108.580,00	5,0%	$ 5.429,00	
				Sub-Total	**$ 12.577,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Transportes De Material		$ 33,00	$ -	1460	$ -	
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 37.657,00	$ 85.324,00	0,034	$ 2.901,00	
Oficial (1)	$ 76.267,20	$ 54.912,00	$ 131.179,20	0,034	$ 4.460,00	
					Sub-Total	**$ 7.361,00**

Valor Unitario Total	**$ 20.944,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 5.655,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 209,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 1.047,00	
		Sub-Total	**$ 6.911,00**

Valor Unitario Total	**$ 27.855,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,05	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**PINTURA EN ESMALTE PARA PROTECTORES**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 6.482,00	5,0%	$ 324,00	
				Sub-Total	**$ 324,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Pintura tipo esmalte	GL	$ 36.900,00	0,025	$ 923,00	
thinner sintetico	GL	$ 9.594,00	1,0000	$ 9.594,00	
Lija de agua	UND	$ 1.900,00	1,0000	$ 1.900,00	
Desperdicios		$ 48.394,00	0,05	$ 2.420,00	
				Sub-Total	**$ 14.837,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0400	$ 3.241,00	
Pintor	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0400	$ 3.241,00	
					Sub-Total	**$ 6.482,00**

Valor Unitario Total	**$ 21.643,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 5.844,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 216,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 1.082,00	
		Sub-Total	**$ 7.142,00**

Valor Unitario Total	**$ 28.785,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,06	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA EN CONCRETO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 7.532,00	5,0%	$ 377,00	
				Sub-Total	**$ 377,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Pintura antideslizante para canchas	GALON	$ 139.900,00	0,070	$ 9.793,00	
Desperdicios		$ 9.793,00	0,05	$ 490,00	
				Sub-Total	**$ 10.283,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0350	$ 2.836,00	
Pintor (1)	$ 78.000,00	$ 56.160,00	$ 134.160,00	0,0350	$ 4.696,00	
					Sub-Total	**$ 7.532,00**

Valor Unitario Total	**$ 18.192,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 4.912,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 182,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 910,00	
		Sub-Total	**$ 6.004,00**

Valor Unitario Total	**$ 24.196,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	2,07	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M
DESCRIPCION DEL ITEM:		**DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 2.152,00	5,0%	$ 108,00	
				Sub-Total	**$ 108,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
PINTURA SINTETICA TRAFICO	GALON	$ 119.900,00	0,100	$ 11.990,00	
Desperdicios		$ 11.990,00	0,05	$ 600,00	
				Sub-Total	**$ 12.590,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0100	$ 810,00	
Pintor (1)	$ 78.000,00	$ 56.160,00	$ 134.160,00	0,0100	$ 1.342,00	
					Sub-Total	**$ 2.152,00**

Valor Unitario Total	**$ 14.850,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 4.010,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 149,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 743,00	
		Sub-Total	**$ 4.902,00**

Valor Unitario Total	**$ 19.752,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	3,01	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M
DESCRIPCION DEL ITEM:		**CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA H=5.00 m, INCLUYE PUERTA, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO (VER DETALLES)**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 51.400,00	5,0%	$ 2.570,00	
Juego de andamios certificado		$ 347,22	16	$ 5.556,00	
Equipo de Pintura (Compresor)		$ 30.000,00	2	$ 60.000,00	
Equipo de Soldadura		$ 12.500,00	7,5472	$ 94.340,00	
Plataforma Metalica Para Andamios		$ 4.000,00	16	$ 64.000,00	
Tronzadora 14"		$ 3.613,00	5,6	$ 20.233,00	
				Sub-Total	**$ 246.699,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Varilla de 1/4"	KG	$ 5.087,01	0,250	$ 1.272,00	
Disco de Corte Metalico de 7"	UND	$ 73.900,00	0,005	$ 370,00	
Angulo de 1-1/4"X3/16"X6M	M	$ 7.717,00	7,35	$ 56.720,00	
Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm Eslabonada	UND	$ 18.800,00	10,00	$ 188.000,00	
Anidado-disolvente, anticorrivo, pintura esmalte, flanche y Tapón	UND	$ 195.328,00	1,00	$ 195.328,00	
Platinas de 25 x 4.5 MM (1"x 3/16")	KG	$ 1.124,00	1,00	$ 1.124,00	
Circulo en lamina negra x 3/16" diametro 25cm	KG	$ 6.650,00	1,00	$ 6.650,00	
Soldadura HO E-6011 1/8 5kg	KG	$ 13.980,00	5,00	$ 69.900,00	
Thinner Sintetico	GL	$ 9.594,00	0,0100	$ 96,00	
Anticorrosivo Alquidico a 50 Micras	GL	$ 62.900,00	1,00	$ 62.900,00	
Desperdicios		$ 395.080,01	0,05	$ 19.754,00	
				Sub-Total	**$ 602.114,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,1780	$ 14.424,00	
Pintor (1)	$ 78.000,00	$ 30.750,00	$ 108.750,00	0,1700	$ 18.488,00	
Soldador (1)	$ 78.000,00	$ 30.751,00	$ 108.751,00	0,1700	$ 18.488,00	
					Sub-Total	**$ 51.400,00**

Valor Unitario Total	**$ 900.213,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 243.058,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 9.002,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 45.011,00	
		Sub-Total	**$ 297.071,00**

Valor Unitario Total	**$ 1.197.284,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	3,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I VIDRIO PARA PUERTA EN ALUMINIO 0.6*0.7 M**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 46.651,00	5,0%	$ 2.333,00	
				Sub-Total	**$ 2.333,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Vidrio 0.6*0.7M	UND	$ 100.000,00	0,60	$ 60.000,00	
				Sub-Total	**$ 60.000,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Carpintero (1)	$ 82.333,00	$ 57.633,00	$ 139.966,00	0,3333	$ 46.651,00	
					Sub-Total	**$ 46.651,00**

Valor Unitario Total	**$ 108.984,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 29.426,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.090,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 5.449,00	
		Sub-Total	**$ 35.965,00**

Valor Unitario Total	**$ 144.949,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,01	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO 120 V (INCLUYE DESMONTE, INSTALACION LIMPIEZA, PINTURA, REPARACION DE BOBINA Y CAMBIO DE SOPORTE)**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 93.218,00	5,0%	$ 4.661,00	
				Sub-Total	**$ 4.661,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				Sub-Total	**$ -**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,3330	$ 26.984,00	
Tecnico electricista	$ 117.000,00	$ 81.900,00	$ 198.900,00	0,3330	$ 66.234,00	
					Sub-Total	**$ 93.218,00**

Valor Unitario Total	**$ 97.879,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 26.427,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 979,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 4.894,00	
		Sub-Total	**$ 32.300,00**

Valor Unitario Total	**$ 130.179,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores	Manual	$ 36.183,00	5,0%	$ 1.809,00	
Equipos de Soldadura		$ 12.500,00	0,1	$ 1.250,00	
Equipo de Pintura		$ 30.000,00	0,1	$ 3.000,00	
				Sub-Total	**$ 6.059,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Anticorrosivo rojo claro	GL	$ 65.000,00	0,02	$ 1.300,00	
Esmalte Altobrillo	GL	$ 41.500,00	0,03	$ 1.245,00	
Soldadura HO E-6011 1/8 5kg	KG	$ 13.980,00	0,50	$ 6.990,00	
				Sub-Total	**$ 9.535,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ 0,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,1000	$ 8.103,00	
Soldador (1)	$ 78.000,00	$ 62.400,00	$ 140.400,00	0,1000	$ 14.040,00	
Pintor (1)	$ 78.000,00	$ 62.400,00	$ 140.400,00	0,1000	$ 14.040,00	
					Sub-Total	**$ 36.183,00**

Valor Unitario Total	**$ 51.777,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 13.980,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 518,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 2.589,00	
		Sub-Total	**$ 17.087,00**

Valor Unitario Total	**$ 68.864,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,03	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PERSINAS EN ALUMINIO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 8.103,00	5,0%	$ 405,00	
				Sub-Total	**$ 405,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Agua	Lt	$ 54,00	15,00	$ 810,00	
Limpiador y desengrasante	Lt	$ 16.129,00	0,05	$ 806,00	
Paño microfibras	Un	$ 12.000,00	0,01	$ 156,00	
Desperdicios	%	$ 1.772,00	0,05	$ 89,00	
				Sub-Total	**$ 1.861,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,0500	$ 8.103,00	
					Sub-Total	**$ 8.103,00**

Valor Unitario Total	**$ 10.369,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 2.800,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 104,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 518,00	
		Sub-Total	**$ 3.422,00**

Valor Unitario Total	**$ 13.791,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,04	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ALUMINIO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 8.103,00	5,0%	$ 405,00	
				Sub-Total	**$ 405,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Agua	Lt	$ 54,00	15,00	$ 810,00	
Limpiador y desengrasante	Lt	$ 16.129,00	0,05	$ 3.792,00	
Paño microfibras	Un	$ 12.000,00	0,01	$ 156,00	
Desperdicios	%	$ 4.758,00	0,05	$ 238,00	
				Sub-Total	**$ 4.996,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,0500	$ 8.103,00	
					Sub-Total	**$ 8.103,00**

Valor Unitario Total	**$ 13.504,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 3.646,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 135,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 675,00	
		Sub-Total	**$ 4.456,00**

Valor Unitario Total	**$ 17.960,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,05	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**REPARACION DE PORTERIAS, INCLUYE TUBERIA, SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 346.234,00	5,0%	$ 17.312,00	
Juego de andamios	Manual	$ 375,00	8	$ 3.000,00	
Equipos de Soldadura		$ 12.500,00	5	$ 62.500,00	
				Sub-Total	**$ 82.812,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Anticorrosivo Alquidico a 50 Micras	GL	$ 62.900,00	0,70	$ 44.030,00	
Esmalte blanco mate	GL	$ 109.900,00	0,70	$ 76.930,00	
Soldadura 60.13 de 1/8	KG	$ 13.980,00	5,00	$ 69.900,00	
Thinner Sintetico	GL	$ 9.594,00	1,0000	$ 9.594,00	
tubo galbanizado 2	M	$ 22.500,00	4,50	$ 101.250,00	
Desperdicios	%	$ 218.874,00	0,05	$ 10.944,00	
				Sub-Total	**$ 312.648,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	1,0000	$ 81.034,00	
Soldador (1)	$ 78.000,00	$ 54.600,00	$ 132.600,00	1,0000	$ 132.600,00	
Pintor (1)	$ 78.000,00	$ 54.600,00	$ 132.600,00	1,0000	$ 132.600,00	
					Sub-Total	**$ 346.234,00**

Valor Unitario Total	**$ 741.694,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 200.257,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 7.417,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 37.085,00	
		Sub-Total	**$ 244.759,00**

Valor Unitario Total	**$ 986.453,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,06	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS INCLUYE LIJADA, ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, ACCESORIOS Y SOLDADURA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 93.926,00	5,0%	$ 4.696,00	
Equipos de Soldadura		$ 12.500,00	0,5	$ 6.250,00	
				Sub-Total	**$ 10.946,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Anticorrosivo gris	GL	$ 62.900,00	0,02	$ 1.258,00	
Pintura tipo esmalte	GL	$ 109.900,00	0,03	$ 3.297,00	
Soldadura electrica 6011	KG	$ 13.980,00	0,50	$ 6.990,00	
Thinner Sintetico	GL	$ 9.594,00	0,0100	$ 96,00	
Lija de agua	und	$ 1.900,00	0,50	$ 950,00	
Desperdicios	%	$ 198.274,00	0,05	$ 9.914,00	
				Sub-Total	**$ 22.505,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (3)	$ 143.001,00	$ 100.101,00	$ 243.102,00	0,2500	$ 60.776,00	
Soldador (1)	$ 78.000,00	$ 54.600,00	$ 132.600,00	0,2500	$ 33.150,00	
					Sub-Total	**$ 93.926,00**

Valor Unitario Total	**$ 127.377,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 34.392,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.274,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 6.369,00	
		Sub-Total	**$ 42.035,00**

Valor Unitario Total	**$ 169.412,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,07	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND
DESCRIPCION DEL ITEM:		**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 75.290,00	5,0%	$ 3.765,00	
				Sub-Total	**$ 3.765,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante	Lt	$ 4.145,00	1,00	$ 4.145,00	
Abasto lavamanos	Un	$ 3.306,00	1,00	$ 3.306,00	
Llave individual	Un	$ 6.755,00	1,00	$ 6.755,00	
Sifon de mano	Un	$ 22.900,00	1,00	$ 69.884,00	
Paño microfibras	Un	$ 12.000,00	0,13	$ 1.560,00	
Desperdicios	%	$ 4.145,00	0,05	$ 207,00	
				Sub-Total	**$ 85.857,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Transportes De Material						
					Sub-Total	**$ 0,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante	$ 47.667,00	$ 37.657,00	$ 85.324,00	0,450	$ 38.396,00	
PLOMERO	$ 47.667,00	$ 34.320,00	$ 81.987,00	0,450	$ 36.894,00	
					Sub-Total	**$ 75.290,00**

Valor Unitario Total	**$ 164.912,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 44.526,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.649,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 8.246,00	
		Sub-Total	**$ 54.421,00**

Valor Unitario Total	**$ 219.333,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,08	FECHA:	23/08/2024	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION DEL ITEM:		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 75.290,00	5,0%	$ 3.765,00	
				Sub-Total	**$ 3.765,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante	Lt	$ 4.145,00	1,00	$ 4.145,00	
Abasto lavamanos	Un	$ 3.306,00	1,00	$ 3.306,00	
Llave individual	Un	$ 6.755,00	1,00	$ 6.755,00	
Sifon de mano	Un	$ 22.900,00	1,00	$ 22.900,00	
Paño microfibras	Un	$ 12.000,00	0,13	$ 1.560,00	
Desperdicios	%	$ 4.145,00	0,05	$ 207,00	
				Sub-Total	**$ 38.873,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Transportes De Material						
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante	$ 47.667,00	$ 37.657,00	$ 85.324,00	0,450	$ 38.396,00	
PLOMERO	$ 47.667,00	$ 34.320,00	$ 81.987,00	0,450	$ 36.894,00	
					Sub-Total	**$ 75.290,00**

Valor Unitario Total	**$ 117.928,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 31.841,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.179,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 5.896,00	
		Sub-Total	**$ 38.916,00**

Valor Unitario Total	**$ 156.844,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,09	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 34.174,00	5,0%	$ 1.709,00	
				Sub-Total	**$ 1.709,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Kit Lavamanos con Desagüe Sencillo con Repuesto	UND	$ 20.000,00	1,00	$ 20.000,00	
Limpiador y desengrasante	L	$ 4.145,00	1,00	$ 4.145,00	
Paño microfibras	UND	$ 12.000,00	0,10	$ 1.200,00	
Griferia para lavaplatos monocontrol	UND	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	
				Sub-Total	**$ 125.345,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,1600	$ 12.965,00	
Plomero	$ 77.973,33	$ 54.581,00	$ 132.554,33	0,1600	$ 21.209,00	
					Sub-Total	**$ 34.174,00**

Valor Unitario Total	**$ 161.228,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 43.532,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.612,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 8.061,00	
		Sub-Total	**$ 53.205,00**

Valor Unitario Total	**$ 214.433,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,10	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ORINAL INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 13.508,00	5,0%	$ 675,00	
				Sub-Total	**$ 675,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante	L	$ 16.129,00	1,00	$ 16.129,00	
Paño microfibras	UND	$ 12.000,00	0,10	$ 1.200,00	
Desperdicios		$ 28.129,00	0,05	$ 1.406,00	
				Sub-Total	**$ 18.735,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,1667	$ 13.508,00	
					Sub-Total	**$ 13.508,00**
					Valor Unitario Total	**$ 32.918,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 8.888,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 329,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 1.646,00	
		Sub-Total	**$ 10.863,00**
		Valor Unitario Total	**$ 43.781,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,11	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO DE SILLAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 7.293,00	5,0%	$ 365,00	
				Sub-Total	**$ 365,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante	L	$ 16.129,00	1,00	$ 16.129,00	
Paño microfibras	UND	$ 12.000,00	0,10	$ 1.200,00	
Anticorrosivo gris	GL	$ 62.900,00	0,20	$ 12.580,00	
Esmalte Altobrillo	GL	$ 109.900,00	0,20	$ 21.980,00	
Desperdicios	%	$ 28.129,00	0,05	$ 1.406,00	
				Sub-Total	**$ 53.295,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0900	$ 7.293,00	
					Sub-Total	**$ 7.293,00**

Valor Unitario Total	**$ 60.953,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 16.457,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 610,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 3.048,00	
		Sub-Total	**$ 20.115,00**

Valor Unitario Total	**$ 81.068,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	4,12	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO DE MESAS, INCLUYE LIJADA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 7.293,00	5,0%	$ 365,00	
Hidrolavadora Electrica Industrial	Manual	$ 5.600,00	1,3333	$ 7.466,00	
				Sub-Total	**$ 7.831,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Limpiador y desengrasante	L	$ 28.903,00	1,00	$ 28.903,00	
Paño microfibras	UND	$ 12.000,00	0,10	$ 1.200,00	
Anticorrosivo gris	GL	$ 62.900,00	0,20	$ 12.580,00	
Esmalte Altobrillo	GL	$ 109.900,00	0,20	$ 21.980,00	
Desperdicios		$ 40.903,00	0,05	$ 2.045,00	
				Sub-Total	**$ 66.708,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,0900	$ 7.293,00	
					Sub-Total	**$ 7.293,00**

Valor Unitario Total	**$ 81.832,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 22.095,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 818,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 4.092,00	
		Sub-Total	**$ 27.005,00**

Valor Unitario Total	**$ 108.837,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	5,01	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 103.576,00	5,0%	$ 5.179,00	
				Sub-Total	**$ 5.179,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Cable CU Encauchetado 3X18 AWG	M	$ 2.349,00	3,40	$ 7.987,00	
Ventilador de TECHO 110 W	M2	$ 499.900,00	1,00	$ 499.900,00	
				Sub-Total	**$ 507.887,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,3700	$ 29.983,00	
Tecnico Electricista (1)	$ 117.000,00	$ 81.900,00	$ 198.900,00	0,3700	$ 73.593,00	
					Sub-Total	**$ 103.576,00**
				Valor Unitario Total		**$ 616.642,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 166.493,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 6.166,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 30.832,00	
		Sub-Total	**$ 203.491,00**
		Valor Unitario Total	**$ 820.133,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	5,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR REDONDO 30W LUZ BLANCA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 41.990,00	5,0%	$ 2.100,00	
JUEGO DE ANDAMIOS		$ 375,00	2	$ 750,00	
				Sub-Total	**$ 2.850,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Luminaria panel led circular redondo 30w luz blanca	UND	$ 29.900,00	1,00	$ 29.900,00	
				Sub-Total	**$ 29.900,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 33.367,00	$ 81.034,00	0,1500	$ 12.155,00	
Tecnico Electricista (1)	$ 117.000,00	$ 81.900,00	$ 198.900,00	0,1500	$ 29.835,00	
					Sub-Total	**$ 41.990,00**

Valor Unitario Total	**$ 74.740,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 20.180,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 747,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 3.737,00	
		Sub-Total	**$ 24.664,00**

Valor Unitario Total	**$ 99.404,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	6,01	**FECHA:**	11/03/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I DE ASIENTOS PARA SANITARIOS**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		153	5,0%	8	
				Sub-Total	**8**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Asiento sanitario Universal Blanco	UND	$ 49.900,00	1,00	$ 49.900,00	
				Sub-Total	**49.900**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**0**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	47.667	28.600	76.267	0,0020	153	
					Sub-Total	**153**
					Valor Unitario Total	**50.061,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	13.516	
IMPREVISTOS	1,0%	501	
UTILIDAD	5,0%	2.503	
		Sub-Total	**16.520**
		Valor Unitario Total	**66.581**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	6,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I PORTA PAPEL HIGENICO CON TAPA**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 5.262,00	5,0%	$ 263,00	
				Sub-Total	**$ 263,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Porta papel higenico con tapa sencillo	UND	$ 69.900,00	1,00	$ 69.900,00	
				Sub-Total	**$ 69.900,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ 0,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudante (1)	$ 47.667,00	$ 28.600,00	$ 76.267,00	0,0690	$ 5.262,00	
					Sub-Total	**$ 5.262,00**

Valor Unitario Total	**$ 75.425,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 20.365,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 754,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 3.771,00	
		Sub-Total	**$ 24.890,00**

Valor Unitario Total	**$ 100.315,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	6,03	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**S/I DE GRIFERIA DE DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 37.440,00	5,0%	$ 1.872,00	
				Sub-Total	**$ 1.872,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Grifería Ducha Sencilla	UND	$ 83.900,00	1,00	$ 83.900,00	
				Sub-Total	**$ 83.900,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Plomero (1)	$ 78.000,00	$ 46.800,00	$ 124.800,00	0,3000	$ 37.440,00	
					Sub-Total	**$ 37.440,00**

Valor Unitario Total	**$ 123.212,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 33.267,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.232,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 6.161,00	
		Sub-Total	**$ 40.660,00**

Valor Unitario Total	**$ 163.872,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	7,01	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M2
DESCRIPCION DEL ITEM:		**MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 2.335,00	5,0%	$ 117,00	
Motosierra		$ 12.500,00	0,01	$ 125,00	
				Sub-Total	**$ 242,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
				Sub-Total	**$ -**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Transporte de material sobrante			$ 1,00	1.360	$ 1.360,00	
					Sub-Total	**$ 1.360,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudantes (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,0070	$ 1.134,00	
Operador de Motosierra (1)	$ 78.000,00	$ 93.600,00	$ 171.600,00	0,0070	$ 1.201,00	
					Sub-Total	**$ 2.335,00**

Valor Unitario Total	**$ 3.937,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 1.063,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 39,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 197,00	
		Sub-Total	**$ 1.299,00**

Valor Unitario Total	**$ 5.236,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	7,02	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	M3
DESCRIPCION DEL ITEM:		**SUMINISTRO DE TRITURADO BLANCO PARA ZONAS VERDES**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 100.100,00	5,0%	$ 5.005,00	
				Sub-Total	**$ 5.005,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Triturado Blanco	M3	$ 180.000,00	0,20	$ 36.000,00	
				Sub-Total	**$ 36.000,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Transporte de material sobrante			$ 10,00	1.360	$ 13.600,00	
					Sub-Total	**$ 13.600,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudantes (2)	$ 95.334,00	$ 66.734,00	$ 162.068,00	0,3000	$ 48.620,00	
Operador de Motosierra (1)	$ 78.000,00	$ 93.600,00	$ 171.600,00	0,3000	$ 51.480,00	
					Sub-Total	**$ 100.100,00**

Valor Unitario Total	**$ 154.705,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 41.770,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 1.547,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 7.735,00	
		Sub-Total	**$ 51.052,00**

Valor Unitario Total	**$ 205.757,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	7,03	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 19.730,00	5,0%	$ 987,00	
				Sub-Total	**$ 987,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Abono organico	KG	$ 2.000,00	1,00	$ 2.000,00	
Arbol nativo (Altura entre 1 - 1.50M)	UND	$ 25.000,00	1,00	$ 25.000,00	
Hidroretenedor	KG	$ 40.000,00	0,20	$ 8.000,00	
Sustrato de Cascarilla de Arroz con Tierra Negra	M3	$ 13.000,00	2,00	$ 26.000,00	
Tutor o Guia en Madera (H=1.5M)	UND	$ 5.000,00	1,00	$ 5.000,00	
				Sub-Total	**$ 66.000,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ 0,00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudantes (2)	$ 95.334,00	$ 79.127,00	$ 174.461,00	0,0667	$ 11.637,00	
Jardinero (1)	$ 69.333,00	$ 51.999,00	$ 121.332,00	0,0667	$ 8.093,00	
					Sub-Total	**$ 19.730,00**

Valor Unitario Total	**$ 86.717,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 23.414,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 867,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 4.336,00	
		Sub-Total	**$ 28.617,00**

Valor Unitario Total	**$ 115.334,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	7,04	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACIÓN, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 19.730,00	5,0%	$ 987,00	
				Sub-Total	**$ 987,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Abono organico	KG	$ 2.000,00	1,00	$ 2.000,00	
Arbol Frutal Nativo (Altura entre 1 - 1.50M)	UND	$ 24.500,00	1,00	$ 24.500,00	
Hidroretenedor	KG	$ 40.000,00	0,20	$ 8.000,00	
Sustrato de Cascarilla de Arroz con Tierra Negra	M3	$ 13.000,00	2,00	$ 26.000,00	
Tutor o Guia en Madera (H=1.5M)	UND	$ 5.000,00	1,00	$ 5.000,00	
				Sub-Total	**$ 65.500,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudantes (2)	$ 95.334,00	$ 79.127,00	$ 174.461,00	0,0667	$ 11.637,00	
Jardinero (1)	$ 69.333,00	$ 51.999,00	$ 121.332,00	0,0667	$ 8.093,00	
					Sub-Total	**$ 19.730,00**

Valor Unitario Total	**$ 86.217,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 23.279,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 862,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 4.311,00	
		Sub-Total	**$ 28.452,00**

Valor Unitario Total	**$ 114.669,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO:			
ALCALDIA DE MONTERIA		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA LUDICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			
ITEM:	7,05	**FECHA:**	23/08/2024	**UNIDAD:**	UND.
DESCRIPCION DEL ITEM:		**SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO)**			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Herramientas Menores		$ 5.916,00	5,0%	$ 296,00	
				Sub-Total	**$ 296,00**

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Unt	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Abono organico	KG	$ 2.000,00	0,25	$ 500,00	
Hidroretenedor	KG	$ 40.000,00	0,01	$ 400,00	
Microrrizas	KG	$ 25.000,00	0,10	$ 2.500,00	
Plantas Ornamentales	UND	$ 4.500,00	1,00	$ 4.500,00	
				Sub-Total	**$ 7.900,00**

3. Transporte

Descripción	Vol.Peso.Cant.	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	**$ -**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Ayudantes (2)	$ 95.334,00	$ 79.127,00	$ 174.461,00	0,0200	$ 3.489,00	
Jardinero (1)	$ 69.333,00	$ 51.999,00	$ 121.332,00	0,0200	$ 2.427,00	
					Sub-Total	**$ 5.916,00**

Valor Unitario Total	**$ 14.112,00**

5. Costos Indirectos

Descripción	Porcentaje	Valor Parcial	Valor Total
ADMINISTRACION	27,0%	$ 3.810,00	
IMPREVISTOS	1,0%	$ 141,00	
UTILIDAD	5,0%	$ 706,00	
		Sub-Total	**$ 4.657,00**

Valor Unitario Total	**$ 18.769,00**