ACTIVIDADES						
N°.	**BIEN O INSUMO RESUMIDO**	**ACTIVIDAD / INSUMO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.1	AGREGADO GRUESO	Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m)	M3	23.3	$ 166,577	$ 3,881,244
3.1	CEMENTO	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI)	M3	3.74	$ 457,461	$ 1,710,904
3.2	CEMENTO	Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos)	M3	2.1	$ 950,033	$ 1,995,069
3.3	CEMENTO	Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	1.87	$ 1,309,413	$ 2,448,602
3.4	AGREGADO GRUESO	Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m)	M3	3.294451215	$ 166,577	$ 548,780
3.5	CEMENTO	Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m	M2	29.72	$ 45,655	$ 1,356,867
3.6	CEMENTO	Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m)	M3	2.17	$ 1,411,361	$ 3,062,653
NP3	CEMENTO	Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m)	M3	0.31	$ 1,556,109	$ 482,394
NP4	CEMENTO	Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo)	M2	30.1	$ 139,047	$ 4,185,315
NP5	CEMENTO	Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	1.87	$ 1,411,361	$ 2,639,245
NP6	CEMENTO	Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	1.06	$ 1,569,441	$ 1,663,607
NP7	LADRILLO	Muro en Ladrillo Alcántara a la vista	M2	45.89	$ 193,969	$ 8,901,237
4.3	PVC	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	33	$ 145,980	$ 4,817,340
4.4	PINTURA	Graniplas sobre paredes y techo.	M2	57.44	$ 34,718	$ 1,994,202
NP8	LADRILLO	Muro en ladrillo hueco No 4	M2	30.12	$ 41,409	$ 1,247,239
NP9	CEMENTO	Placa macisa en concreto 3000 psi, E=0,05, incluye acero de refuerzo (Malla electro soldada 4 mm).	M2	5.2	$ 144,737	$ 752,632
NP10	CEMENTO	Pañete sobre muro en morter 1:3 impermeabilizado	M2	48.1	$ 33,929	$ 1,631,985
NP11	CEMENTO	Superboar 1/4" para fachada.	M2	3.47	$ 67,096	$ 232,823
NP12	CEMENTO	Drywall 3/8" para cielo razo	M2	6	$ 48,354	$ 290,124
NP13	LADRILLO	Alfagia en broquelón	ML	26	$ 45,027	$ 1,170,702
5.1	CEMENTO	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas	ML	112	$ 58,721	$ 6,576,752

5.2	CEMENTO	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto de 1.0m*0.20m*0.10 m, incluye mortero de ajustes base y juntas	ML	202	$ 53,659	$ 10,839,118
NP14	CEMENTO	Suministro e instalación de placa en concreto 3000 psi e= 0.10 m en cemento anticado y abuzardado, para rampas de minusvalidos	M2	30.75	$ 88,224	$ 2,712,888
NP15	CEMENTO	Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m)	M3	6.02	$ 686,329	$ 4,131,701
NP16	CEMENTO	Suministro concreto MR40 E=0,2 para zona de parqueo.	M3	16.43	$ 699,159	$ 11,487,182
NP17	ACERO	Canastilla en acero de 1/4" para soporte de juntas transversales con dovela lisa de 1" con una longitud de 0,35m y separación cada 0,30 m	ML	17	$ 79,943	$ 1,359,031
NP18	PINTURA	Juntas de dilatación selladas texturizadas	ML	37.3	$ 15,210	$ 567,333
NP19	CEMENTO	Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m	M2	353	$ 126,868	$ 44,784,404
NP20	CARPINTERIA METALICA	Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa)	M2	2.36	$ 252,880	$ 596,797
NP21	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalacion de ventanas de corredera o de abrir (incluye anticorrosivo, pintura, vidrio, reja de seguridad)	M2	2.64	$ 257,880	$ 680,803
6.3	TEJA TERMOACUSTICA	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacustic, incluye tornillos autoperforantes, fijadores de ala y perfilería soporte.	M2	2.92	$ 106,621	$ 311,333
NP22	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalación portón en tubo retangular 4 x 8 cm calibre 16 (Inlcuye marco en lámina calibre 20, chapa y pintura anticorrosivo.	M2	15.4	$ 313,454	$ 4,827,192
NP23	ACERO	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	30.6	$ 84,804	$ 2,595,002
NP24	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22.	ML	2.5	$ 31,608	$ 79,020
NP25	PVC	Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	ML	50	$ 28,311	$ 1,415,550
NP26	ELECTRICO	Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos	UN	1	$ 498,784	$ 498,784
NP27	ELECTRICO	Cable concentrico bifasico	ML	50	$ 28,224	$ 1,411,200
NP28	ELECTRICO	Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	10	$ 22,608	$ 226,080
NP29	ELECTRICO	Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	10	$ 23,992	$ 239,920

NP30	ELECTRICO	Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml	UN	1	$ 459,867	$ 459,867
NP31	ELECTRICO	Salida toma corriente doble 110 v	UN	2	$ 50,044	$ 100,088
NP32	ELECTRICO	Salida interruptor doble 110 v	UN	2	$ 45,524	$ 91,048
NP33	ELECTRICO	Salida interruptor triple 110 v	UN	1	$ 55,624	$ 55,624
NP34	ELECTRICO	Luminaria led 18w incrustar	UN	7	$ 58,253	$ 407,771
8.2	CEMENTO	Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	26.875	$ 1,309,413	$ 35,190,474
NP36	CEMENTO	Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	19.6875	$ 1,411,361	$ 27,786,170
NP37	CEMENTO	Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m)	M3	11.81875	$ 1,411,361	$ 16,680,523
8.3	CEMENTO	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI)	M3	115.2	$ 457,461	$ 52,699,507
NP38	CEMENTO	Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m)	M3	3.45	$ 1,556,109	$ 5,368,576
NP39	CEMENTO	Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	3.45	$ 1,569,441	$ 5,414,571
NP40	LADRILLO	Muro en Ladrillo Alcántara a la vista	M2	142	$ 193,969	$ 27,543,598
NP41	LADRILLO	Muro en ladrillo hueco No 4	M2	681.675	$ 41,409	$ 28,227,480
NP42	CEMENTO	Pañete sobre muro en morter 1:3	M2	661.85	$ 33,929	$ 22,455,909
10.1	CARPINTERIA METALICA	Construcción de cerramiento en onda con tubo 3", de altura 2,45m-2,85m(2,20m*2,60 m libre)	ML	207	$ 1,294,630	$ 267,988,410
NP43	CARPINTERIA METALICA	Concertina galvanizada 45 cm x 8 m, incluye soportes y todo lo necesario para su correcta instalacion	ML	115	$ 63,895	$ 7,347,925
NP45	LADRILLO	Reposicón de ladrillos a la vista en mal estado incluye retiro manual del mismo. (7x10x24 - Tipo alcántara)	UND	4385	$ 3,980	$ 17,452,300
NP46	LADRILLO	Gradería en ladrillo a la vista tipo alcántara (7x10x24) incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	268	$ 134,652	$ 36,086,736
NP47	LADRILLO	Muro en Ladrillo Alcántara a la vista	M2	30.708	$ 193,969	$ 5,956,400
NP48	PINTURA	Mantenimiento graderías en ladrillo a la vista, incliye lavado con acido y pintura con laca.	M2	471	$ 8,341	$ 3,928,611
12.4	PINTURA	Pintura para piso antideslizante	M2	2340	$ 23,560	$ 55,130,400
NP49	AGREGADO GRUESO	Relleno con recebo sin clasificar compactado (E=0,10 m)	M3	28.6875	$ 166,577	$ 4,778,678
NP50	CEMENTO	Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m	M2	114.75	$ 80,834	$ 9,275,702

14.6	CEMENTO	Construccion de sumidero de dimensiones interores 0.3x0.5x0.5, espesor paredes 15 cm, en concreto de 21 mpa incluye rejilla con marco y canastilla en prolipopeno recuperado	UN	10	$ 738,419	$ 7,384,190
14.7	CEMENTO	Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple.	UN	3	$ 509,862	$ 1,529,586
14.8	CEMENTO	Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple.	UN	2	$ 547,282	$ 1,094,564
14.9	CEMENTO	Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x115 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple.	UN	3	$ 655,644	$ 1,966,932
14.10	CEMENTO	Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 70x70x135 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple.	UN	2	$ 718,386	$ 1,436,772
NP51	PVC	Suministro e instalacion de tuberia de 14", incluye cama flexible triturado 3/4" y tolo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	48	$ 269,068	$ 12,915,264
NP52	PVC	Suministro e instalacion de tuberia de 10", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su conrrecto funcionamiento	ML	66	$ 117,100	$ 7,728,600
NP53	PVC	Suministro e instalacion de tuberia de 8", incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	30	$ 108,413	$ 3,252,390
NP54	PVC	Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	ML	52.93	$ 58,460	$ 3,094,288
14.15	AGREGADO GRUESO	Relleno compactado en recebo sin clasificar para tubería.	M3	40.09975	$ 166,577	$ 6,679,696
NP55	CEMENTO	Concreto texturizado de 3000 psi para andén E=0,1 m	M2	48.306	$ 80,834	$ 3,904,767
15.1	CEMENTO	Suministro e instalación de loceta peatonal macizo 40x40x5 cm - COLORES. Incluye: excavación, recebo vibrocompactado e=0.10 m, mortero fluido e= 0.04 m, base en colchon con arena e= 0.03 m y sello de juntas.	M2	488	$ 156,976	$ 76,604,288
NP56	PINTURA	Demarcación perimetral zonas de juego Ancho 10 cm	ML	1200	$ 2,057	$ 2,468,400

NP59	CEMENTO	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI)	M3	7.3125	$ 457,461	$ 3,345,184
NP60	CEMENTO	Zapatas (1x1)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos)	M3	2.1	$ 950,033	$ 1,995,069
NP61	CEMENTO	Viga de cimentación a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	3.046875	$ 1,309,413	$ 3,989,618
NP62	CEMENTO	Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m	M2	12.11	$ 45,655	$ 552,882
NP63	CEMENTO	Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,25x0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m)	M3	1.378125	$ 1,411,361	$ 1,945,032
NP64	CEMENTO	Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25)m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m)	M3	0.118125	$ 1,556,109	$ 183,815
NP65	CEMENTO	Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo)	M2	42.8625	$ 139,047	$ 5,959,902
NP66	CEMENTO	Viga aerea a la vista (0,25x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	3.234375	$ 1,411,361	$ 4,564,871
NP67	CEMENTO	Vigueta (0,15x0,25)m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)	M3	0.72375	$ 1,569,441	$ 1,135,883
NP68	CEMENTO	Zapatas (1,5x1,5)m, en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos)	M3	0.675	$ 509,204	$ 343,713
NP69	CEMENTO	Columnas concreto a la vista 3.000 PSI (0,3x0,3)m. Incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m)	M3	0.36	$ 1,258,096	$ 452,915
NP70	CEMENTO	Placa elevada 1,5x1,5x0,15 m concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo (5/8"@0,2 m en los dos sentidos)	M3	0.3375	$ 635,088	$ 214,342
NP71	CEMENTO	Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m	M2	44.94	$ 126,868	$ 5,701,448
NP72	CEMENTO	Concreto 3000 psi para bordillo (H variable - ancho 0,18 m)	M3	0.4	$ 686,329	$ 274,532
NP73	CEMENTO	Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para base y pega de juntas	ML	44	$ 58,721	$ 2,583,724
NP74	AGREGADO GRUESO	Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m)	M3	12.11	$ 166,577	$ 2,017,247
NP75	LADRILLO	Muro en ladrillo hueco No 4	M2	116.935	$ 41,409	$ 4,842,161
NP76	PVC	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	65.175	$ 145,980	$ 9,514,247
NP77	CEMENTO	Pañete sobre muro en morter 1:3 impermeabilizado	M2	233.87	$ 33,929	$ 7,934,975
NP78	CEMENTO	Superboar 1/4" para fachada.	M2	10.8	$ 67,096	$ 724,637

NP79	CEMENTO	Drywall 3/8" para cielo razo	M2	3.6	$ 48,354	$ 174,074
NP80	PINTURA	Graniplas sobre paredes y techo.	M2	55.2675	$ 34,718	$ 1,918,777
NP81	CEMENTO	Alistado para piso concreto 3000 psi E=0,05 m	M2	74.8125	$ 49,464	$ 3,700,526
NP82	CERAMICA	Piso Cerámico Eucalipto Cafe Cd 55.2x55.2 cm	M2	71.1125	$ 72,843	$ 5,180,048
NP83	CERAMICA	Guarda escobas en cerámica (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	19.5	$ 9,769	$ 190,496
NP84	PINTURA	Estuco y pintura 3 manos en vinilo sobre muros	M2	116.935	$ 20,823	$ 2,434,938
NP85	CERAMICA	Enchape 0,3x0,6 pared (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	72.98	$ 69,693	$ 5,086,195
NP86	CEMENTO	Mezón en concreto y granito pulido	M2	3.75	$ 162,010	$ 607,538
NP87	LADRILLO	Alfagia en broquelón	ML	36	$ 45,027	$ 1,620,972
NP90	AGREGADO GRUESO	Relleno en recebo sin clasificar, compactado (E=0,10 m)	M3	13.5	$ 166,577	$ 2,248,790
NP91	PVC	Acometida hidráulica 1/2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	UND	100.0%	$ 118,263	$ 118,263
NP92	PVC	Tubería pvc presión 1/2" RDE 21 (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	8100.0%	$ 8,609	$ 697,329
NP93	PLASTICO	Suministro e instalación tanque plástico 1000 Lts (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	100.0%	$ 490,777	$ 490,777
NP94	PVC	Tubería pvc sanitaria 6", doble pared, incluye cama flexible triturado 3/4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	3500.0%	$ 70,688	$ 2,474,080
NP95	PVC	Suministro e instalacion de tuberia de 4", incluye cama flexible triturado 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	ML	2500.0%	$ 58,460	$ 1,461,500
NP96	PVC	Tubería pvc sanitaria 3" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	ML	2700.0%	$ 28,311	$ 764,397
NP97	PVC	Tubería pvc sanitaria 2" (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	ML	1500.0%	$ 17,904	$ 268,560
NP98	PVC	Punto hidráulico 1/2"(Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	UND	30	$ 20,646	$ 619,380
NP99	PVC	Punto sanitario 2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	UND	12	$ 26,218	$ 314,616
NP100	PVC	Punto sanitario 3" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	UND	12	$ 49,485	$ 593,820
NP101	PVC	Punto sanitario 4" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	UND	10	$ 63,119	$ 631,190

NP102	CEMENTO	Construccion de caja de paso, registrable,de obra de mamposteria, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con tapa prefabricada de concreto armado, sobre solera de concreto simple.	UND	6	$ 509,862	$ 3,059,172
NP103	APARATOS HIDROSANITARIOS	Suministro e instalación de tasa sanitario institucional elongado (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UND	8	$ 921,304	$ 7,370,432
NP104	APARATOS HIDROSANITARIOS	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UND	2	$ 1,321,304	$ 2,642,608
NP105	APARATOS HIDROSANITARIOS	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar institucional(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UND	9	$ 626,417	$ 5,637,753
NP106	APARATOS HIDROSANITARIOS	Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados institucional(Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UND	2	$ 904,304	$ 1,808,608
NP107	APARATOS HIDROSANITARIOS	Suministro e instalación de orinales, descarga push incrustada anti vandalica.	UND	8	$ 896,417	$ 7,171,336
NP108	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 4x8, cal.18	ML	18	$ 57,473	$ 1,034,514
NP109	TEJA TERMOACUSTICA	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala	M2	23.625	$ 87,745	$ 2,072,976
NP110	CARPINTERIA METALICA	Divisiones para baño en acero inoxidable lámina 340	M2	44.1	$ 933,451	$ 41,165,189
NP111	CARPINTERIA METALICA	Divisiones para orinales en acero inoxidable 403	M2	7.5	$ 833,451	$ 6,250,883
NP112	CARPINTERIA METALICA	Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, anticorrosivo, chapa)	M2	4.6	$ 252,880	$ 1,163,248
NP113	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalación de luceta en tubo cuadrado de 1", incluye marco en lámina cal 20	M2	10.25	$ 202,880	$ 2,079,520
NP114	CARPINTERIA METALICA	Barra de seguridad en forma de L 24"x26" pared - piso	UND	2	$ 223,093	$ 446,186
NP115	CARPINTERIA METALICA	Barra en forma de U plegable 30"	UND	2	$ 383,093	$ 766,186
NP116	CARPINTERIA METALICA	Barra de seguridad en forma de U 24"	UND	4	$ 203,093	$ 812,372
NP117	PLASTICO	Dispensador de papel higiénico industrial	UND	2	$ 133,093	$ 266,186
NP118	ACERO	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable según diseño (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	6	$ 84,804	$ 508,824
NP119	PLASTICO	Porta papel higiénico rollo pequeño	UND	2	$ 93,093	$ 186,186
NP120	CARPINTERIA METALICA	Suministro e instalación de canal metálico 0,15x0,2 m lámina calibre 22.	ML	6.5	$ 31,608	$ 205,452
NP121	ELECTRICO	Salida parcial monofásica tablero 6 circuitos	UN	1	$ 498,784	$ 498,784

NP122	ELECTRICO	Cable concentrico bifasico	ML	30	$ 28,224	$ 846,720
NP123	ELECTRICO	Red electrica en tuberia pvc de 3/4" incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	15	$ 22,608	$ 339,120
NP124	ELECTRICO	Red electrica en tuberia pvc de 3/4", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	15	$ 23,992	$ 359,880
NP125	ELECTRICO	Puesta a tierra de tablero de distribicion, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml	UN	1	$ 459,867	$ 459,867
NP126	ELECTRICO	Salida toma corriente doble 110 v	UN	4	$ 50,044	$ 200,176
NP127	ELECTRICO	Salida interruptor doble 110 v	UN	2	$ 45,524	$ 91,048
NP128	ELECTRICO	Salida interruptor triple 110 v	UN	2	$ 55,624	$ 111,248
NP129	ELECTRICO	Luminaria led 18w incrustar	UN	15	$ 58,253	$ 873,795
						$ 1,079,139,889

DETERMINACIÓN DE BIENES RELEVANTES				
BIEN/INSUMO	**VALOR PARCIAL**	**% PARTICIPACIÓN**	**% ACUMULADO**	**BIEN RELEVANTE**
CEMENTO	$ 421,220,647.05	39.03%	39.03%	SI
CARPINTERIA METALICA	$ 335,443,696.20	31.08%	70.12%	NO
LADRILLO	$ 133,048,826.03	12.33%	82.45%	NO
PINTURA	$ 68,442,660.49	6.34%	88.79%	NO
PVC	$ 50,680,813.30	4.70%	93.49%	NO
APARATOS HIDROSANITARIOS	$ 24,630,737.00	2.28%	95.77%	NO
AGREGADO GRUESO	$ 20,154,434.61	1.87%	97.64%	NO
CERAMICA	$ 10,456,738.48	0.97%	98.60%	NO
ELECTRICO	$ 7,271,020.00	0.67%	99.28%	NO
ACERO	$ 4,462,857.40	0.41%	99.69%	NO
TEJA TERMOACUSTICA	$ 2,384,308.95	0.22%	99.91%	NO
PLASTICO	$ 943,149.00	0.09%	100.00%	NO
VALOR TOTAL	**$ 1,079,139,888.51**	**100.00%**		

PROMEDIO % PARTICIPACIÓN	**35.06%**