

IDEANDO
diseño en obra

Cotización 2149 - Fuerza Aérea Colombiana

	ACTIVIDADES	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	OPCIONES DE PARQUES				
	Iglu en acero inoxidable	und	1	$ 7.650.000	$ 7.650.000
	Piso VACIADO En caucho EPDM - espesor 3,5 cms (se adjunta cerfificado HIC espesor) - color pendiete por definir - (base negra y acabado color)	m2	412	$ 282.450	$ 116.369.400
	Columpio 3 puestos estructura metalica estructural (REDONDA O CUADRADA) con acabado pintura al horno el polvo electrostatica-Lona Columpio en BANDA-NYRROYAL normal + cadena de 1/4 con recubrimiento en poliurerano , + herraje de anclaje	und	2	$ 4.150.000	$ 8.300.000
	Fabricacion de parque 100 % nacional en tuberia estructural con acabado pintura al horno el polvo electrostatica- tornilleria inoxidable - techos y rodaderos en fibra de vidrio (pendiente diseños disponibles según moldes - anclado al concreto con platina y chazo expansivo (se fabrica segun diseño enviado por el cliente) colores pendientes por definir -plataformas , escaleras de acceso con pasamanos	und	1	$ 21.250.000	$ 21.250.000
	estructura metalica estructural (REDONDA O CUADRADA) con acabado pintura al horno el polvo electrostatica - plataforma - rampa de acceso - 1 tubo tunel en fibra de vidrio - colores pendientes por definir se fabrica segun diseño enviado por el cliente) el tunel puede variar en su diseño final segun su faricante	und	1	$ 7.150.000	$ 7.150.000
	Lona Columpio en BANDA- NYRROYAL normal + cadena de 1/4 con recubrimiento en poliurerano , + herraje de anclaje	und	5	$ 295.500	$ 1.477.500
	Lona Columpio en BANDA- NYRROYAL para bebe + amarre de seguridad + cadena de 1/4 con recubrimiento en poliurerano + herraje de anclaje	und	3	$ 335.500	$ 1.006.500
	Hexagono - parales redondos 4" 2.5 mm- acabado pintuira al horno el polvo electrostatica - muro de escalar en Lamina hr 12 con doble capa de pintira . Con tachas de escalar en fibra de vidrio -cuerda en Nylon # 10 nacional certificada con guardacabo - grillete y casquillo de aluminio -anclado al concreto con platina y chazo expansivo (se fabrica segun diseño enviado por el cliente) colores pendientes por definir	und	1	$ 8.150.000	$ 8.150.000
	Juego resorte - 3 Diseños disponibles (el juego va anclado al concreto con platina y chazo expansivo y se debe fabricar un pedestal en la base para mayor estabilidad)	und	2	$ 3.950.000	$ 7.900.000

COSTO DE OBRA	$ 179.253.400
ADMON 10%	$ 15.190.966
IMPREVISTOS 3%	$ 4.557.290
UTILIDAD 5%	$ 7.595.483
IVA 19%	$ 1.443.142
TOTAL	**$ 180.696.542**

Robinson Henao L.

Robinson Henao Londoño
Director General
IDEANDO Diseño en Obra s.a.s